本管更生工 数量表

当初

路線	人孔番号	管径 (mm)	既設管厚 (mm)	管種	人孔種類	管路延長 (m)	内訳(計上) 補助	内訳(計上) 単独	人孔控除 (m)	地盤高 (m)	管底高 (m)	管底深さ (m)	更生管土被り (m)	設計土被り (m)	設計荷重	管渠延長 (m)	内訳(計上) 補助	内訳(計上) 単独	副管数量	取付数量	施工前処理 突出	施工前処理 モルタル	施工前処理 油脂	施工前処理 木根	道路幅員	施工条件	特記
	-																										
	-																										
M14	8 - 1	250	28	HP	1号	40.80	40.80		0.45	596.084	594.144	1.94	1.69	2.00	T-25	39.90	39.9			4	3					昼間	
8	9 - 1				1号				0.45	595.685	593.815	1.87	1.62														
M14	9 - 1	250	28	HP	1号	10.80		10.80	0.45	595.685	593.645	2.04	1.79	2.00	T-25	9.90		9.9		1	-					夜間	
9	11 - 1				1号				0.45	595.614	593.589	2.02	1.77														
M14	11 - 1	250	28	HP	1号	12.05	12.05		0.45	595.614	593.554	2.06	1.81	2.00	T-25	11.15	11.1			1	1					夜間	
11	13 - 1				1号				0.45	595.611	593.531	2.08	1.83														
M15	3 - 1	250	28	HP	1号	14.05	14.05		0.45	599.024	597.897	1.13	0.88	1.00	T-14	13.15	13.1			1	1					昼間	
3	3 - 2				1号				0.45	598.710	597.661	1.05	0.80														
M15	3 - 2	250	28	HP	1号	30.50	30.50		0.45	598.710	597.651	1.06	0.81	1.50	T-14	29.60	29.6			4	4					昼間	
3	5 - 1				1号				0.45	598.207	596.866	1.34	1.09														
M15	4 - 2	250	28	HP	3号	20.65		20.65	0.75	598.907	597.611	1.30	1.05	1.50	T-14	19.45		19.4		2	2					昼間	
4	4 - 3				1号				0.45	598.395	597.182	1.21	0.96														
M15	4 - 3	250	28	HP	1号	18.72	18.72		0.45	598.395	597.170	1.23	0.98	1.50	T-14	17.82	17.8			2	1					昼間	
4	5 - 1				1号				0.45	598.207	596.846	1.36	1.11														
M15	6 - 1	250	28	HP	1号	36.45	36.45		0.45	599.010	597.652	1.36	1.11	1.50	T-14	35.55	35.5			4	4					昼間	
6	6 - 2				1号				0.45	598.007	596.871	1.14	0.89														
M15	6 - 2	250	28	HP	1号	48.10	48.10		0.45	598.007	596.865	1.14	0.89	1.50	T-14	47.05	47.0			6	4					昼間	
6	7 - 1				2号				0.60	597.274	595.885	1.39	1.14														
M15	24 - 2	250	28	HP	1号	31.23	31.23		0.45	599.315	597.099	2.22	1.97	2.00	T-25	30.33	30.3			3	3					昼間	
24	24 - 3				1号				0.45	598.423	596.638	1.78	1.53														
M15	24 - 3	250	28	HP	1号	32.75	32.75		0.45	598.423	596.615	1.81	1.56	2.00	T-25	31.85	31.8			2	2					昼間	
24	25 - 1				1号				0.45	597.608	596.138	1.47	1.22														
M15	25 - 1	300	30	HP	1号	15.22		15.22	0.45	597.608	596.056	1.55	1.25	1.50	T-25	14.32		14.3		2	2					昼間	
25	29 - 1				1号				0.45	597.342	595.870	1.47	1.17														
M15	169 - 1	600	50	HP	1号	45.60	45.60		0.45	589.068	586.773	2.29	1.69	2.00	T-14	44.70	44.7			5	5					夜間	
169	169 - 2				1号				0.45	588.902	586.377	2.53	1.93														
	-																										
	-																										
	-																										
	-																										
計	-					356.92	310.25	46.67	12.15							344.77	300.8	43.6									
	-																										

	管路延長	補助	単独	スパン数	管渠延長
管径 250	296.10	264.7	31.45	11	285.75
管径 300	15.22		15.22	1	14.32
管径 600	45.60	45.6		1	44.70
管径					
管径					
合 計	356.92	310.3	46.7	13	344.77

	更生延長	補助	単独	削孔数	削孔数	施工前処理数			
昼間 施工	279.02	245.0	33.7		30	26			
夜間 施工	65.75	55.8	9.9		7	6			
合 計	344.77	300.8	43.6		37	32			