本管更生工 数量表

当初

路線	人孔番号	管径 (mm)	既設管厚 (mm)	管種	人孔種類	管路延長 (m)	内訳(計上) 補助	内訳(計上) 単独	人孔控除 (m)	地盤高 (m)	管底高 (m)	管底深さ (m)	更生管土被り (m)	設計土被り (m)	設計荷重	更生延長 (m)	内訳(計上) 補助	内訳(計上) 単独	副管数量	取付数量	施工前処理 突出	施工前処理 モルタル	施工前処理 油脂	施工前処理 木根	道路幅員	施工条件	特記
214	214 - 4	250	28	HP	1号	28.96		28.96	0.45	613.700	611.415	2.29	2.04	2.50	T-14	28.0		28.0		3						昼間	
	214 - 5				1号				0.45	612.790	611.100	1.69	1.44														
214	214 - 5	250	28	HP	1号	29.93		29.93	0.45	612.790	610.607	2.18	1.93	2.00	T-14	29.0		29.0		5						昼間	
	216 - 1				1号				0.45	612.228	610.307	1.92	1.67														
216	216 - 1	250	28	HP	1号	29.91		29.91	0.45	612.036	609.831	2.20	1.95	2.00	T-14	29.0		29.0		2				1		昼間	
	216 - 2				1号				0.45	611.272	609.508	1.76	1.51														
216	216 - 2	250	28	HP	1号	35.62		35.62	0.45	611.272	609.209	2.06	1.81	2.00	T-14	34.7		34.7		5				1		昼間	
	217 - 1				1号				0.45	610.655	608.851	1.80	1.55														
217	217 - 1	250	28	HP	1号	24.00		24.00	0.45	610.655	608.565	2.09	1.84	2.00	T-14	23.1		23.1		2						昼間	
	223 - 1				1号				0.45	610.188	608.416	1.77	1.52														
223	223 - 1	250	28	HP	1号	9.53		9.53	0.45	610.188	608.141	2.05	1.80	2.00	T-14	8.6		8.6		-						昼間	
	227 - 1				1号				0.45	609.916	607.698	2.22	1.97														
227	227 - 1	250	28	HP	1号	21.43		21.43	0.45	609.916	607.634	2.28	2.03	2.50	T-14	20.5		20.5		1						昼間	
	227 - 2				1号				0.45	609.230	607.414	1.82	1.57														
222	222 - 2	250	28	HP	1号	8.44		8.44	0.45	610.149	607.741	2.41	2.16	2.50	T-14	7.5		7.5		1						昼間	
	227 - 1				1号				0.45	609.916	607.654	2.26	2.01														
227	227 - 2	250	28	HP	1号	34.86		34.86	0.45	609.230	607.114	2.12	1.87	2.00	T-14	33.9		33.9		7						昼間	
	229 - 1				1号				0.45	608.511	606.743	1.77	1.52														
229	229 - 1	250	28	HP	1号	19.54		19.54	0.45	608.511	606.545	1.97	1.72	2.00	T-14	18.6		18.6		2						昼間	
	229 - 2				1号				0.45	608.143	606.363	1.78	1.53														
229	229 - 2	250	28	HP	1号	14.48		14.48	0.45	608.143	606.219	1.92	1.67	2.00	T-14	13.5		13.5		2						昼間	
	229 - 3				1号				0.45	607.896	606.063	1.83	1.58														
229	229 - 3	250	28	HP	1号	17.43		17.43	0.45	607.896	605.866	2.03	1.78	2.00	T-14	16.5		16.5		4						昼間	
	229 - 4				1号				0.45	607.478	605.696	1.78	1.53														
229	229 - 4	250	28	HP	1号	16.95		16.95	0.45	607.478	605.524	1.95	1.70	2.00	T-14	16.0		16.0		3						昼間	
	231 - 4				1号				0.45	607.294	605.365	1.93	1.68														
	-																										
	-																										
	-																										
	-																										
	-																										
	-																										
計	-					291.08		291.08	11.70							278.9		278.9									
	-																										

	管路延長	補助	単独	スパン数	管渠延長
管径 250	291.08		291.08	13	278.9
管径					
管径					
管径					
管径					
合 計	291.08		291.08		278.9

	更生延長	補助	単独	削孔数	削孔数	施工前処理数			
昼間 施工	278.9		278.9		37				2
夜間 施工									
合 計	278.9		278.9		37				2