

○松本市工事検査実施要領

平成13年10月30日

訓令乙第24号

(目的)

第1条 この要領は、松本市建設工事検査施行要綱（平成6年訓令甲第16号）第3条第2項に基づき、工事検査に関し必要な技術的事項を定めることにより、検査の適切な実施を図ることを目的とする。

(検査の内容)

第2条 工事検査は、出来形管理及び品質管理その他実施状況に関する各種の記録（写真による記録を含む。）を設計図書（図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答をいう。）と対比し、履行の確認を行うとともに施工管理状況及び施工内容の適否の判定を行うものとする。

(構成)

第3条 この要領は、土木工事編（別表第1）、建築工事編（別表第2）、設備工事編（別表第3）をもって、構成するものとする。

附 則

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

附 則（令和2年3月24日訓令乙第11号）

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1 土木工事編

【共通事項】

検査項目	検査内容	検査方法
書類（資料）等	1 契約書により契約内容、現場代理人、主任技術者等の経歴及び資格等、常駐、元請社員かを確認する。＜約款10条＞	資料
	2 下請負人届により資格、施工区分等を確認する。＜約款6、7条＞	資料
	3 設計図書に基づき工事内容を把握する。	資料
	4 仕様書、特記仕様書の適用及び施工条件明示を確認する。	資料
	5 施工計画書により工事の施工方法、施工管理等を確認する。＜仕様書1-1-5＞	資料
	・施工計画書と現場施工法との整合性	
	・施工計画書と現場での施工体制の整合性	
	・計画内容の変更に伴う、変更計画書の提出	
	・所定項目の記載と設計図書の内容及び現場条件の反映度	
	6 打ち合わせ記録簿及び施工協議書の整理状況を確認する。＜約款18、19、29条＞	資料
	7 工事写真の整備状況を確認する。＜仕様書1-1-26、1-1-44＞	写真
	8 建設廃棄物処理計画書により種類、発生量、処理方法等を確認する。	資料
	9 材料試験成績書、材料規格証明書、出荷証明書等により主要材料の適否を確認する。	資料
	10 各関係官庁の申請、届出又は許可証等を確認する。	資料
	11 各種資格証を確認する。	資料
	12 各種承認願（コンクリート二次製品、生コン、アスファルト合材、鋼製品、路盤用碎石等）の届出を確認する。＜約款13条、仕様書1-1-19＞	資料
	13 各種伝票類の整理状況を確認する。（検査時に提出）	資料
	14 監督員の段階確認状況を写真、資料（検査記録表等）により確認する。	資料
	15 工事記録の整備状況を確認する。＜約款14条＞	資料
	16 着工前測量成果の整備状況を確認する。＜仕様書1-1-39＞	資料
	17 検査記録票の整備状況を確認する。＜仕様書1-1-20＞	資料
	18 工事カルテの作成、登録状況を確認する。	資料
	19 施工体制台帳、施工体系図の整備状況を確認する。	資料
	・作業分担範囲の確認	
	・現場での施工体系図揭示の確認	
	20 使用材料の集計値と設計値の対比を確認する。	資料
	21 各種施工図等の整備状況を確認する。	資料

	2 2 施工段階、立会申請の適切な履行度を確認する。	資料
品質管理	1 品質管理資料（品質、規格を証明する書類、試験成績書等）により判定する。 2 材料の抽出試験等の測定値を確認する。＜仕様書 1－1－2 6＞ 3 土木工事施工管理基準に基づく、履行度を確認する。 4 共通仕様書に基づく、品質管理の履行度を確認する。 5 機器及び製品の機能、性能の品質証明を確認する。	資料 資料 資料 資料 資料
出来形管理	1 出来形管理資料（出来形図表等）により判定する。 2 土木工事施工管理基準に基づく、管理状況を確認する。 3 不可視部分の出来形及び測定を確認する。 4 自社の管理基準の設定について確認する。	資料 資料 写真 資料
工程管理	1 計画工程における立案の程度を確認する。 2 実施工程表により進捗状況を確認する。 3 計画工程と実施工程の整合を確認する。	資料 資料 資料
写真管理	1 写真管理における立案の程度を確認する。 2 工事写真の分類内容、撮影技術、撮影対象物の表現状況を確認する。 3 工種別、撮影項目、撮影時期、撮影頻度の程度を確認する。 4 出来形確認と施工状況を確認する。 5 工事写真の整備状況の良否を判定する。	資料 写真 写真 写真 写真
使用資材管理	1 材料の検収（工場又は現場）の状況を確認する。 2 JIS規格、品質、数量等をその他実施検査により判定する。	資料 資料、写真
建設廃棄物の処理	1 写真及び建設廃棄物の処理計画書、各伝票等関係資料により確認し、必要に応じて処分地の現地確認を行う。	資料、写真
延長	1 起点及び終点を基準にした各測点間の距離を出来形図等を基に確認する。	資料、測定
基準高、縦横断勾配	1 基準点（B.M）から基準高を確認する。 2 縦横断勾配を測点及び測点間について確認する。	資料、測定 資料、測定
幅員、法長、法勾配、高さ、深さ	1 各測点において実施し、出来形寸法を確認する。	資料、測定
構造物	1 長さ、幅、高さ、厚さの出来形寸法を確認するとともに位置、数量、外観、仕上がり状態を確認する。 2 品質を確認する。 3 注水、抜石等の位置、箇所数、施工状態を確認する。＜仕様書 1－1－2 6＞	資料、測定、目視 資料 資料、目視
仮設構造物	1 設計図書及び監督員の承諾を得た資料により施工の良否を確認する。 2 埋設物、架空物件、軌道等の把握、保全状況を写真、資料等で確認する。	資料、写真 資料、写真

	3 山留め、仮締切等の設置後の点検、管理状況を写真、資料等で確認する。	資料、写真
	4 足場、支保工の組立完了及び使用中の点検、管理状況を写真、資料等で確認する。	資料、写真
安全対策	1 工事現場での安全施設の設置管理状況、交通管理の状況及び整理、整頓等を工事写真等により確認する。	資料、写真
	2 作業員の教育及び安全パトロールを実施した記録を確認する。	
その他	1 既設構造物等の取合い部の施工状況を確認する。	目視
	2 仕上げ面、通り、すり付け等全般的な外観、出来栄の状況を確認する。	目視
	3 現場の清掃、後片付けを確認する。	目視
	4 施工機械の計画及び実施状況を確認する。	資料、写真
	5 工事現場周辺環境に配慮した排ガス、騒音、振動対策等を確認する。	資料、写真
	6 施工にあたり、地元との調整状況を確認する。	資料

【工種別事項】

工種	検査内容	検査方法
1 土工		
(1) 盛土	1 延長、高さ、幅、法長、法勾配、数量の確認	目視、測定、写真、資料
	2 基準高（BM）の確認	目視、測定、資料
	3 盛土の締め固め程度を確認	目視、写真、資料
	4 土質の適否及び雑物混入の確認	目視、写真、資料
	5 法面、天端等の不陸、肩どおりを確認	目視、測定、写真、資料
	6 施工状況の確認	目視、写真、資料
	7 雨水による崩落防止等の排水対策実施状況を確認	目視、写真、資料
	8 段切り等の施工状況を確認	写真、資料
	9 置き換え掘削にあたり、掘削面以下を乱さないように施工しているのか確認	写真、資料
	10 筋芝又は種子吹き付け等の施工状況を確認	目視、写真、資料
	11 構造物周辺の締め固め等の処理を確認	目視、写真、資料
	12 CBR試験等を確認	写真、資料
	13 法面に有害なクラック、損傷部がないかを確認	目視
(2) 切取り及び掘削	1 延長、高さ、幅、法長、法勾配の確認	目視、測定、写真、資料
	2 切取り面上に雑木、切株、出岩の有無を確認	目視、写真
	3 関係構造物等との取合い状況を確認	目視、写真
	4 残土処理状況の確認	目視、写真、資料
(3) 埋戻し	1 埋戻し材及び各層における締め固め等の施工状況を確認	目視、写真、資料

2 基礎工		
(1) 碎石基礎	1 各種材料の種類、規格及び数量の確認	目視、写真、資料
	2 延長、幅、厚さの確認	目視、写真、資料
	3 転圧等施工状況の確認	目視、写真、資料
(2) 杭打工	1 基準高、配列、間隔、偏心及び数量の確認	目視、測定、写真、資料
	2 使用材料の品質、規格、寸法、亀裂、錆を確認	目視、写真、資料
	3 打ち込み方法、根入れ深さ、打ち込み使用機種、杭頭処理状況、杭継ぎ手箇所の確認	目視、写真、資料
	4 支持力の確認	資料
	5 杭の打止め管理方法又は場所打杭の施工管理方法の整備記録を確認	資料
	6 溶接の管理状況を確認	写真、資料
	7 裏込材注入の圧力等の施工記録を確認	写真、資料
(3) 鋼矢板工 コンクリート 矢板工	1 種類、規格、形状、寸法、数量の確認	目視、写真、資料
	2 基準高、根入長、変位の確認	写真、資料
	3 延長、天端高、法線の出入、傾斜、矢板天端の切り揃え状況を確認	目視、測定、写真、資料
	4 打込み方法、根入れ深さ、打込み使用機種、矢板継手箇所の施工状況を確認	目視、写真、資料
	5 切梁、腹起し、タイロットの組方、取付位置、締付け状況及び控え板の位置、寸法を確認	目視、写真、資料
(4) 井筒工	1 種類、規格、形状、寸法、基準高、数量の確認	資料、写真
	2 ヒビ割れ及び偏心の確認	目視、測定、写真、資料
	3 荷重試験及び地耐力試験結果の確認	目視、写真、資料
3 構造物工		
(1) コンクリート構造物	1 構造物の延長、基準高、深さ、幅、厚さ、法長、法勾配の確認	目視、測定、写真、資料
	2 コンクリートの打ち継目、伸縮継手、仕上げ面の平滑及び亀裂の確認	目視、写真
	3 設計図書に基づくコンクリートの配合試験、試験練り及びコンクリートの規格（強度 w/c ・最大骨材粒径・塩基総量等）を確認	写真、資料
	4 コンクリート打設時の必要な供試体の採集状況及び強度、ス	写真、資料

	ランプ空気量等を確認	
	5 コンクリート供試体が当該現場の供試体であることを確認	写真、資料
	6 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締め固め時のバイブレーターの機種、養生方法等を確認	写真、資料
	7 型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度を確認	写真、資料
	8 鉄筋の規格をミルシートで確認	資料
	9 鉄筋の引っ張り強度・曲げ強度の試験値を確認	写真、資料
	10 コンクリート打設までの鉄筋保管管理状況を確認	資料
	11 鉄筋の組立・加工状況を確認	写真、資料
	12 スペーサーの材質、品質を確認	写真、資料
	13 スペーサーの配置、鉄筋かぶりの確保を確認	写真、資料
	14 型枠の材料、形状、寸法等組立状況を確認	写真、資料
	15 コンクリートの打設計画を確認	写真、資料
(2) 鋼構造物	1 各種材料の材質、形状、寸法を確認	写真、資料
	2 構造物の延長、基準高、幅員、形状、寸法、変位等の確認	目視、測定、写真、資料
	3 鋼材の員数をミルシート等で確認	資料
	4 溶接作業による作業員の技量を確認	資料
	5 塗装の空缶管理を確認	写真
	6 塗装する面の乾燥状況を確認	目視、写真
	7 溶接、鋸、曲げ加工等の確認	目視、写真、資料
	8 塗装の仕上げ状況を確認	目視、写真
	9 ボルト締め付け状況の記録を確認	資料
4 舗装工		
(1) 路盤工	1 基準高、厚さ、幅、締め固め状況、材料の粒度混合率、各種材料の材質、粒径を確認	写真、資料
	2 既設構造物への損傷を確認	目視、写真
	3 支持力試験結果の確認	写真、資料
	4 数量の確認	資料
	5 路床、路盤工のプルフローリング結果を確認	写真、資料
(2) コンクリート舗装工	1 各版の寸法、目地幅、延長、幅員、厚さ、縦横断勾配を確認	目視、測定、写真、資料
	2 配合、打設数量、強度、打設状況、養生状況の確認	写真、資料
	3 目地材のはみ出し、亀裂、仕上がり表面を確認	目視、写真
	4 平坦性の確認	目視、写真、資料

(3) アスファルト舗装工	1 延長、幅員、厚さ、縦横断勾配の確認	目視、測定、写真、資料
	2 種類、配合、数量の確認	資料
	3 転圧状況、舗設温度、乳剤の散布状況、亀裂及び仕上がり状況の確認	目視、写真
	4 隣接道路、マンホール、弁栓類、路肩等の取り合わせ状況を確認	目視
	5 平坦性の確認	目視、写真、資料
5 縁石、L型、U型、側溝工	1 延長、基準高、幅、厚さ、法長、法勾配の確認	目視、測定、写真、資料
	2 二次製品の種類、品質、形状、寸法を確認	目視、写真、資料
	3 現場打ちコンクリートの配合、打設数量、強度、打設状況、養生状況を確認	写真、資料
	4 構造物の通り、ひずみ、据付の安定性、施工目地、既設構造物等の取り合いの良否、蓋受け部の不陸、凹凸有無等施工状況を確認	目視、写真
	5 曲線部の据付状況及び工夫を確認	目視、写真
	6 型枠、支保等の撤去状況を確認	目視
6 防護柵、標識区画線等設置工	1 延長、規格、形状、寸法の確認	目視、測定、写真、資料
	2 フェンス、ロープ、ボルト、レール、支柱等施工状況（基礎を含む）の確認	目視、写真、資料
	3 鉄部防錆、塗装、既設構造物との取り合わせを確認	目視、写真
	4 区画線塗料の空缶管理状況を確認	写真、資料
	5 区画線の厚さ（融解式のみ）、幅、テストピースを確認	目視、写真、資料
7 橋梁工	1 各種材料の材質、形状、寸法、数量を確認	目視、写真、資料
	2 橋長、幅員、桁長、桁間隔、桁断面、縦横断勾配、高欄地覆等の形状、寸法、位置を確認	目視、測定、写真、資料
	3 溶接、鉚の施工状況、ボルト締め状況、伸縮継手の施工状況、支承部分取付状況を確認	目視、写真
	4 排水管、灯柱、歩車道境界等各種部材の取付状況を確認	目視、写真
	5 部材及びコンクリート強度等の確認	資料
	6 各部材の塗装仕上げ状況を確認	目視、資料
	7 仮組立状況の確認	目視、写真、資料
8 浚渫工	1 位置、延長、基準高、施工断面の確認	目視、測定、写真、資料
	2 土砂の運搬、処理状況を確認	写真、資料

	3 土砂の性状、土量を確認	写真、資料
9 捨て石及び均し工	1 主要材料の規格、種類、形状、寸法、数量を確認 2 均し状況の確認 3 延長、幅、法長、厚さの確認	目視、写真、資料 目視、写真、資料 目視、測定、写真、資料
10 ケーソン及びブロック据付工	1 延長、基準高、法線、据付目地間隔等の出来形及び施工状況の確認	目視、測定、写真、資料
11 籠工	1 籠類の品質、形状、寸法、数量を確認 2 法長（高さ）、厚さ、延長の確認 3 杭の打ち込み、詰石施工状況の確認 4 延長、面積及び開口部、連結部の処理状況を確認 5 床拵え状況の確認	目視、測定、写真、資料 目視、測定、写真、資料 目視、写真 目視、測定、写真 目視、写真
12 コンクリート擁壁工（床固め、水叩き工）	1 砕石基礎、杭の形状、寸法（品質、径、末口、本数等）及び裏込み施工状況の確認 2 延長、高さ、厚さ、法長、法勾配、基準高の確認 3 掘削の深さ、仕上げ面の状況（はらみ、亀裂、アバタ等）を確認 4 コンクリートの配合、打設数量、強度、打設状況及び養生状況を確認 5 目地、水抜き施工状況を確認	目視、写真、資料 目視、測定、写真、資料 目視 写真、資料 目視、写真
13 石積（張）エブロック積工	1 基礎砕石、基礎杭、胴木、梯子、基礎コンクリートの寸法を確認 2 基準高、延長、根入れ、法長、法勾配の確認 3 水抜き孔の位置、数量、寸法、径を確認 4 足場、型枠工等の施工状況を確認 5 石積（張）の規格、形状、寸法を確認 6 コンクリートの配合、裏込、胴込、厚さを確認 7 目地、はらみ、天端コンクリートの仕上げ、寸法を確認 8 野面石、雑割石、空積における目潰し砂利の施工状況を確認 9 抜き石又は注水検査の確認	目視、測定、写真、資料 目視、測定、写真、資料 目視、測定、写真 目視、写真 目視、写真、資料 写真、資料 目視、測定、写真 目視、写真 写真、資料
14 芝付工	1 種類、面積、法長の確認 2 被覆土の種類、厚さ、目串の寸法、芝間隔、寸法、土羽打施工、締め具合を確認 3 発芽、発育状況の確認	目視、測定、写真、資料 目視、測定、写真、資料 目視、写真

1 5 植栽工	1 樹種、形状寸法（樹高、幹周、葉張、枝張り）、本数の確認 2 客土の種類、肥料の数量を確認 3 支柱の規格、形状、取付及び結束、防腐処理、養生の確認 4 発芽、発育状況の確認 5 枯木補償の確認 6 土壌硬度試験及び土壌試験（PH）の実施状況を確認 7 余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れ状況を確認 8 肥料が直接樹木の根にふれないよう均一な施肥状況を確認	目視、測定、写真、資料 目視、写真、資料 目視、写真 目視 資料 写真、資料 写真、資料 目視、写真
1 6 下水道管布設工	1 延長（起終点、各人孔間距離）、管路の縦断勾配、深さ基準高、蛇行、幅を確認 2 鏡及び懐中電灯による各人孔間の通り、漏水の有無及び内部清掃状況を確認 3 目地仕上げ、亀裂、漏水の有無を確認 4 管の土かぶり及び掘削断面の確認 5 既設構造物との取り合い状況、埋戻し土の転圧、路面復旧の確認 6 砂基礎の厚さ、施工状況の確認 7 各管種の規格、形状、寸法、数量、仕上げ状況の確認 8 取付管の布設状況及び公共柵の深さ、内部清掃状況の確認	目視、測定、写真、資料 目視 目視 写真、資料 目視、写真 写真、資料 目視、写真、資料 目視、写真、資料
1 7 マンホール設置工	1 形状、寸法、数量の確認 2 基準高、厚さ、幅、高さを確認 3 基礎工、管口、インバートの仕上げ、漏水の有無を確認 4 蓋、ブロック等の品質、規格、設置状況を確認 5 路面との調整状況を確認	目視、測定、写真、資料 目視、写真 目視、写真、資料 目視、資料 目視
1 8 推進工法	1 使用材料の品質、規格、形状、寸法、数量を確認 2 延長、基準高、深さ、管勾配、蛇行の確認 3 地下湧水及び管接合部からの漏水の有無を確認 4 立坑の形状、寸法、深さ及び基礎工、土留工、各種補助工法等の施工状況を確認 5 推進機械の機種、施工状況を確認	目視、写真、資料 目視、測定、写真、資料 目視 目視、写真、資料 写真、資料
1 9 水門、桶門、暗渠工	1 延長、形状、寸法、基準高及び縦断勾配の確認 2 基礎工、上下床版側壁厚の確認 3 鉄筋の形状、寸法、品質、配筋、型枠組立状況の確認	目視、測定、写真、資料 目視、測定、写真、資料 写真、資料

	4	コンクリートの強度、打設継目を確認	目視、写真、資料
	5	通り、目地の仕上げ状況、亀裂及び漏水の有無を確認	目視
	6	上下流の取り合い状況を確認	目視
	7	ゲートの運転試験による止水時の漏水、開閉時の機能点検及び防腐処理（塗装、仕上げ）状況を確認	目視、写真、資料
2 0 ため池工	1	延長、基準高、高さ、幅、法長、法勾配、法線等の確認	目視、測定、写真、資料
	2	築堤材料の品質、規格、数量等を確認	目視、写真、資料
	3	段切り、締め固め状況の確認	目視、写真
2 1 水道管布設工	1	材料の品質、規格、形状、寸法、数量を確認	目視、写真、資料
	2	土被り、掘削断面の確認	目視、写真、資料
	3	管布設状況、延長、法線、管接合、地下埋設物との離隔等を確認	目視、測定、写真、資料
	4	消火栓、弁栓類の設置状況及び路面との調整状況を確認	目視、写真
	5	仮配管設置状況及び撤去状況の確認	目視、写真
	6	水圧テストの結果を確認	写真、資料
2 2 法面工			
(1) 種子吹付客土吹付、厚層基材吹付工	1	施工基面の平滑な仕上げ状況を確認	目視、写真
	2	土壌試験の実施、施工への反映度を確認	写真、資料
	3	ネット等の重ね幅が10cm以上の確保を確認	写真、資料
	4	吹付け厚さの均等性を確認	写真、資料
	5	吹付け厚さによる2層以上に分けた施工状況を確認	写真、資料
	6	法長、延長、厚さの確認	目視、測定、写真、資料
(2) コンクリート又はモルタル吹付工	1	施工基面の平滑な仕上げ状況を確認	目視、写真
	2	金網等の重ね幅が10cm以上の確保を確認	写真、資料
	3	吹付け厚さの均等性を確認	写真、資料
	4	供試体が当該現場の供試体であるのかを確認	写真、資料
	5	跳ね返り材料の適切な処理状況を確認	目視、写真、資料
	6	法長、延長、厚さの確認	目視、測定、写真、資料
(3) 現場打法枠工	1	施工基面の平滑な仕上げ状況を確認	目視、写真
	2	アンカーの施工長を確認	写真、資料
	3	現場養生の状況を確認	写真、資料
	4	供試体が当該現場の供試体であるのかを確認	写真、資料
	5	枠内の空隙の有無を確認	目視、写真、資料

	6 層間のはく離状況を確認	目視、写真
	7 跳ね返り材料の適切な処理状況を確認	目視、写真、資料
	8 法長、高さ、幅、延長の確認	目視、測定、写真、資料
2 3 塗装工事	1 塗装する面の乾燥状態を確認	目視、写真
	2 ケレンの施工状況を確認	目視、写真
	3 施工時の天候、気温及び湿度等の記録を確認	資料
	4 塗膜に有害な付着物の有無を確認	目視、写真、資料
	5 塗装の空缶管理状況を確認	目視、写真
2 3 地盤改良工	1 基準高、施工厚さ、幅、延長、法長の確認	目視、写真、資料
	2 品質管理における各試験、測定値を確認	写真、資料
	3 材料の混合による均一性、締固め状況を確認	写真、資料
	4 建設工事の施工に関する暫定指針の規定により薬液注入工を確認	写真、資料
検査方法欄の凡例 資料……………施工計画書、出来形管理資料、品質管理資料、各種試験成績書等関係資料ほか		

別表第2 建築工事編

【共通事項】

検査項目	検査内容	検査方法
契約書 設計図書 施工体制台帳 (建設業法による)	1 設計図書及び仕様書により、出来形、出来高を確認する。(現場説明書及び回答書を含む。) 2 現場代理人、主任(監理)技術者、施工管理技術者、技能士(特記)	資料 資料
官公署への手続き	1 官公署への申請、届出書類の確認	資料
安全確保、環境保全及び発生材の処理等	1 第三者の安全確保 2 構内の安全衛生 3 周辺環境の保全 4 災害及び事故発生に対する処置 5 廃棄物等の処理(関係法令等による)	資料 資料 資料 資料 資料
工事関係図書	1 工程表、施工管理体制 2 総合施工計画書、工種別施工計画書及び報告書 3 各種資格証(写) 4 各種試験結果表 5 各種施工図等	施工計画書、資料 施工計画書 資料 成績書等 承諾図書

	6 工事写真	写真
	7 日報及び工事記録	資料
	8 材料試験成績書、材料規格証明書、出荷証明書納品書、試験結果報告書等	成績書等
	9 保証書、見本、その他	資料
その他	1 現場の清掃、後片付けの確認	目視、写真
	2 工事現場周辺環境に配慮した排ガス、騒音、振動対策等の確認	資料
	3 施工にあたり、地元との調整状況を確認	資料
	4 施工機械の計画及び実施状況を確認	資料、写真

【工種別事項】

工種	検査内容	検査方法
1 仮設工事		
(1) 施工状況	1 ベンチマークの確認、仮囲い、足場、シートの種類等を確認 (労働安全衛生法による届出(足場)安全対策)	施工計画書、目視、写真
2 土工事		
(1) 山留め	1 安全性、施工方法、使用材料の確認	施工計画書、目視、写真
(2) 根切り	1 形状寸法の確認	目視、写真
(3) 埋戻、盛土	1 土質、締め固め、余盛	目視、写真
(4) 残土処分	1 処理状況(土質サンプル、安全対策)	計画書、報告書
3 地業工事		
3-1 既成コンクリート杭		
(1) 材料及び工法	1 規格、種類、形状、寸法、工法の確認(JIS工場認定書(写)、出荷伝票及び納品書)	施工計画書、目視、
(2) 施工状況	1 位置、配列、本数、根入れ深さ、芯サイズ、支持力、支持地盤、杭頭補強、溶接、根固め液量、杭周固定液量(溶接技量証明書、ボーリングデーター、土質サンプル、根固め液圧縮強度20N/mm ² 以上、杭周固定液圧縮強度0.5N/mm ² 以上)	目視、測定、写真、試験結果表施工報告書(記録を含む)
(3) 残材処理	1 産廃処理状況	計画書、報告書
3-2 場所打ちコンクリート杭		
(1) 材料及び工法	1 鉄筋及びコンクリート工事に準じる工法の確認(施工管理技術者資格、溶(圧)接資格、技能(量)証明書)	施工計画書

(2) 施工状況	1 根入れ深さ、径、本数、コンクリート余盛り、支持地盤の確認（ボーリングデータ、土質サンプル）	目視、測定、写真、試験結果表、施工報告書 (記録を含む)
(3) 残材処理	1 産廃処理状況	計画書、報告書
4 鉄筋工事		
(1) 材料	1 種類、規格	ミルシート、荷札、試験結果表（規格外の場合）
(2) 施工状況	1 継手、定着、補強筋、被り厚	目視、写真
(3) ガス圧接	1 外観試験、抜き取り試験（資格、技量証明書）	目視、超音波深傷試験表、引張試験表（特記）
5 コンクリート工事		
(1) 材料	1 品質（強度の割増 $3\text{N}/\text{mm}^2$ 、JIS工場認定書（写）、納入伝票、塩化物量、アルカリ総量、温度補正、混和剤、供試体の本数及び養生方法）	施工計画書、配合計画書、各種試験結果表
(2) 施工状況	1 打継ぎ、養生、表面仕上がり状況等、型枠の種類スリーブの材料（型枠の存置期間）	目視、写真
6 鉄骨工事		
(1) 工場の資格	1 認定工場（指定のある場合）（溶接技能者の資格、技量証明書（写））	認定証（写）
(2) 工作	1 加工・組立（非破壊検査は第三者機関による、製作工場の表示）	施工計画書、施工図、溶接試験結果表、写真
(3) 材料	1 材質、形状、寸法（高力ボルト共）	ミルシート、張力試験表（高力ボルト）
(4) 施工状況	1 建方精度、高力ボルトの締め付け状況、ブレースの緊張状況、塗装（防錆）、耐火被覆（錆止め塗装の種類）	建方報告書、目視、写真、マーキングの確認
7 ALCパネル、押出成形セメント板コンクリートブロック		
7-1 補強コンクリートブロック造		鉄筋及びコンクリート工事に準じる
(1) 材料	1 種類、厚さ、コンクリート、鉄筋	目視、写真
(2) 施工状況	1 配筋、継手、端部の固定状況、目地詰め、がりよう	目視、写真
7-2 ALCパネル押出成形セメント板		
(1) 材料	1 取付工法、規格、形状、寸法、取付金物の材質、防錆処理、シーリング材の種類（製造所名、耐火目地材）	目視、写真、施工計画書
(2) 施工状況	1 取付状況、開口部の処理、溶接部の処理及び損傷	目視、写真
8 防水工事		

8-1 アスファルト防水		
(1) 材料	1 工法及び工程（製造所名、施工業者名、保証書、材料の種類）	目視、写真、施工計画書
(2) 施工状況	1 下地状況、立上り、入隅、出隅、ドレイン、パイプ回りの処理、水たまりの有無（配管類防水端部の締付け、水張試験（特記）、伸縮目地（保護層）の位置）	目視、写真
8-2 合成高分子系ルーフィングシート		
(1) 材料	1 種別及び工程（製造所名、施工業者、保証書、水張試験（特記））	目視、写真、施工計画書
(2) 施工状況	1 下地状況、立上り、入隅、出隅、ドレインパイプ回り継目等の処理、ふくれ、水たまりの有無	目視、写真
8-3 塗膜防水		
(1) 材料	1 種別及び工程（製造所名、施工業者、保証書、水張試験（特記））	目視、写真
(2) 施工状況	1 下地状況、立上り、入隅、出隅、ドレインパイプ回り継目等の処理、ふくれ、水たまりの有無、ピンホーの有無、塗厚さ（材料の使用量）	目視、写真
8-4 シーリング		
(1) 材料	1 種類、規格、有効期限（製造所名、被着体との適合性、接着性能試験（特記））	資料
(2) 施工状況	1 硬化状態、接着状態、厚さ、ふくれ	目視、写真
9 石工事		
(1) 材料	1 種類、形状、寸法、色調	見本
(2) 施工状況	1 工法、取付金物の種類及び取付状態、仕上の種類清掃（養生（中間時））	施工図、目視、写真
10 タイル工事		
(1) 材料	1 種類、形状、寸法（引張接着試験（屋外）0.4N/mm ² 以上、型枠先付けの場合0.6N/mm ² 以上）	施工図、見本
(2) 施工状況	1 工法、仕上り、目地詰め、幅揃え、通り、捻れ、割れ、目違い、引張試験、浮き、清掃	目視、写真、引張試験表、打診
11 木工事		
(1) 材料	1 種類、寸法、防腐、防蟻処理（防蟻処理（特記））	目視、写真、JASの確認
(2) 施工状況	1 工法及び取付、仕上り、金物取付状態（構造用）床鳴りの有	目視、写真、施工図、歩行

	無（養生（中間時））	
1 2 屋根及びとい工事		
1 2-1 屋根工事		
（１） 材料	1 規格、形状、寸法	施工計画書、施工図
（２） 施工状況	1 棟、けらば、軒先、傷、汚れ	目視、写真
1 2-2 とい工事		
（１） 材料	1 種別、形状、寸法	目視、写真
（２） 施工状況	1 とい受け金物、下り止め、防露材	目視、写真
1 3 金属工事		
（１） 材料	1 仕様、材質、形状、寸法	目視、写真
（２） 加工状況	1 表面処理状況他	目視、写真
（３） 施工状況	1 軽量鉄骨、天井、壁下地の溶接跡処理及び天井振れ止め及び下り壁部分の補強の有無、開口部補強手すり（高さ）、笠木等取付状況	施工図、目視、写真、資料
1 4 左官工事		
1 4-1 左官工事		
（１） 材料	1 品質（混和剤他）（製造所名）	資料
（２） 施工状況	1 浮き、亀裂、仕上げ状態	目視、打診
	2 色むら、ピンポール	目視
1 4-2 吹付工事 （ロックウール共）		
（１） 材料	1 材質、品質、配合、厚さ（製造所名）	施工計画書
（２） 施工状況	1 吹きむら、模様くずれ、浮き、ピンポール、亀裂、剥離、造膜不良（見本塗り）	目視、確認ピン（ロックウール）
1 5 建具工事		
1 5-1 金属製		
（１） 材料及び金物の種類	1 材質、規格、形状、寸法、付属金物（製造所名、試験報告書）	施工図（原寸図）
（２） 施工状況	1 性能、機能、建付、調整状況、枠回りモルタル充填、きず、清掃	目視、写真、作動
1 5-2 木製		
（１） 材料及び金物の種類	1 材質、形状、寸法、付属金物（製造所名、試験報告書）	施工図（原寸図）
（２） 施工状況	1 機能、建付、そり、きず、ひずみ、乾燥、開閉具合	目視、写真、作動

15-3 ガラス		
(1) 材料	1 種類、厚さ、網入ガラスの防錆処理、とめ材の種類	目視、納品伝票、測定器（厚さ）
(2) 施工状況	1 取付状態、損傷、清掃	目視
15-4 シャッター （オーバーヘッド ドア共）		
(1) 材料	1 規格、材質、形式、寸法（防火、防煙（特記）、安全装置（電動式））	施工図
(2) 施工状況	1 機能、取付状況、調整状況	作動
16 塗装工事		
(1) 材料	1 規格、種類、塗り回数、養生（製造所名、塗り工程（見本塗り））	施工計画書
(2) 施工状況	1 色むら、刷毛目、汚れ、しわ、亀裂、ふくれ、ピンホール、ちぢみ	目視、写真
17 内装工事		
17-1 張付床材		
(1) 材料	1 品質、種類、厚さ、柄、工法（製造所名）	施工計画書
(2) 施工状況	1 不陸、浮き、目違い、下地処理	目視、写真
17-2 合成樹脂塗 り床		
(1) 材料	1 品質、種類（製造所名）	施工計画書
(2) 施工状況	1 不陸、しわ、気泡、接着不良、白化、下地処理状況	目視
17-3 石こうボード その他合板張り		
(1) 材料	1 品質、種類、寸法（防火材料の認定表示）	施工計画書
(2) 施工状況	1 目違い、不陸、目地の通り、小ねじ釘等の材質及びピッチ、頭部処理	目視
17-4 フローリン グ張り		
(1) 材料	1 品質、種類、材質、寸法、工法（フローリングの日本農林規格）	施工計画書
(2) 施工状況	1 浮き、不陸、表面、仕上げ、床鳴り	目視、歩行
17-5 壁紙張り		
(1) 材料	1 品質、種類（防火材料の認定表示）	施工計画書
(2) 施工状況	1 浮き、はがれ、しわ、破れ、汚れ	目視、写真
17-6 畳敷き		

(1) 材料	1 種別、防虫処理（防虫加工紙処理（高周波処理）証明書）	表示マーク
(2) 施工状況	2 段違い、隙間、不陸、畳表の傷、汚れ、敷居上端の収まり、 取手	目視
1 7ー7 カーペット敷き		
(1) 材料	1 品質、種類、厚さ、工法（接着、グリップパー）	品質マーク、防災性能、表示、成績書
(2) 施工状況	1 浮き、継目処理、出隅、入隅、汚れ	目視、写真
1 7ー8 断熱、防露		
(1) 材料	1 種類、厚さ、工法（製造所名）	目視、写真、性能資料
(2) 施工状況	1 継目処理、コーン跡処理、欠損の有無（現場保管状況）	目視
1 8 舗装工事（構内舗装を対象）		
1 8ー1 共通事項		施工計画書、資料
1 8ー2 路床、路盤	1 種別、規格、厚さ、締固め	目視、写真
1 8ー3 アスファルト舗装		
(1) 材料	1 各材料の種別及び数量	品質証明、配合計画書
(2) 施工状況	1 平坦性、勾配、締固め、敷均し時の温度、舗装厚面積	目視、写真、コア及び面積測定
1 8ー4 コンクリート舗装		
(1) 材料	1 強度（配合計画書、試験結果表）	配合計画書、試験結果表
(2) 施工状況	1 平坦性、勾配、目地処理、舗装厚、面積	目視、写真、コア及び面積測定
1 8ー5 ブロック系舗装		
(1) 材料	1 材質、種類、形状、寸法	目視、写真
(2) 施工状況	1 平坦性、クッション材の厚さ	目視、写真
1 9 排水工事		
(1) 材料	1 規格、種類、形状、寸法、数量	目視、写真
(2) 施工状況	1 勾配、桷（蓋共）の損傷、排水管と桷接合部のモルタル詰め	目視、写真
2 0 植栽工事		
(1) 材料	1 種類、大きさ、数量（枯木補償書、支柱の種類（特記））	目視、写真、測定
(2) 植栽状況	1 樹姿、保護、養生	目視
2 1 カーテンウォール		
(1) 材料	1 形状、寸法、性能（特記）（製作所名）	施工計画書、資料
(2) 施工状況	1 取合い部の処理、取付金物、溶接部の防錆処理	目視、写真

2 2 ユニット他		
(1) 材料	1 種類、形状、寸法、数量、仕様（特記）	写真、資料
(2) 施工状況	1 取付状況、傷の有無	目視、写真
2 3 解体撤去工事		
(1) 一般事項	1 産廃関係書類（許可書（写））	計画書、報告書
	2 電気、ガス、給排水管の切断処置及び安全確認	目視、写真
	3 残存建物の処置及び解体跡地の安全確認	目視、写真
2 4 その他工事		
(1) フェンス	1 種類、各寸法（基礎、網目共）、延長、鋼材切断小口処理（製作所名）	測定、目視、写真、資料

別表第3 設備工事編

【共通事項】

検査項目	検査内容	検査方法
契約書 変更契約書	内容の確認（支払い、工期、契約金額等）	
現場代理人、主任技術者、専門技術者届	経歴、資格等の確認	資格の写し
下請負人届	責任者	届
設計図書 現場説明書 質問回答書 図面訂正事項 変更設計	図面（特記仕様書）指定部分の有無及び内容 工事範囲 工事条件 協議書	各書類
電気保安技術者届	資格確認	資格の写し
施工管理責任者届	資格確認	資格の写し
主要機材	設備機材等設計図書に定める品質及び性能の照合	承諾図書、成績書等
発注先	発注時期	承諾図書
実施工程表	進捗状況の確認	資料
職種別等	主要機器の搬入時期及び据付時期 各種試験の実施時期 試運転調整期間	承諾図書
官公署への手続き	官公署への届出書類、工事実績情報の登録	各書類の写し
発生材	発生材の処理方法、特別管理産業廃棄物の有無	目視、資料

現場仮設計画	工所用材料置場及び大型機器の確認	目視、資料
工種別施工計画書	設計図書との照合 施工区分及び使用材料と施工方法 機器、据付方法及び養生	目視、承諾図書、成績書等
安全管理及び公害対策	第三者災害（関係法令の厳守） 公害防止 災害発生に対する処置方法 塗装等化学薬品の製品安全データシート（MSDS）	目視、承諾図書
施工図	関連工事との取り合い	設計図書
予備品、付属品	工種別、規格別、機材別数量確認	目視、写真、承諾図書
記録	承諾図、搬入時期、試験報告書	承諾図書、成績書等
	工事打合せ書、監督員との協議事項	記録
	自主検査記録、確認事項及び手直し指摘事項	承諾図書、成績書等、写真
	試験成績書（種類、項目等）、完成図 設計変更、現場変更処理の状況	承諾図書、成績書
その他	1 既設、その他取り合い部の適正な施工確認 2 検査は現地確認を原則とする。現地確認ができない場合は、工事写真、品質試験資料及び出来形管理資料で判定する。 3 現場の清掃、後片付けの確認 4 施工機械の計画及び実施状況の確認 5 工事現場周辺環境に配慮した排ガス、騒音、振動対策等の確認 6 施工にあたり、地元との調整状況の確認	承諾図書、写真 写真、成績書等、承諾図書 目視、写真 写真、施工計画 写真、施工計画、資料 施工計画、資料

電気工事

工種	検査内容	検査方法
1 配管配線工事 (1) 配管	1 いんべい工事中 (1) 電線管の接続状態を確認 (2) 配管及び支持間隔、取付状態の確認及び他の設備との取り合い状態を確認 (3) ボックス等の位置及び取付状態の確認 (4) 防火区画等の貫通部の補修状態を確認 (5) 接地工事の確認	目視、写真 目視、写真 目視、写真 目視、写真 目視、写真

(2) 配線	2 完成時	(1) 種類、形状、寸法、数量の確認	目視、写真、承諾図書
		(2) 電線管の接続状態を確認	目視、写真
		(3) 配管及び支持間隔、取付状態の確認及び他の設備配管との取り合い状態を確認	目視、写真
		(4) ボックス等の位置及び取付状況の確認	目視、写真
		(5) 管端口の処理を確認	目視、写真
		(6) 防火区画等の貫通部の補修状態を確認	目視、写真
		(7) 各場所接地工事の確認	目視、写真
	1 いんぺい工事中	(1) 布設状態の確認	目視、写真
		(2) 支持方法及び支持間隔の確認	目視、写真
	2 完成時	(1) 種類、形状、寸法、数量の確認	目視、写真、承諾図書
		(2) 接続及び絶縁処理状態の確認	目視、写真
		(3) 支持方法及び支持間隔の確認	目視、写真
		(4) 高低圧及び他の工作物との離隔距離を確認	目視、写真
		(5) ガスその他の配管との保安処理を確認	目視、写真
		(6) 端末処理の確認	目視、写真、承諾図書
		(7) 絶縁抵抗の測定	目視、測定、成績書等
2 盤関係工事 (1) 盤、ボックス	1	種類、形状、寸法、厚さ、数量の確認	目視、写真、承諾図書
	2	位置と取付及び据付状態の確認	目視、写真
	3	機構と外観及び塗装の確認	目視、写真
	4	内部配線状態及び清掃の確認	目視、写真
	5	盤及び内部機構の銘板を確認	目視、写真
	6	内部機構の説明書を確認	目視、写真
	7	機能試験の確認	目視、測定、成績書等
	8	各種接地工事、絶縁抵抗値の確認	目視、写真、成績書等
	9	回路図、回線名の記入表示を確認	目視
	10	単三回路の中性線にヒューズが入っているのかを確認	目視
	11	スイッチヒューズの容量、端子のねじ締め状態を確認	目視
3 接地工事 (1) A、B、C及			
	1	工事中	

ひD種		(1) 埋設極及び位置の確認	目視、写真
		(2) 接地線の保護を確認	目視、写真
	2 完成時		
		(1) 種類、形状、寸法、数量の確認	目視、写真、承諾図書
		(2) 埋設極及び位置の確認	目視、写真
		(3) 接地線の保護を確認	目視、写真
		(4) 埋設部分の埋設状態を確認	目視、写真
		(5) 各接地の埋設表示を確認	目視、写真
		(6) 接地抵抗の測定値を確認	目視、写真、成績書等
4 電灯、コンセント工事			
(1) 電灯、コンセント、スイッチその他	1	種類、形状、寸法、数量の確認	目視、写真、承諾図書
	2	取付位置及び取付状態の確認	目視、写真
	3	配線と器具類との接続状態を確認	目視
	4	点灯試験の確認	目視、成績書等
	5	各種接地工事の確認	目視、写真、成績書等
	6	スイッチの結線、点滅順序を確認	目視
5 非常照明設備工事			
(1) 器具及び配線	1	器具及び電線の種類を確認	目視、承諾図書
	2	停電時動作の確認	目視、成績書等
6 動力設備工事			
(1) 設備機器（電動機、その他）	1	形式、規格、容量、数量の確認	目視、承諾図書
	2	取付及び据付状態の確認	目視、写真
	3	運転状態（振動、騒音、過熱、安全性等）の確認	目視
	4	各種接地工事、絶縁抵抗値の確認	目視、写真、成績書等
	5	自動制御盤の結線図、機器名の記入表示を確認	目視
	6	自動制御盤のブレーカー・マグネットスイッチ・コンデンサ一の容量を確認	目視
	7	自動制御盤の各種動作計器指示を確認	目視
	8	電極棒の長さ、フロートスイッチの動作、モーターの回転方向の確認	目視、写真
	9	屋外盤の防水パッキング、水抜き孔を確認	目視、写真
7 発電変電設備工事			

(1) 配電盤、キュービクル	1	種類、形状、寸法、厚さ、数量の確認	目視、写真、承諾図書
	2	母線相互の離隔距離を確認	目視、写真
	3	配線状態の確認	目視、写真
	4	施錠装置及び危険表示板等安全装置の確認	目視、写真
	5	絶縁及び耐圧試験の確認	目視、写真、成績書等
(2) 遮断器	1	形式、容量、数量の確認	目視、写真、承諾図書
	2	取付及び据付状態の確認	目視、写真
	3	電路と接続状態の確認	目視、写真
	4	動作状態の確認	目視
(3) 設備機器 (発電機、変圧器、コンデンサ、その他)	1	型式、容量、数量の確認	目視、写真、承諾図書
	2	取付及び据付状態の確認	目視、写真
	3	性能確認試験の確認	目視、写真、成績書等
	4	運転状態（振動、騒音、安全性等）の確認	目視、成績書等
(4) 継電器、計器	1	型式、動作能力、数量の確認	目視、写真、承諾図書
	2	取付、配線状態の確認	目視、写真
	3	動作状態の確認	目視
(5) 静止形電源設備（直流電源設備）	1	型式、動作能力、数量の確認	目視、写真、承諾図書
	2	取付及び据付状態の確認	目視、写真
	3	消防法、建築基準法による適合品であるのか適否の確認	目視、承諾図書
(6) 支持物	1	種類、形状、寸法、数量の確認	目視、写真
	2	堅ろう性等の確認	目視
(7) 接地	1	各種接地工事の確認	目視、写真、成績書等
	2	B種接地もれ電流測定位置の確認	目視、写真、承諾図書
8 構内配電設備工事			
(1) 架空配線 (支持柱、配線、外灯等)	1	種類、形状、寸法、数量の確認	目視、写真、承諾図書
	2	建柱状態（位置、径間、地上高等）の確認	目視、写真
	3	装柱状態（金具、支線等）の確認	目視、写真
	4	電線相互及び他の工作物との離隔距離を確認	目視、写真
	5	外灯柱の器具取付、塗装、点灯及び基礎を確認	目視、写真
	6	埋戻等の確認	目視、写真
(2) 地中配線 (管路、配線ハンドホール等)	1	工事中	
	2	(1) 地中埋設配管の電しょく、防錆対策の確認 完成時	目視、写真

		(1) 種類、形状、寸法、系統、容量、数量の確認	目視、写真
		(2) 管路等の接続状態、端末処理を確認	目視、写真
		(3) 管路埋設（深さ、埋設標位置）状態の確認	目視、写真
		(4) ハンドホールの施工状態を確認	目視、写真
(3) 接地	1	各種接地工事の確認	目視、写真
	2	B種接地もれ電流測定位置の確認	目視、写真、承諾図書
	3	接地極の埋設位置、測定端子を確認	目視、写真
	4	接地抵抗測定の確認	測定、成績書等
9 弱電設備工事（テレビ、放送、インターホン、電話その他）			
(1) 管路、配線機器（アンテナ、増幅器、混合器、スピーカー、インターホン、交換器等）	1	種類、形状、寸法、系統、容量、数量の確認	目視、写真、承諾図書
	2	取付位置及び据付状態の確認	目視、写真
	3	電線の色別、端子接続状況を確認	目視、写真
	4	機能及び性能の確認	目視、写真、成績書等
10 避雷針設備工事			
(1) 突針、導線接地極	1	種類、形状、寸法、数量の確認	目視、写真、承諾図書
	2	突針、導線の位置及び取付状態を確認	目視、写真、承諾図書
	3	導線の支持間隔を確認	目視、写真
	4	接地工事、接地抵抗測定の確認	目視、写真、成績書等
	5	強電との隔離状況を確認	目視、写真
	6	官公庁の手続き、検査合格書の確認	資料
11 防災設備工事（火災報知器防煙扉、その他）			
(1) 管路、配線機器（受信機、感知器、ベルランプ、発信機起動押ボタン等）	1	種類、形状、寸法、系統、容量、数量の確認	目視、写真、承諾図書
	2	取付位置及び据付状態の確認	目視、写真、承諾図書
	3	接続状態の確認	目視、写真
	4	機能及び性能の確認	目視、写真、成績書等
12 中央監視制御設備工事			
(1) 警報盤、表示操作盤、中継盤、監視制御装	1	形状、構造、表示、寸法、数量の確認	目視、写真、承諾図書
	2	取付位置及び据付状態の確認	目視、写真、承諾図書

置、記録装置、変換機盤	3	機器類への接続状態を確認	目視、写真
	4	制御画面（CRT）及び出力帳票の確認	目視、成績書等
	5	光ファイバーケーブルの融着接続を確認	目視、写真、承諾図書
	6	機能の確認（表示状態含む総合動作確認）	目視、写真、承諾図書

機械工事

工種	検査内容		検査方法
1 給排水衛生設備工事			
(1) 給水設備	1	使用材料の品質、規格、形状、寸法の確認、又は材料リストの確認	目視、承諾図書
	2	給水管、継手の確認	目視、写真
	3	製作物の承認の有無を確認	承諾図書
	4	配管接合材の確認	目視、写真
	5	水量調整良否及び漏水の確認	目視
	6	メーター、弁、ボックス等位置及び仕上げの確認	目視、写真
	7	保温、防露の施工状況を確認	目視、写真
	8	配管、配列、仕上げ状況の確認	目視、写真
	9	給水管水圧テストの確認	目視、写真
	10	給水装置の設置状況を確認	目視、写真
	11	防火区画等貫通部の補修状況を確認	目視、写真
(2) 衛生器具、排水設備	1	使用材料の品質、規格、形状、寸法の確認、又は材料リストの確認	目視、承諾図書
	2	衛生器具取付位置、高さ、取付状況及び床、流しトラップの取付、清掃状況を確認	目視、写真
	3	掃除口取付及び通気管の良否を確認	目視、写真
	4	排水、汚水桝据付及びインパートの良否を確認	目視、写真、承諾図書
	5	汚水、雑排水配管、通気管の勾配を確認	目視、写真
	6	汚水、雑排水配管の満水テスト	目視、写真
	7	スリーブ箱入れ、穴あけの位置及び大きさ、補強を確認	目視、写真
	8	支持及び吊金物（インサート）取付の確認	目視、写真
	9	防火区画等貫通部の補修状況を確認	目視、写真
(3) 給湯設備	1	使用材料の品質、規格、形状、寸法の確認、又は材料リストの確認	目視、承諾図書
	2	保温工事及び配管の確認	目視、写真

	3 給湯管の床、壁等貫通部箇所のスリーブ入れの状況を確認 4 ボイラー、温水缶の炊き試し及び機能の確認 5 温水調整弁等の機能を確認 6 配管、配列、仕上げ状況の確認 7 給湯管膨張対策の確認 8 給湯用ボイラー、ガス湯沸器まわりの配管施工状況を確認	目視、写真 目視、写真 目視、写真 目視、写真 目視、写真、承諾図書 目視、写真、承諾図書
(4) 揚水設備	1 使用材料の品質、規格、形状、寸法を確認 2 受水槽、高置水槽及び付属品等の確認 3 受水槽、高置水槽内部の仕上げを確認	目視、承諾図書 目視、承諾図書 目視、承諾図書、写真
(5) 消火設備	1 使用材料の品質、規格、形状、寸法の確認、又は材料リストの確認 2 消火栓ボックスの取付状況及び位置の確認 3 ポンプの試運転及び調整の確認 4 放水試験の実施確認 5 自動運転の確認 6 給水及び消火栓管の水圧テスト実施状況を確認	目視、承諾図書 目視、承諾図書、写真 目視、承諾図書 目視、写真 目視 目視、写真、成績書等
(6) タンク類	1 構造検査 (1) 材料の良否を確認 (2) 溶接加工の良否を確認 (3) 寸法の良否を確認 (4) 付属品及び塗装の良否を確認 2 水張試験 (1) 水漏れ、異状の有無を確認 3 受水槽、高置水槽 (1) 受水槽の内容積、モルタル仕上げを確認 (2) オーバーフロー管の位置及び逆流の有無を確認 (3) 配管廻りのコーキングを確認 (4) 高置水槽の位置、基礎コンクリート・カンカーボルトを確認 (5) 水槽内外部塗装と保温の確認	測定、承諾図書 測定、承諾図書、写真 測定、承諾図書、写真 目視、写真 目視、写真 目視、承諾図書、写真 目視、承諾図書、写真 目視、写真 目視、承諾図書、写真 目視、承諾図書、写真
(7) 塗装工事	1 塗装回数、順序の確認 2 配管系統別の色別を確認	承諾図書、写真 目視、写真

	3 仕上がり色調、文字、矢印記入の確認	目視、写真
2 空気調和設備工事		
(1) 空調及び換気設備	1 空気調和機、送風機、冷凍機等の型式、材質、機能を確認	目視、承諾図書
	2 各機器の設置及び取付を確認	目視、承諾図書、写真
	3 ダクト製作、鋼板の厚さ及び塗装の確認	目視、承諾図書、写真
	4 ダクト支持金物取付位置の確認	目視、承諾図書、写真
	5 防火区画貫通部の穴埋め状況を確認	目視、承諾図書、写真
	6 吹出口、吸込口機器の寸法、塗装を確認	目視、承諾図書、写真
	7 ダンパー類の取付を確認	目視、承諾図書、写真
	8 保温材料、厚み及び施工状況の確認	目視、承諾図書、写真
	9 吹出口、吸込口の材質及び取付状況の確認	目視、承諾図書、写真
	10 配管材料の品質、規格、形状、寸法を確認	目視、承諾図書、写真
(2) 自動制御	1 検出端の取付位置及びパイプ、ボックス類のアース等を確認	目視、承諾図書、写真
	2 自動機器、制御弁等の作動を確認	目視、承諾図書、写真
(3) 冷暖房設備		
	1 ボイラー機器	
	(1) ボイラー及び熱交換機並びに付属品の確認	目視、承諾図書、写真
	(2) ボイラー設置及び各機器取付の確認	目視、承諾図書、写真
	(3) 煙道の使用材料取付、断熱仕上げを確認	目視、写真
	(4) 放熱機、トラップの品質及び取付方法を確認	目視、承諾図書、写真
	(5) 管の保温及び継手等の施工状況を確認	目視、写真
	(6) 耐熱塗料の品質及び塗装状況を確認	目視、承諾図書、写真
	(7) 機器の調整及び試運転を確認	目視、写真
	(8) 熱管理計器取付の確認	目視、写真
	(9) ボイラーの試運転を確認	承諾図書、写真、成績書等
	(10) 官公庁の手続、検査の合格書を確認	資料
	2 冷凍機器	
	(1) 基礎の仕上げを確認	目視、写真
	(2) 防震装置の取付、固定状況を確認	目視、写真、承諾図書
	(3) 冷凍機、ポンプ、冷却塔の性能を確認	成績書等
	(4) 冷却塔の設置及び塗装状況を確認	目視、写真、承諾図書
	(5) 試運転調整（騒音振動の有無）の確認	目視、承諾図書、成績書等
	(6) 工場試験成績表の確認	資料

(4) 放熱器	1 放熱器と他設備との取り合わせを確認	承諾図書
	2 ファンの運転状況を確認	目視、成績書等
	3 数量、付属名取付の確認	目視
(5) 排煙機	1 排煙口の作動状況を確認	目視
	2 手動開放装置の操作位置を確認	目視
3 ガス設備工事	1 使用材料の品質、規格、形状、寸法を確認	目視、承諾図書
	2 配管、配列、仕上状況の確認	目視、写真
	3 メーター、弁、ボックス等の位置及び仕上を確認	目視、承諾図書、写真
	4 気密試験及び点火試験の結果を確認	目視、写真
4 し尿浄化槽設備工事	1 性能試験結果表の確認	承諾図書、成績書等
	2 承認図による各機器仕様の確認	承諾図書、成績書等
	3 放流先及び水質の確認	写真
5 ポンプ設備工事		
(1) 材料検査	1 主要部材の材料試験、ミルシートを確認	目視、承諾図書
(2) 外観検査	1 寸法の良否を確認	目視、承諾図書
	2 鑄巣、鑄肌の良否を確認	目視
(3) 性能試験	1 各機器仕様の確認	目視、承諾図書、成績書等
	2 バルブの操作により揚程を変化させ各計測器の読み及び吐出水量を確認	目視、承諾図書、成績書等
	3 ポンプ付属品の確認	目視、承諾図書、写真
	4 試運転の確認	成績書等、測定、写真
	5 フロート弁取付位置の確認	目視、承諾図書、写真
	6 ポンプ基礎、漏水処理の確認	目視、承諾図書、写真
6 プロワー設備工事		
(1) 材料検査	1 主要部材の材料試験、ミルシートを確認	承諾図書、成績書等
(2) 外観検査	1 寸法の良否を確認	目視、承諾図書
	2 鑄巣、鑄肌溶接の良否を確認	目視、承諾図書
(3) 機能試験	1 吐出圧力、空気量、性能曲線等の確認	目視、承諾図書、成績書等
	2 軸受温度、原動機の出力を確認	目視、承諾図書、成績書等
	3 バランス、振動、サージング等の確認	目視、測定、成績書等
7 弁及び制水扉設備工事		
(1) 材料検査	1 材料の良否を確認	目視、承諾図書
	2 ミルシートの確認	承諾図書

(2) 外観検査	1 鋳巣の有無、鋳肌の良否を確認	目視、承諾図書
	2 塗装、色の良否を確認	目視、承諾図書
	3 寸法の良否を確認	測定、承諾図書
(3) 水圧検査	1 バルブ本体の水漏れの有無を確認	目視、承諾図書
	2 バルブシート面の水漏れの有無を確認	目視
(4) 作動検査	1 弁体の円滑な回転、給油装置の良否を確認	目視
(5) 水圧試験	1 水漏れ異状の有無を確認	目視
8 空気圧縮機設備工事		
(1) 構造検査	1 寸法の良否を確認	測定、承諾図書
	2 塗装関係の仕上、色を確認	目視、写真
(2) 機能確認	1 吐出圧力の良否を確認	成績書等、承諾図書
	2 吐出空気量の良否を確認	成績書等、承諾図書
	3 回転数の良否を確認	成績書等、承諾図書
	4 軸受温度、原動機の出力を確認	成績書等、承諾図書
9 昇降機設備工事		
(1) エレベーター、ダムウェーターその他	1 種類、形状、寸法、容量、数量の確認	成績書等、承諾図書
	2 性能試験の確認	成績書等、承諾図書
	3 運転状況の確認	成績書等
	4 安全装置（リミットスイッチ、過速安全スイッチ、非常停止、緩衝装置、インターホン、防犯ベル等）の動作状態を確認	成績書等
	5 塗装状況の確認	目視、写真
	6 昇降路の施工状況を確認	目視、写真
	7 外観の確認	目視、写真
10 重油タンク	1 通気管の立ち上げを確認	目視、写真
	2 危険物表示の有無を確認	目視、写真
	3 消防法関係の確認	資料