添付資料14　業務区分表

項目	内容		本事業に含むもの	本市が行うもの	備考
各種調査等	敷地測量		●	―	
	地質調査		●	―	
	アスベスト調査		●	―	「閲覧資料6　石綿分析結果報告書」を参照の上で実施
	土壌汚染事前調査		―	―	
	電波障害	電波障害調査費(机上調査)	●	―	
		電波障害対策費	●	―	
	近隣対応	近隣家屋調査	●	―	
		近隣対応業務	●	※1	※1 本事業に起因しないもの
		近隣対策補償費	●	※1	※1 本事業に起因しないもの
設計業務	基本設計、実施設計、解体設計業務		●	―	
	積算業務		●	―	
	本事業に伴う各種申請等の業務(申請費用を含む)		●	―	
建設業務	建設業務		●	―	
	各種設備引込に係る加入金・負担金		―	●	
	解体業務		●	―	
	地中障害物撤去	「閲覧資料4 事業予定地インフラ現況図」及び現地確認等により把握できるもの	●※2	―	※2 業務の実施に当たり撤去が必要なもの
		上記以外のもの	●	―	
		「上記以外のもの」にかかる撤去費	―	●	※別途協議とする
	アスベスト対策(除去・処分)		●	―	
	アスベスト対策費(除去・処分費)		●	※3	※3「閲覧資料6　石綿分析結果報告書」では予見できず、追加調査により判明したもの
	建設・解体業務に係る光熱水費		●	―	建設工事に関しては、本施設の引渡しまでとする
	什器・備品等の処分		●(施設に固着するもの)	●(左記以外)	
	施工段階に係る各種申請等の業務(申請費用を含む)		●	―	
工事監理業務	建設業務全般に係る工事監理業務		●	―	
	事業全体の工程管理業務		●	―	
移転引越し	移転計画		※4	●	※4 移転計画検討の補助
	移転引越し		―	●	
什器・備品等	オフィス環境整備設計		△※5	●	※5　市が別途発注予定のオフィス環境整備設計業務との調整
	調達・設置		●※6	●	※6「添付資料7 必要諸室リストおよび電気・機械要求性能表」に記載のあるもの
	什器・備品等の設置に必要な壁下地		●	―	
付帯工事	電気自動車用充電設備		●	―	
	構内情報通信網設備		●※7	●	※7 LAN敷設まで本工事、アクセスポイント等の機器類は別途工事
	構内交換設備		△※8	●	※8 空配管等は本事業に含む
	情報表示設備	マルチサイン設備(デジタルサイネージ、広告案内等)	△※8	●	※8 空配管等は本事業に含む
		出退表示設備	●	―	
		時刻表示装置	●	―	
	映像・音響設備	議場・音響設備	●	―	
		スピーカー及びワイヤレスアンテナ等(天井等に埋め込むもの)	●	―	
		プロジェクター・スクリーン等(天井等に固定するもの)	●	―	
		モニター及びマイクコンセント等(壁に埋め込むもの)	●	―	
		大型モニター	△※8	●	※8 空配管等は本事業に含む
		その他天井・壁に固定・埋込みしないもの	△※8	●	※8 空配管等は本事業に含む
	入退室管理設備		●※9	●	※9 電気錠、空配管等は本事業に含む
	防犯カメラ設備		△※8	●	※8 空配管等は本事業に含む
	機械警備設備		△※8	●	※8 空配管等は本事業に含む
	駐車場管制設備		●	―	
	会議予約支援システム		―	●	
	防災関連設備	防災行政無線システム	△※8	●	※8 空配管等は本事業に含む
		県防災行政通信網	△※8	●	※8 空配管等は本事業に含む
	窓口関連設備	呼び出し案内システム	●	―	
		窓口マイク・スピーカー	●	―	
		タブレットによる受付・証明発行	―	●	
		キャッシュレス決済端末	△※8	●	※8 空配管等は本事業に含む

●本リストは、本事業における業務区分の明示が特に必要と考えられるものを記載

●☒ンセントは、本市が別途発注する別途工事を考慮した計画とすること