

# 令和6年度 自転車通行空間整備工事

## 数量調書

## 数量集計表

種別	細別	単位	計 算	計	
路面標示工					
矢羽根マーク設置工	水性加塗装、ベニガラ色 L=1,500 W=750	m <sup>2</sup>	1467箇所×0.675m <sup>2</sup> /箇所	990	数量計算書のとおり
ピクトグラム設置工	自転車マーク+矢印マーク 自転車マーク:L=900,W=750 矢印マーク:L=1,150 W=600	箇所		66	数量計算書のとおり
仮設工					
交通管理工	交通誘導員B	人		33	集計表のとおり

数量計算書

図面題名	路線番号	歩道有無	整備箇所	整備方向	延長(m)				矢羽根マーク	ピクトグラム	矢羽根の位置
					路線延長	路線延べ延長	計測延長	計測延べ延長	個数(箇所)	個数(箇所)	
寿台		有	両側	北	1,485	2,970	1,397.9	1,404.1	170	7	外側線から20mm
				南				1,391.7	161	7	外側線から20mm
村井町		有	両側	北	530	1,060	781.2	792.8	104	6	外側線から20mm
				南				769.6	105	6	外側線から20mm
寿豊丘		有	両側	北	1,385	2,770	1,030.5	1,027.6	112	4	外側線から20mm
				南				1,033.4	118	4	外側線から20mm
田川		有	両側	西	1,415	2,830	1,404.7	1,407.6	164	7	外側線から20mm
		無		東				1,401.7	149	7	外側線から150mm
野溝		有	両側	北	805	1,610	767.4	769.1	91	4	外側線から20mm
				南				765.7	92	4	外側線から20mm
奈良井川南		有	両側	西	610	1,220	587.6	587.3	60	3	外側線から20mm
				東				587.8	74	3	外側線から20mm
奈良井川北		無	両側	西	220	440	220.2	240.7	32	2	外側線から20mm
		有		東				199.6	35	2	外側線から20mm
計					6,450	12,900	6,189	12,379	1,467	66	
総計								面積(m <sup>2</sup> )	990	66	

交通誘導員 集計表

工 種	細 別	単 位	計 算	数 量	適 用
交通誘導員	矢羽根マーク	人	$1467 \text{箇所} \div 120 \text{箇所/日} \times 2 \text{人}$	24.5	
	自転車マーク	人	$66 \text{箇所} \div 30 \text{箇所/日}$	2.2	
	矢印マーク	人	$66 \text{箇所} \div 30 \text{箇所/日}$	2.2	
	事前測量	人	3日	3.0	
	出来形測量	人	1日	1.0	
合 計				32.9	
				33	人