

工事番号																(様式－１)	
担当者		照査		審査者		歩掛担当		課長補佐		課長							
令和 6 年度 市道梓川 1 級 8 号線舗装補修工事 閲覧設計書																	
松本市梓川倭																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
舗装補修工 L = 5 2 5 m、 A = 3 , 4 2 0 m ² 本工事は、長野県土木工事共通仕様書 に準拠して実施する。 担 当 維持課 FAX 0 2 6 3 － 3 3 － 2 9 3 9								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 6 年 11 月 29 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信（1） 06.04.01 建設物価・積算資料 当年4月号			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 06 舗装 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し			

*****本工事費*****

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
舗装							
労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α				式			
舗装工							
				式			
路面切削工							
				式			
路面切削							
		3,420		m 2			工種 第0001号表
殻運搬（路面切削）							
		342		m 3			工種 第0002号表
殻処分							
		787		t			工種 第0003号表
舗装工							
				式			
アスファルト舗装工							
				式			

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層（車道・路肩部）									工種 第0004号表	
	3,420		m	2						
アスファルト舗装補修工										
				式						
基層（車道・路肩部）									工種 第0005号表	
	3,420		m	2						
舗装準備工										
				式						
不陸整正									工種 第0006号表	
	3,420		m	2						
区画線工										
				式						
区画線工										
				式						
溶融式区画線									工種 第0007号表	
	530		m							
ペイント式区画線									工種 第0008号表	
	1,000		m							

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
溶融式区画線									工種 第0009号表	
	84		m							
溶融式区画線									工種 第0010号表	
	190		m							
仮設工										
				式						
交通管理工										
				式						
交通誘導警備員									工種 第0011号表	
	74		人日							
直接工事費										
運搬費										
運搬費										
				式						
運搬費										
				式						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設機械運搬費						
			式			
貨物自動車運搬費 路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2m 片道運搬距離 5. 8 km						
	2		回			施工 第0 -0012号表
共通仮設費率計算額						
補正無の率 0.1294			補正後の率 0.1812			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
補正無の率 0.3238			補正後の率 0.3886			
工事原価						
一般管理費等						
補正無の率 0.1919			前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004			

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計											
消費税等 相当額計	率	0.1000									
工事費計											
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額	率	0.0389									

路面切削

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0008

[illegible]

殼運搬（路面切削）

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0009

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0011

[illegible]

基層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0012

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0013

[illegible]

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0014

[illegible]

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0015

[illegible]

溶融式区画線

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0016

[illegible]

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0017

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0018

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0019

路面切削
全面切削6cmを超え12cm以下

段差すりつけの撤去作業あり

施工 第0 -0001号表

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次 切削幅2.0m×深23cm	26.42%	供用日		路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1.5m3	5.41%	供用日		路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		
普通作業員	10.83%	人		普通作業員		
土木一般世話役	3.22%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	3.13%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	3.08%	人		運転手 (特殊)		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

路面切削

全面切削6cmを超え12cm以下

機械構成比： 51.54% 労務構成比：

段差すりつけの撤去作業あり

36.99% 材料構成比： 11.47%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	7.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工区分・平均切削深さ：全面切削6cmを超え12cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				段差すりつけの撤去作業：段差すりつけの撤去作業あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

殻運搬（路面切削）

施工 第0 -0002号表

DID区間なし

3.5km以下

1

m3 当り

機械構成比： 42.46%

労務構成比：

43.37%

材料構成比：

14.17%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	42.46%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）	43.37%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.17%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				運搬距離：3.5km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0023

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0004号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.71% 労務構成比： 11.14% 材料構成比： 87.15% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅2. 3～6 m	1.09%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～2 0 t	0.17%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量1 0～1 2 t	0.17%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.99%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.29%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	2.23%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0004号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.71%

労務構成比： 11.14%

材料構成比： 87.15%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.78%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕	83.67%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	2.75%	L		アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.61%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0026

基層（車道・路肩部）

施工 第0 -0005号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.82% 労務構成比： 11.83% 材料構成比： 86.35% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅2. 3～6 m	1.16%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～2 0 t	0.18%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量1 0～1 2 t	0.18%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	4.23%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.43%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	2.37%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

基層（車道・路肩部）

施工 第0 -0005号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.82%

労務構成比： 11.83%

材料構成比： 86.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.83%	人		土木一般世話役		
①再生アスファルト混合物 粗粒度（20） [再生材 混入率50%以下]	76.99%	t		再生アスファルト混合物 粗粒度（20）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.58%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.65%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工 第0 -0005号表

3.0m超

平均仕上り厚 50 mm

1
標準単価：

機械構成比： 1.82%

勞務構成比：

11.83%

材料構成比： 86.35%

市場単価構成比：

0.00%

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0029

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0006号表

1 m2 当り

機械構成比：24.18%		労務構成比：67.12%		材料構成比：8.70%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1m		11.79%	供用日			モータグレーダ [土工用] 排ガス2次			
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		9.34%	供用日			ロードローラ [マカダム] 排ガス2次			
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20 t		3.05%	日			タイヤローラ賃料			
運転手（特殊）		42.41%	人			運転手（特殊）			
特殊作業員		13.04%	人			特殊作業員			
普通作業員		9.43%	人			普通作業員			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0006号表

1 m2 当り

機械構成比： 24.18% 労務構成比： 67.12% 材料構成比： 8.70% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m2 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.24%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油	8.70%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

区画線設置（全ての費用）

施工 第0 -0007号表

溶融式（手動）

実線 15cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	kg			
軽油 小型ローリー パトロール給油	44.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 黄 鉛・フリー プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 15cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

区画線設置（全ての費用）

施工 第0 -0008号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線1 5 c m 制約無 夜間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

区画線設置（全ての費用）

施工 第0 -0009号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ 4 5 c m 制約無 夜間	1,000.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	75.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	98.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1. 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

松 本 市

施 工 内 訳 表

頁0-0034

区画線設置（全ての費用）

施工 第0 -0010号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 15cm換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 夜間	1,200.000	m			
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	kg			
軽油 小型ローリー パトロール給油	132.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：全ての費用			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0035

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					

施 工 内 訳 表

頁0-0036

貨物自動車運搬費

施工 第0 -0012号表

路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2m 片道運搬距離 5. 8 km

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回			
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	日（供日）			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			
運搬区分：路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2m その他の諸料金の有無：その他の諸料金なし 運搬中の賃料（損料）（円／供用日）：			片道運搬距離（km）：5.8 運搬中の賃料（損料）の有無：運搬中の賃料（損料）あり		