

工事番号																(様式 - 1)	
担当者		照査		審査者		審査者		課長補佐		課長							
令和 6 年度 松本市明善児童センター新築外構工事 閲覧設計書																	
松本市 寿豊丘																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
外構工事 1 式 舗装工A=1280m2、駐車スペース整備n=32台、 浸透枮600型n=3基、植栽工一式、縁石工一式 本工事は、「長野県土木工事共通仕様書(建設部)令和5年度10月版」、「長野県土木工事施工管理基準(建設部)令和5年度10月版」、「土木工事現場必携 令和4年10月改訂版」に準拠して実施する。									施 工 期 間				日間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 6 年 10 月 31 日				
									契約保証方法				金銭的保証				
									・別途指定する建設機械については排水ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信 (1) 06.06.01 建設物価・積算資料 当年 6 月号			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 % 06 舗装 01 市街地(DID補正)(1)-1 01 市街地(DID補正)(1)-1 01 市街地 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休 2 日工事(当初)			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
施設整備						
			式			
雨水排水設備工						
			式			
作業土工						
			式			
床掘り						
	6	m 3				工種 第0001号表
埋戻し(路盤下) 再生碎石RC-40						
	1	m 3				工種 第0002号表
埋戻し(透水層) 単粒度碎石3号						
	3	m 3				工種 第0003号表
埋戻し(フィルター砂)						
	1	m 3				工種 第0004号表
浸透柵工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浸透枳 □ 600 × H700					
	3	箇所			工種 第0005号表
駐車場整備工					
		式			
作業土工					
		式			
床掘り					
	180	m 3			工種 第0006号表
土砂等運搬・処分					
	190	m 3			工種 第0007号表
基面整正					
	1,280	m 2			工種 第0008号表
アスファルト舗装工					
		式			
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石M-25 t=10cm					
	1,280	m 2			工種 第0009号表
表層（車道・路肩部） 再生密粒度AS20F t=4cm					
	1,280	m 2			工種 第0010号表

松 本 市

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						
			式			
溶融式区画線 駐車場区画線						
	1		式			工種 第0011号表
溶融式区画線 「軽」文字						
	1		式			工種 第0012号表
車止め工						
			式			
車止めブロック アンカーピン打込式 100×170×600						
	32		台分			工種 第0013号表
縁石工						
			式			
地先境界ブロック						
	23		m			工種 第0014号表
植栽工						
			式			
作業土工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り					
	2	m 3			工種 第0015号表
良質土埋戻し 植栽土					
	1	m 3			工種 第0016号表
埋戻し(植栽土) 黒土					
	1	m 3			工種 第0017号表
植栽工					
		式			
高木植樹(ヤマボウシ) 樹高3.5m、幹周0.18m、枝張1.5m					
	1	本			工種 第0018号表
支柱 高木 二脚鳥居添木付					
	1	本			工種 第0019号表
仮設工					
		式			
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員					
	41	人日			工種 第0020号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **						
** 現場環境改善費 (率分) **						
率 0.0361						
** 共通仮設費率計算額 **						
補正無の率 0.1626						
			補正後の率 0.2367			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
			補正後の率 0.4914			
** 工事原価 **						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 一般管理費等 *				前払率補正 1.0000		
				契約保証補正 0.0004		
補正無の率 0.2128						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等相当額計 * *						
率 0.1000						
* * 工事費計 * *						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
率 0.0389						

床掘り

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0009

[illegible]

再生碎石RC-40

工種 第0002号表

頁0-0010

[illegible]

单粒度碎石3号

工種 第0003号表

頁0-0011

[illegible]

埋戻し（フィルター砂）

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0012

[illegible]

浸透枳

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0013

□ 600 × H700

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストマンホール 据付 2000kg/基以下 歩掛準用	1	基			施工 第0 -0003号表
吸出し防止材（全面）設置	7.2	m 2			施工 第0 -0004号表
浸透枳 縁塊 □ 600 × H200 見積単価	1	個			
浸透枳 浸透塊 □ 600 × H500 見積単価	1	個			
浸透枳 底塊 □ 600 見積単価	1	個			
浸透枳 グレーチング蓋 T-14 細目 見積単価	1	枚			
浸透枳 底塊フィルター 600用 見積単価	1	枚			
浸透枳セーフティーフィルター 見積単価	1	枚			
*** 単位当り ***	1	箇所			

床掘り

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0014

[illegible]

基面整正

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0016

[illegible]

上層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0017

粒度調整碎石M-25 t=10cm

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0018

再生密粒度AS20F t=4cm

[illegible]

駐車場区画線

工種 第0011号表

頁0-0019

[illegible]

「輕」文字

工種 第0012号表

頁0-0020

[illegible]

車止めブロック

工 種 明 細 表

工種 第0013号表

アンカーピン打込式 100×170×600

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めブロック アンカーピン打込み式 100×170×600 見積単価		2	本			
車止めブロック接着剤 標準接着量5本/接着剤1本当たり 見積単価		0.4	本			
車止めブロック据付手間 2本/組 見積単価		1	組			
*** 単位当り ***		1	台分			

地先境界ブロック

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0022

[illegible]

床掘り

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0023

[illegible]

植栽土

工種 第0016号表

頁0-0024

[illegible]

黑土

工種 第0017号表

頁0-0025

[illegible]

樹高3.5m、幹周0.18m、枝張1.5m

工種 第0018号表

頁0-0026

[illegible]

高木 二脚鳥居添木付

工種 第0019号表

頁0-0027

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0028

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0029

床掘り
土砂

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 小規模 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	20.81%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
運転手（特殊）	38.71%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	32.68%	人		普通作業員		
軽油	7.80%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

床掘り
土砂

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 小規模 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 1 m 3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施工内訳表

頁0-0031

埋戻し
小規模

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m ³	9.30%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次		
タンパ及びランマ [ランマ] 質量60～80kg	0.61%	供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員	48.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.54%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.30%	人		運転手（特殊）		
軽油	3.49%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し
小規模

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン	0.93%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

プレキャストマンホール

施工 第0 -0003号表

据付

歩掛準用

1

基 当り

機械構成比： 2.64%

労務構成比： 12.64%

材料構成比： 84.72%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次 山積0.45m ³	2.62%	供用日		バックハウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		
普通作業員	5.44%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	3.87%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	2.72%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	0.49%	人		特殊作業員		
浸透桧 材料費別途	83.58%	基		プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

プレキャストマンホール

施工 第0 -0003号表

据付

歩掛準用

1

基 当り

機械構成比： 2.64% 労務構成比： 12.64% 材料構成比： 84.72%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
軽油	1.13%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎砕石：基礎砕石なしまたは円形断面以外				製品質量：2000kg/基以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

吸出し防止材（全面）設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0035

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 25.64% 材料構成比： 74.36% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.33%	人		普通作業員		
土木一般世話役	3.31%	人		土木一般世話役		
透水シート 1m×50m×t1.0mm 見積単価	74.36%	m ²		吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 m m 9 . 8 K N / m		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0036

床掘り
土砂

施工 第0 -0005号表

機械構成比： 24.08% 労務構成比： 50.56% 材料構成比： 25.36% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス 2 次 山積 0 . 4 5 m 3	24.08%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)	50.56%	人		運転手 (特殊)		
軽油	25.36%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

施工内訳表

頁0-0037

土砂等運搬

施工 第0 -0006号表

標準 DID区間あり 7.0km以下

バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)

1 m3 当り

機械構成比： 46.25% 労務構成比：

38.07%

材料構成比： 15.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	46.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	38.07%	人		運転手 (一般)		
軽油	15.68%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：7.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

残土等処分

頁0-0038

施工 第0 -0007号表

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 0.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
処分費 現場発生土処分費 見積単価		m ³		処分費 現場発生土処分費 見積単価		
*** 単位当り ***						

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0040

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0009号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1 m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m	4.02%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t	3.18%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.47%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0009号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下	54.88%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0010号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比： 45.71%

材料構成比： 53.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	0.27%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	0.15%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	20.56%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.24%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]	48.82%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0010号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比：

45.71%

材料構成比：

53.80%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	4.71%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン	0.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油	0.04%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0011号表

溶融式（手動）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 1 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0012号表

溶融式（手動）

実線 1.5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	25.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	k g			
軽油	44.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 1.5 c m 塗布厚：塗布厚 1.5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0013号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0014号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	684.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	30.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	k g			
軽油	132.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

地先境界ブロック

施工 第0 -0015号表

設置

養生工あり

1

m 当り

機械構成比： 0.38% 労務構成比： 77.69% 材料構成比： 21.93%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.38%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	29.76%	人		普通作業員		
土木一般世話役	15.42%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	14.43%	人		特殊作業員		
型わく工	12.29%	人		型わく工		
地先境界ブロック A 120×120×600	12.61%	個		地先境界ブロック A 120×120×600		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

地先境界ブロック

施工 第0 -0015号表

設置

養生工あり

1

m 当り

機械構成比： 0.38%

労務構成比：

A種(120×120×600)

77.69%

材料構成比：

21.93%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	8.16%	m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %		
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.81%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 40		
軽油	0.35%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の有無：養生工あり 均し基礎コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増あり				ブロック規格：A種(120×120×600) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 40 均し基礎コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

道路植栽工 植樹工
高木 幹周 20cm未満

供用区間 歩道

施工 第0 -0016号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 高木 幹周 20cm未満	100.000	本			
樹木	100.000	本			
土壌改良材	100.000	本			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			
施工区分：高木 幹周 20cm未満 時間的制約の有無： 条件不要 施工場所区分：供用区間 歩道			施工規模：施工規模 中・高木 10本未満 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 植栽割増の有無：植栽割増なし		
樹木計上の有無：樹木計上あり 樹木単価（円／本） G = 1時入力：			土壌改良材計上の有無：土壌改良材計上あり 土壌改良材単価（円／本） H = 1時入力：		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

道路植栽工 支柱設置

施工 第0 -0017号表

高木二脚鳥居添木付 幹周 3 0 c m未満

供用区間

歩道

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居 添木付 幹周 3 0 c m未満	100.000	本			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			
施工区分：高木二脚鳥居添木付 幹周 3 0 c m未満 時間的制約の有無： 条件不要 施工場所区分：供用区間 歩道			施工規模：施工規模 支柱 1 0 本未満 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし 植栽割増の有無：植栽割増なし		

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0052

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					