

工事番号														(様式 - 1)		
担当者		照査		審査者		審査者		課長補佐		課長						
令和 6 年度 市道 1 6 9 9 号線道路改良工事 閲覧設計書																
松本市 島内																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
道路改良工事 L=154.4m W=4.0m 本工事は、「長野県土木工事共通仕様書（建設部）令和5年10月1日版」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）令和5年10月1日版」、「土木工事現場必携 令和4年10月版（長野県）」に準拠して実施する。 担当 建設課 FAX 34 - 3205								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 7 年 3 月 7 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。								

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信 (1) 06.06.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正 (現管)	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休 2 日工事(当初) 424		

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊						
道路改良						
			式			
道路土工						
			式			
掘削工						
			式			
掘削 オープンカット						
	180	m 3				工種 第0001号表
掘削 小規模						
	60	m 3				工種 第0002号表
路床盛土工						
			式			
路床盛土						
	30	m 3				工種 第0003号表
路体盛土工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土					
	3	m 3			工種 第0004号表
法面整形工					
		式			
法面整形（切土部）					
	410	m 2			工種 第0005号表
作業土工					
		式			
床掘り 平均施工幅1m以上2m未満					
	410	m 3			工種 第0006号表
床掘り 小規模					
	50	m 3			工種 第0007号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					
	220	m 3			工種 第0008号表
埋戻し 小規模					
	40	m 3			工種 第0009号表
埋戻し(路肩コンクリート) 小規模 RC40					
	6	m 3			工種 第0010号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正					工種 第0011号表
	140	m 2			
残土処理工					
		式			
土砂等運搬					工種 第0012号表
	380	m 3			
法面工					
		式			
植生工					
		式			
植生マット					工種 第0013号表
	320	m 2			
法面吹付工					
		式			
モルタル吹付					工種 第0014号表
	91	m 2			
擁壁工					
		式			

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0006

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト擁壁工					
		式			
プレキャスト擁壁(逆L型擁壁) 1.0mを超え2.0m以下					
	5	m			工種 第0015号表
逆L型擁壁材料費					
	1	式			工種 第0016号表
プレキャスト擁壁(L型擁壁) 1.0mを超え2.0m以下					
	27	m			工種 第0017号表
プレキャスト擁壁(L型擁壁) 2.0mを超え3.5m以下					
	4	m			工種 第0018号表
L型擁壁材料費					
	1	式			工種 第0019号表
垂直擁壁					
	1	式			工種 第0020号表
場所打擁壁工 (構造物単位)					
		式			
小型擁壁(嵩上コンクリート) 平均高さH=0.8m					
	21	m 3			工種 第0021号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重力式擁壁 平均高さH=2.1m					
	40	m 3			工種 第0022号表
排水構造物工					
		式			
側溝工					
		式			
自由勾配側溝 300 × 300					
	150	m			工種 第0023号表
自由勾配側溝 300 × 400					
	2	m			工種 第0024号表
自由勾配側溝 300 × 500					
	2	m			工種 第0025号表
自由勾配側溝 300 × 600					
	2	m			工種 第0026号表
グレーチング(自由勾配側溝) L500、車道用					
	16	枚			工種 第0027号表
コンクリート蓋(自由勾配側溝) L500、車道用					
	140	枚			工種 第0028号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝(横断側溝)						
	4	m				工種 第0029号表
グレーチング蓋 鉄板付長尺U型側溝用 L=1000						
	4	枚				工種 第0030号表
間詰コンクリート 捨-8-40BB						
	5	m 3				工種 第0031号表
集水桝 D型(600×600×500)						
	1	箇所				工種 第0032号表
グレーチングます蓋 600×600 受枠込						
	1	枚				工種 第0033号表
構造物撤去工						
			式			
構造物取壊し工						
			式			
舗装版切断						
	13	m				工種 第0034号表
舗装版破碎						
	480	m 2				工種 第0035号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート無筋構造物取壊し						
	14	m 3				工種 第0036号表
運搬処理工						
			式			
殻運搬(A s ガラ)						
	48	m 3				工種 第0037号表
殻処分(A s ガラ)						
	110	t				工種 第0038号表
殻運搬(無筋 C o ガラ)						
	2	m 3				工種 第0039号表
殻処分(無筋 C o ガラ)						
	6	t				工種 第0040号表
殻運搬(有筋 C o ガラ)						
	11	m 3				工種 第0041号表
殻処分(二次製品ガラ)						
	28	t				工種 第0042号表
舗装						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工					
		式			
舗装準備工					
		式			
不陸整正					
	369	m 2			工種 第0043号表
アスファルト舗装工(車道部)					
		式			
下層路盤(車道・路肩部)					
	566	m 2			工種 第0044号表
上層路盤(車道・路肩部)					
	566	m 2			工種 第0045号表
表層(車道・路肩部)					
	566	m 2			工種 第0046号表
アスファルト舗装工(馬入れ部)					
		式			
上層路盤(歩道部)					
	48	m 2			工種 第0047号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(歩道部)					
	48	m 2			工種 第0048号表
アスファルト舗装工(取付舗装)					
		式			
上層路盤(歩道部)					
	22	m 2			工種 第0049号表
表層(歩道部)					
	22	m 2			工種 第0050号表
路肩コンクリート					
	3	m 3			工種 第0051号表
縁石工					
		式			
縁石工					
		式			
地先境界ブロック					
	36	m			工種 第0052号表
防護柵工					
		式			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路側防護柵工						
			式			
ガードレール						
	61		m			工種 第0053号表
支柱補強鉄筋						
	18		箇所			工種 第0054号表
** 直接工事費 **						
** 現場環境改善費 (率分) **						
率 0.0132						
** 共通仮設費率計算額 **						
補正無の率 0.1123						
			補正後の率 0.1402			
** 共通仮設費計 **						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
補正無の率 0.3184			補正後の率	0.3765		
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***						
補正無の率 0.1927			前払率補正	1.0000		
			契約保証補正	0.0004		
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
率 0.1000						
*** 工事費計 ***						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
率 0.0366						

オープンカット

工種 第0001号表

頁0-0014

[illegible]

小規模

工種 第0002号表

頁0-0015

[illegible]

路床盛土

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0016

[illegible]

路体（築堤）盛土

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0017

[illegible]

法面整形（切土部）

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0018

[illegible]

平均施工幅1m以上2m未滿

工種 第0006号表

頁0-0019

[illegible]

小規模

工種 第0007号表

頁0-0020

[illegible]

最大埋戻幅1m未満

工種 第0008号表

頁0-0021

[illegible]

小規模

工種 第0009号表

頁0-0022

[illegible]

基面整正

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0024

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0025

[illegible]

モルタル吹付

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0027

[illegible]

プレキャスト擁壁(逆L型擁壁)

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0028

1.0mを超え2.0m以下

[illegible]

逆L型擁壁材料費

工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
逆L型擁壁 H1300×L1000 短尺 見積	1	本			
逆L型擁壁 H1700×L2000 松本市建設部見積単価	1	本			
逆L型擁壁 H2000×L2000 松本市建設部見積単価	1	本			
*** 単位当り ***	1	式			

プレキャスト擁壁(L型擁壁)

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0030

1.0mを超え2.0m以下

[illegible]

プレキャスト擁壁(L型擁壁)

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0031

2.0mを超え3.5m以下

[illegible]

L型擁壁材料費

工 種 明 細 表

工種 第0019号表

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型擁壁 H1750×L1350 短尺 ガードレール基礎付 見積	1	本			
L型擁壁 H1750×L2000 ガードレール基礎付 松本市建設部見積単価	8	本			
L型擁壁 H1750×L2000 カーブ対応製品 ガードレール基礎付 見積	1	本			
L型擁壁 H2000×L2000 ガードレール基礎付 松本市建設部見積単価	2	本			
L型擁壁 H2000×L2000 カーブ対応製品 ガードレール基礎付 見積	2	本			
L型擁壁 H2250×L2000 ガードレール基礎付 見積	1	本			
L型擁壁 H2250×L2000 カーブ対応製品 ガードレール基礎付 見積	1	本			
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準ブロック H500 × L1000 × B370					
見積	98	個			
L型金網 100型 H500 × L1000 × B650					
見積	38	個			
L型金網 150型 H500 × L1000 × B1150					
見積	56	個			
L型金網 200型 H500 × L1000 × B1650					
見積	4	個			
根石ブロック 110型 H500 × L1000 × B1100					
見積	34	個			
端部金網 50型 H500 × L500					
見積	10	枚			
端部金網 100型 H500 × L900					
見積	2	枚			
端部金網 150型 H500 × L1400					
見積	8	枚			
端部金網 200型 H500 × L1900					
見積	2	枚			

工 種 明 細 表

工種 第0020号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中詰材保持シート W600×t0.5mm					
見積	155	m			
吸出防止材 合繊不織布 t 10.0mm 強度117～196N/5 c m 刊行物単価	34	m ²			
組立・設置(標準ブロック・L型金網) 標準ブロック・L型金網	49	m ²			施工 第0 -0017号表
組立・設置(根石ブロック) 根石ブロック	17	m ²			施工 第0 -0018号表
組立・設置(端部金網) 端部金網	11	m ²			施工 第0 -0019号表
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 中詰材 再生クラッシャーラン RC - 4 0	65	m 3			施工 第0 -0020号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 基礎コンクリート 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホウ(クレーン機能付)打設	4	m 3			施工 第0 -0021号表
型枠 一般型枠(基礎コンクリート型枠) 均しコンクリート	7	m 2			施工 第0 -0022号表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC - 4 0	44	m 2			施工 第0 -0023号表

工 種 明 細 表

工種 第0020号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 天端コンクリート 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設	24	m 3			施工 第0 -0024号表
型枠 天端コンクリート 一般型枠 小型構造物	61	m 2			施工 第0 -0025号表
コンクリート 小型構造物 間詰コンクリート 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設	2	m 3			施工 第0 -0026号表
型枠 間詰コンクリート 一般型枠 小型構造物	8	m 2			施工 第0 -0027号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 小口止コンクリート 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設	1	m 3			施工 第0 -0028号表
型枠 小口止コンクリート 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7	m 2			施工 第0 -0029号表
目地板 30m2未満 小口止コンクリート 瀝青質目地板	3	m 2			施工 第0 -0030号表
*** 単位当り ***	1	式			

平均高さ $H=0.8\text{m}$

工種 第0021号表

頁0-0036

[illegible]

平均高さ $H=2.1\text{m}$

工種 第0022号表

頁0-0037

[illegible]

300 × 300

工種 第0023号表

頁0-0038

[illegible]

300×400

工種 第0024号表

頁0-0039

[illegible]

300 × 500

工種 第0025号表

頁0-0040

[illegible]

300 × 600

工種 第0026号表

頁0-0041

[illegible]

L500、車道用

工種 第0027号表

頁0-0042

[illegible]

L500、車道用

工種 第0028号表

頁0-0043

[illegible]

プレキャストU型側溝(横断側溝)

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0044

[illegible]

グレーチング蓋

工種明細表

工種 第0030号表

頁0-0045

鉄板付長尺U型側溝用 L=1000

[illegible]

捨-8-40BB

工種 第0031号表

頁0-0046

[illegible]

集水枋 D型(600×600×500)

工種明細表

工種 第0032号表

頁0-0047

[illegible]

600 × 600 受桢込

工種 第0033号表

頁0-0048

[illegible]

鋪裝版切斷

工種明細表

工種 第0034号表

頁0-0049

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0035号表

頁0-0050

[illegible]

コンクリート無筋構造物取壊し

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0051

[illegible]

殻運搬 (As ガラ)

工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0052

[illegible]

殻処分(A s ガラ)

工種明細表

工種 第0038号表

頁0-0053

[illegible]

殻運搬(無筋C o ガラ)

工種明細表

工種 第0039号表

頁0-0054

[illegible]

殻処分(無筋C o ガラ)

工 種 明 細 表

工種 第0040号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
処分費 無筋ガラ						施工 第0 -0051号表
		1	t			
* * * 単位当り * * *						
		1	t			

殻運搬(有筋C o ガラ)

工種明細表

工種 第0041号表

頁0-0056

[illegible]

殻処分(二次製品ガラ)

工種明細表

工種 第0042号表

頁0-0057

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0043号表

頁0-0058

[illegible]

下層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0044号表

頁0-0059

[illegible]

上層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0045号表

頁0-0060

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0046号表

頁0-0061

[illegible]

上層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0047号表

頁0-0062

[illegible]

表層（歩道部）

工種明細表

工種 第0048号表

頁0-0063

[illegible]

上層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0049号表

頁0-0064

[illegible]

表層（歩道部）

工種明細表

工種 第0050号表

頁0-0065

[illegible]

路肩コンクリート

工種明細表

工種 第0051号表

頁0-0066

[illegible]

地先境界ブロック

工種明細表

工種 第0052号表

頁0-0067

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0053号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 Gr-C-2B C o 建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし						施工 第0 -0063号表
		1	m			
* * * 単位当り * * *						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0054号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 SD295A D13						施工 第0 -0064号表
		2.965	k g			
硬質塩化ビニル管（プレーンエンド） 薄肉管 V U - 2 0 0						
		0.4	m			
* * * 単位当り * * *						
		1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0070

掘削
土砂 5,000m3未満

機械構成比： 45.14% 労務構成比： 34.64% オープンカット 材料構成比： 20.22% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3	45.14%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
運転手（特殊）	34.64%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	20.22%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

掘削
土砂 小規模(標準)
機械構成比：28.44%

小規模(標準)
労務構成比：59.55%

材料構成比：12.01%

市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：

第0 -0002号表

m 3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	28.44%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）	59.55%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.01%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0072

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0003号表

1 m 3 当り

機械構成比：16.92%		労務構成比：74.02%		材料構成比：9.06%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t		8.48%	日			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3		8.44%	日			バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			
運転手 (特殊)		65.80%	人			運転手 (特殊)			
普通作業員		8.22%	人			普通作業員			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		9.06%	L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			

施工内訳表

頁0-0073

路床盛土

2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0003号表

1

m 3 当り

機械構成比： 16.92%

勞務構成比： 74.02%

材料構成比： 9.06%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0074

路体（築堤）盛土

施工 第0 -0004号表

2.5m未満

1

m 3 当り

機械構成比： 0.75%

労務構成比： 98.99%

材料構成比： 0.26%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 質量0.8～1.1t	0.75%	日		振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料		
普通作業員	90.32%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.26%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0075

路体（築堤）盛土

2.5m未満

機械構成比： 0.75%

勞務構成比： 98.99%

材料構成比： 0.26%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0076

法面整形
切土部

施工 第0 -0005号表

現場制約なし

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	10.32%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	37.96%	人		普通作業員		
運転手 (特殊)	21.82%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	19.31%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	10.59%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

機械構成比： 10.32% 労務構成比： 79.09%

材料構成比： 10.59%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

施 工 内 訳 表

法面整形
切土部

施工 第0 -0005号表

現場制約なし
機械構成比： 10.32% 労務構成比： 79.09% 材料構成比： 10.59% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：㐀質土、砂及び砂質土、粘性土				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

床掘り
土砂

施工 第0 -0006号表

平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比： 21.49% 労務構成比： 63.32% 材料構成比： 15.19% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0.45m3	21.49%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)	63.32%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.19%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：平均施工幅1m以上2m未満 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

床掘り
土砂

施工 第0 -0007号表

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	20.81%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
運転手（特殊）	38.71%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	32.68%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.80%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

床掘り
土砂
機械構成比： 20.81% 労務構成比： 小規模 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 施工 第0 -0007号表

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

頁0-0081

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工 第0 -0008号表

1 m 3 当り

機械構成比：6.01%		労務構成比：90.52%		材料構成比：3.47%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックハウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.45m ³		5.33%	供用日			バックハウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次			
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg		0.68%	日			タンパ（ランマ）賃料			
普通作業員		54.90%	人			普通作業員			
特殊作業員		27.09%	人			特殊作業員			
運転手（特殊）		8.53%	人			運転手（特殊）			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油		2.50%	L			軽油 パトロール給油			

施 工 内 訳 表

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工 第0 -0008号表

1 m 3 当り

機械構成比： 6.01% 労務構成比： 90.52% 材料構成比： 3.47% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.97%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0083

埋戻し
小規模

施工 第0 -0009号表

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	9.30%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
タンパ及びランマ [ランマ] 質量 6 0 ~ 8 0 k g	0.61%	供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員	48.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.54%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.30%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.49%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し
小規模

施工 第0 -0009号表

1 m 3 当り

機械構成比： 9.91%		労務構成比： 85.67%		材料構成比： 4.42%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
ガソリン レギュラー スタンド		0.93%	L		ガソリン レギュラー スタンド				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					土質：土砂				

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0085

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0086

土砂等運搬

施工 第0 -0011号表

標準 DID区間なし 1.0km以下

バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)

1 m3 当り

機械構成比： 46.25% 労務構成比：

38.07%

材料構成比： 15.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	46.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	38.07%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.68%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：1.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0087

法面工 人力施工による植生工
植生マット工 肥料袋付

施工 第0 -0012号表

1 m 2 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0088

法面工 モルタル吹付工
吹付厚 1 0 c m

施工 第0 -0013号表

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 モルタル吹付工 厚 1 0 c m	1.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 2			
吹付厚：吹付厚 1 0 c m 時間的制約の有無： 条件不要			施工規模：施工規模 2 5 0 m 2 未満 枠内吹付の有無：枠内吹付なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0089

プレキャスト擁壁設置(逆L型擁壁)

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0014号表

1

m 当り

機械構成比： 1.92%

労務構成比：

20.69%

材料構成比：

77.39%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m ³	0.86%	日		バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	3.39%	人		普通作業員		
土木一般世話役	2.01%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.95%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	1.92%	人		運転手 (特殊)		
コンクリート擁壁 材料費別途計上	75.97%	個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0090

プレキャスト擁壁設置(逆L型擁壁)

1.0mを超え2.0m以下

機械構成比： 1.92%

労務構成比：

基礎碎石あり

20.69%

材料構成比：

77.39%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0014号表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.64%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

プレキャスト擁壁設置(L型擁壁)

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0015号表

1

m 当り

機械構成比： 1.92%

労務構成比：

20.69%

材料構成比： 77.39%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m ³	0.86%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	3.39%	人		普通作業員		
土木一般世話役	2.01%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.95%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	1.92%	人		運転手 (特殊)		
コンクリート擁壁 材料費別途計上	75.97%	個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 6 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0092

プレキャスト擁壁設置(L型擁壁)

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0015号表

1

m 当り

機械構成比： 1.92%

労務構成比：

20.69%

材料構成比：

77.39%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.64%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0093

プレキャスト擁壁設置(L型擁壁)

2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0016号表

1

m 当り

機械構成比： 5.48%

労務構成比：

12.62%

材料構成比：

81.90%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)	2.33%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	2.47%	人		普通作業員		
土木一般世話役	1.47%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.42%	人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 材料費別途計上	81.90%	個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 2 5 0 0 型 L 2 . 0 m		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0094

プレキャスト擁壁設置(L型擁壁)

施工 第0 -0016号表

2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石あり

1

m 当り

機械構成比： 5.48%

労務構成比：

12.62%

材料構成比： 81.90%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：2.0mを超え3.5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎砕石の有無：基礎砕石あり ラッパ・スクレーン賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0095

組立・設置(標準ブロック・L型金網)
標準ブロック・L型金網

施工 第0 -0017号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.2	人			
特殊作業員	1.5	人			
普通作業員	6.2	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	2.3	日			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0096

組立・設置(根石ブロック)
根石ブロック

施工 第0 -0018号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.2	人			
特殊作業員	1.5	人			
普通作業員	3.2	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4 . 9 t 吊 (燃料油脂費含む)	2.3	日			
諸雑費	20	%			敷モルタル (労 + 機) × %
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

組立・設置(端部金網)
端部金網

施工 第0 -0019号表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3	人			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0098

胴込・裏込材（碎石）

大型ブロック 中詰材

機械構成比： 7.21%

労務構成比：

再生クラッシャーラン RC - 40

材料構成比： 39.77%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0020号表

標準単価： 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	7.21%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	30.11%	人		普通作業員		
特殊作業員	13.86%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	8.18%	人		運転手（特殊）		
再生クラッシャーラン 40mm以下	36.57%	m3		再生クラッシャーラン RC - 40		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.20%	L		軽油 パトロール給油		

施工内訳表

頁0-0099

胴込・裏込材（砕石）

大型ブロック 中詰材

再生クラッシャラン RC - 40

施工 第0 -0020号表

1

m3 当り

機械構成比： 7.21%

労務構成比： 53.02%

材料構成比： 39.77%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
ブロックの種類：大型ブロック 胴込・裏込材規格：再生クラッシャラン RC - 40				胴込・裏込材の有無：胴込・裏込材あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0100

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

基礎コンクリート 一般養生

機械構成比： 4.32% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

37.95% 材料構成比： 57.73%

施工 第0 -0021号表

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	4.08%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員	11.26%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.14%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.41%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	6.90%	人		運転手 (特殊)		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	55.58%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0101

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

基礎コンクリート 一般養生

機械構成比： 4.32% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 57.73%

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0021号表

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種類：高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠)

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

施工 第0 -0022号表

1
m 2 当り

機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	59.07%	人		型わく工		
普通作業員	19.80%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.88%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

施工内訳表

頁0-0103

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0023号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.88% 労務構成比： 76.10% 材料構成比： 18.02% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	5.84%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	36.47%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.92%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	14.24%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	8.95%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	12.56%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0023号表

1

m 2 当り

機械構成比： 5.88%

労務構成比：

76.10%

材料構成比：

18.02%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施工内訳表

頁0-0105

コンクリート 小型構造物

天端コンクリート 一般養生

機械構成比： 4.19% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

40.17% 材料構成比： 55.64%

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0024号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	3.96%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	11.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	10.94%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	8.07%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	6.71%	人		運転手 (特殊)		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	53.56%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施工内訳表

頁0-0106

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0024号表

天端コンクリート 一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホ(クレーン機能付)打設

1

m 3 当り

機械構成比： 4.19%

労務構成比： 40.17%

材料構成比： 55.64%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0107

型枠
天端コンクリート 一般型枠

小型構造物

施工 第0 -0025号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.66%	人		型わく工		
普通作業員	30.77%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.53%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施工内訳表

頁0-0108

コンクリート 小型構造物

間詰コンクリート 一般養生

機械構成比： 4.19% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

40.17% 材料構成比： 55.64%

施工 第0 -0026号表

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比： 0.00%

1 標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	3.96%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	11.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	10.94%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	8.07%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	6.71%	人		運転手 (特殊)		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	53.56%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0109

コンクリート 小型構造物

間詰コンクリート 一般養生

機械構成比： 4.19% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 55.64%

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0026号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0110

型枠
間詰コンクリート 一般型枠

小型構造物

施工 第0 -0027号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.66%	人		型わく工		
普通作業員	30.77%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.53%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施工内訳表

頁0-0111

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

小口止コンクリート 一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホウ(クレーン機能付)打設

施工 第0 -0028号表

1 m3 当り

機械構成比: 4.32% 労務構成比:

37.95%

材料構成比: 57.73%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	4.08%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員	11.26%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.14%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.41%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	6.90%	人		運転手 (特殊)		
生コン 18 - 8 - 40 - BB (W / C = 60 % 以下)	55.58%	m3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0112

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

小口止コンクリート 一般養生

機械構成比： 4.32% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 57.73%

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0028号表

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉(B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

型枠
小口止コンクリート 一般型枠

鉄筋・無筋構造物

施工 第0 -0029号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.99%	人		型わく工		
普通作業員	25.08%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.24%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0114

目地板
30m2未満

施工 第0 -0030号表

小口止コンクリート 瀝青質目地板

1 m 2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 63.91% 材料構成比： 36.09% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	47.33%	人		普通作業員		
土木一般世話役	16.27%	人		土木一般世話役		
瀝青質目地板 厚 1 0 mm	36.09%	m 2		瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1工事当り使用量：30m2未満 目地板の規格：t=10mm				目地板の種類：瀝青質目地板		

施工内訳表

頁0-0115

小型擁壁

0.8m以上1.0m以下

機械構成比： 3.43%

労務構成比： 75.19%

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

材料構成比： 21.38%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0031号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2 0 1 1 山0 . 4 5 m 3	3.03%	供用日		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2 0 1 1		
型わく工	25.95%	人		型わく工		
普通作業員	24.65%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.76%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	3.04%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	20.64%	m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0116

小型擁壁

0.8m以上1.0m以下

機械構成比：

3.43%

労務構成比：

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

75.19%

材料構成比：

21.38%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0031号表

標準単価：

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.66%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
擁壁平均高さ：0.8m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートなし コンクリートセメント種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				基礎碎石の有無：基礎碎石なし 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0117

重力式擁壁

2m以上5m以下

機械構成比：

2.10%

労務構成比：

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

60.87%

材料構成比：

37.03%

一般養生

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

0.00%

標準単価：

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	1.51%	供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員	21.33%	人		普通作業員		
型わく工	11.41%	人		型わく工		
土木一般世話役	5.68%	人		土木一般世話役		
とび工	3.32%	人		とび工		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	36.70%	m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0118

重力式擁壁

2m以上5m以下

機械構成比：

2.10%

労務構成比：

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

60.87%

材料構成比：

37.03%

一般養生

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

標準単価：

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.24%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
擁壁平均高さ：2m以上5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートなし 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0119

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0033号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.744	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.62 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0120

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×400×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0034号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 4 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.276	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.744	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.244	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.26			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.62 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.23		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0121

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×500×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0035号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 5 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.276	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.744	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.244	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×500×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.26			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.62 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.23		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0122

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×600×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0036号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 6 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.276	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.744	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.244	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×600×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.26			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.62 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.23		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0123

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）

施工 第0 -0037号表

グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付（手間のみ） 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0124

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）

施工 第0 -0038号表

コンクリート蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付（手間のみ） 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0125

排水構造物工 U型側溝据付

施工 第0 -0039号表

鉄板付長尺U型側溝 L = 4 0 0 0

U型側溝質量 1 6 6 0 k g / 個

見積 (鉄板付長尺U型側溝)

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	2.500	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.840	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 4 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 1660 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0		
基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.7 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0126

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

基礎コンクリート 一般養生

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

39.66% 材料構成比： 60.34%

人力打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0040号表

1 標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	23.26%	人		普通作業員		
特殊作業員	7.43%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	6.30%	人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	60.34%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0127

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

基礎コンクリート 一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0040号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 39.66% 材料構成比： 60.34% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

型枠
基礎コンクリート 一般型枠
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00%

鉄筋・無筋構造物
材料構成比： 0.00%

施工 第0 -0041号表

1 m 2 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.99%	人		型わく工		
普通作業員	25.08%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.24%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0129

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 31.93%

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 68.07%

人力打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0042号表

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.27%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.38%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	7.11%	人		土木一般世話役		
生コン 捨—8—4 0—B B (規格外)	68.07%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0130

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0042号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 31.93% 材料構成比： 68.07% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0131

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.28m3を超え0.30m3以下

89.29% 材料構成比： 10.62%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0043号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.09%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工	35.46%	人		型わく工		
普通作業員	29.70%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.18%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.94%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	10.22%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0132

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.28m3を超え0.30m3以下

89.29% 材料構成比： 10.62%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0043号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.09%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.28m3を超え0.30m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0133

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg / 枚以下

施工 第0 -0044号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付（手間のみ） 蓋版質量：40を超え170kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0134

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0045号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m	4.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.90%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.33%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)	35.21%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0045号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0136

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0046号表

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23% 材料構成比： 8.57% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス3次 山積0 . 4 5 m3	9.20%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
土木一般世話役	29.42%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	28.07%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.74%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.57%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0137

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0046号表

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23% 材料構成比： 8.57% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0138

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0047号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0139

殻運搬

施工 第0 -0048号表

舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1

m 3 当り

機械構成比： 45.57% 労務構成比：

37.51%

材料構成比： 16.92%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	45.57%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	37.51%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：6.5km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
アスファルト

施工 第0 -0049号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施工内訳表

頁0-0141

殻運搬

施工 第0 -0050号表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 10.9km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比： 15.25%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：10.9km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
無筋ガラ

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0143

殻運搬

施工 第0 -0052号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 10.9km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比： 15.25%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：10.9km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
二次製品ガラ

施工 第0 -0053号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施工内訳表

頁0-0145

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0054号表

1 m 2 当り

機械構成比：24.18%		労務構成比：67.12%		材料構成比：8.70%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m		11.79%	供用日			モータグレーダ[土工用] 排ガス2次			
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t		9.34%	供用日			ロードローラ[マカダム] 排ガス2次			
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20t		3.05%	日			タイヤローラ賃料			
運転手(特殊)		42.41%	人			運転手(特殊)			
特殊作業員		13.04%	人			特殊作業員			
普通作業員		9.43%	人			普通作業員			

施 工 内 訳 表

頁0-0146

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0054号表

1 m 2 当り

機械構成比： 24.18%		労務構成比： 67.12%		材料構成比： 8.70%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
土木一般世話役		2.24%	人		土木一般世話役				
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		8.70%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
補足材料の有無：補足材料なし					豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				

施 工 内 訳 表

頁0-0147

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 4.87%

労務構成比：

1層施工

15.24%

材料構成比：

79.89%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0055号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3 . 1 m	1.95%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量 1 0 t	1.54%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t	0.50%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	7.01%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.46%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.33%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0148

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 4.87%

労務構成比：

1層施工

15.24%

材料構成比：

79.89%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0055号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.69%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	78.14%	m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.44%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0149

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0056号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m	4.02%	供用日		モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2次		
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次 運転質量1 0 t	3.18%	供用日		ロードローラ〔マカダム〕 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.47%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0150

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0056号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下	54.88%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0151

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0057号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63%

労務構成比： 10.57%

材料構成比： 87.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m	1.04%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t	0.16%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.16%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.78%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.17%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	2.12%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0152

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0057号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 10.57% 材料構成比： 87.80% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.74%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]	79.45%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.66%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0153

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 40 mm

施工 第0 -0057号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63%

勞務構成比： 10.57%

10.57%

材料構成比： 87.80%

87.80%

市場単価構成比： 0.00%

0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0154

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 2 0 mm

機械構成比： 5.44%

労務構成比：

1層施工

65.81%

材料構成比：

28.75%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0058号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 次 山積 0 . 1 1 m 3	2.82%	日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	2.47%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	27.59%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	23.30%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	13.01%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	26.66%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 3 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0155

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 2 0 mm

機械構成比： 5.44%

労務構成比：

1層施工

65.81%

材料構成比：

28.75%

市場単価構成比：

施工 第0 -0058号表

0.00%

標準単価： 1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：120 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0156

表層（歩道部）

施工 第0 -0059号表

1.4m以上

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.95%

労務構成比： 24.17%

材料構成比： 72.88%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	2.21%	供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ~ 4 t	0.43%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	9.07%	人		普通作業員		
特殊作業員	6.27%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	4.10%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	2.14%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0157

表層（歩道部）

施工 第0 -0059号表

1.4m以上

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.95%

労務構成比： 24.17%

材料構成比： 72.88%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]	63.39%	t		再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	9.01%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.20t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0158

表層（歩道部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0060号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.51%

労務構成比：

52.04%

材料構成比：

47.45%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	0.34%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	0.09%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	20.62%	人		特殊作業員		
普通作業員	17.83%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.29%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]	41.37%	t		再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0159

表層（歩道部）

施工 第0 -0060号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 0.51%

労務構成比：

52.04%

材料構成比：

47.45%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	5.88%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.12%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.05%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.20t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0160

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 31.93%

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 68.07%

人力打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0061号表

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.27%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.38%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	7.11%	人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	68.07%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0162

地先境界ブロック

施工 第0 -0062号表

設置

養生工あり

1

m 当り

機械構成比： 0.39% 労務構成比： 74.70% 材料構成比： 24.91%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.39%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	28.69%	人		普通作業員		
土木一般世話役	14.81%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	13.92%	人		特殊作業員		
型わく工	11.66%	人		型わく工		
地先境界ブロック B 150×120×600	14.89%	個		地先境界ブロック B 150×120×600		

施 工 内 訳 表

頁0-0163

地先境界ブロック

施工 第0 -0062号表

設置

養生工あり

1

m 当り

機械構成比： 0.39%

労務構成比：

B種(150×120×600)

74.70%

材料構成比：

24.91%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	8.81%	m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %		
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.85%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 40		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.36%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の有無：養生工あり 均し基礎コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし				ブロック規格：B種(150×120×600) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 40 均し基礎コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0164

ガードレール設置工
Gr-C-2B C o 建込塗装品

施工 第0 -0063号表

1 m 当り

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工（塗装） Gr - C - 2 B C o 建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：設置 ガードレール種類：塗装品 曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			ガードレール規格：Gr-C-2B C o 建込 支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし 施工規模による加算：施工規模 21～100m未満 曲線部の有無：曲線部(R≤30m) 無		

鉄筋加工・組立
SD295A D13

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0064号表

頁0-0165

1000

k g 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼 S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 3	1.03	t			所要重量 × 鉄筋割増 1 × 1.03
土木一般世話役	0.2	人			加工
鉄筋工	1.10	人			加工
普通作業員	0.70	人			加工
諸雑費	2	%			加工 労 × %
土木一般世話役	0.4	人			組立
鉄筋工	1.8	人			組立
普通作業員	1.50	人			組立
諸雑費	3	%			組立 労 × %
*** 合 計 ***	1,000	k g			
*** 単位当り ***	1	k g			