

工事件名 令和 6 年度

白骨温泉冠水溪遊歩道整備工事

松本市安曇（白骨）

数 量 計 算 書

松本市役所

数量総括表

[illegible]

白骨温泉遊歩道整備工事 木道・デッキ 数量計算書

(48m当たり)

No.	項目	形状・寸法	単位	数量
	合成木材 木道・デッキ			
1	合成木材 床板	t26 × w200 × L1500	枚	234.00
2	合成木材 柵支柱	□90 × L1380	本	51.00
3	合成木材 柵 格子パネル	L2000以下	枚	48.00
4	アルミ材 支柱	□100 × L1250以下	本	52.00
5	アルミ材 横桁	C100 × 50 × 5 × L1600以下	本	52.00
6	アルミ材 縦桁	C150 × 75 × 6 × L3000以下	本	100.00
7	アルミ材 補助桁	C100 × 50 × 5 × 1600L以下	本	36.00
8	アルミ材 振れ止め	C60 × 30 × 3 × L1520以下	本	11.00
9	アルミ材 ブレス(筋交い)	C60 × 30 × 3 × 3350L以下	本	4.00
10	プラスチック材 地覆	78 × 40 × L1820以下	本	19.00
11	C-LESS基礎 ※鋼管杭含む		式	52.00
12	プラ擬木 階段	H200 × L1500	段	4.00
13	プラ擬木 階段袖土留用 板	W200 × 30 × L2000以下	枚	4.00
14	プラ擬木 階段袖土留用 杭	φ 60 × L700	本	18.00
15	取付金具・ボルト・デッキビス類		式	1.00
	上記、取付金具類 1式の内容			
	※1 取付六角ボルト類(ZAM)			
	・支柱＋横桁 M16*L140			
	・柵支柱＋縦桁、横桁 M16*L110			
	・縦桁＋横桁 M12*L40			
	・筋交い M12*L130			
	・地覆 M8*L130			
	※2 床板止め材			
	・サラドリルネジ L50			