工事番号	

担当者		照査		審査者		審査者		課長補佐		課長				

令和６年度　林道美ヶ原線(美ヶ原スカイライン)改良工事　　閲覧設計書

松本市　　三才山

設　計　大　要	施　工　方　法	請　負
林道改良工事　Ｌ＝４０．９ｍ プレキャスト垂直擁壁　Ｌ＝３０．０ｍ コンクリートブロック積工　Ｌ＝５．６ｍ	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　６年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　７年　１月３１日
本工事は、「森林土木工事共通仕様書（長野県林務部）」、「森林土木工事施工管理基準（長野県林務部）」「土木工事現場必携（長野県）」に準拠して実施する。	契約保証方法	金銭的保証
担当　建設課　ＦＡＸ　３４－３２０５	・ 別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・ この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、%、日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

工　事　設　計　用　紙　　松本市

総 括 情 報 表

事務所名	01
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	49　１０　中信（１）
実施設計単価表等の適用日	06.06.01
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　当年６月号 土木コスト情報・土木施工単価　当年夏号

	当　世　代	前　世　代
前払率	40　35%超える又は前払対象外	
消費税率（%）	10　%	
工種	03　道路工事	
施工地域区分	06　一般交通影響有り(2)-2	
現場環境改善費	02　上記以外	
契約保証方法	01　金銭的保証	
設計書区分	00　実施設計	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
改良工事					
林道土工					
作業残土処理工					
運搬　ダンプトラック　搬路状況普通 １０ｔ車　粘性土・砂・砂質土・礫質土 運搬距離２１．９㎞	182	ｍ３			単価　第0 -0001号表
擁壁工					
作業土工					
作業土工（床掘工）	396	ｍ３			単価　第0 -0004号表
運搬　ダンプトラック　搬路状況良好 １０ｔ車　粘性土・砂・砂質土・礫質土 運搬距離０．２㎞	175	ｍ３			単価　第0 -0006号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土工 粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］ ルーズな状態の土砂積込	175	m３			単価　第0 -0009号表
運搬　ダンプトラック　搬路状況良好 １０ｔ車　粘性土・砂・砂質土・礫質土 運搬距離０．２㎞	175	m３			単価　第0 -0006号表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	158	m３			単価　第0 -0011号表
基面整正	41	m２			単価　第0 -0012号表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工					
標準ブロック H500×B370×L1000	192	個			
L型金網　100型 H500×B650×L1000(0.5m2/個)	55	個			
L型金網　150型 H500×B1150×L1000(0.5m2/個)	65	個			
L型金網　200型 H500×B1650×L1000(0.5m2/個)	65	個			

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
L型金網　250型 H500×B2150×L1000(0.5m2/個)	7	個			
根石ブロック　110型 H500×B1100×L1000	20	個			
根石ブロック　130型 H500×B1300×L1000	10	個			
端部金網　50型 H500×B500(0.25m2/枚)	30	枚			
端部金網　100型 H500×B900(0.45m2/枚)	8	枚			
端部金網　150型 H500×B1400(0.70m2/枚)	4	枚			
端部金網　200型 H500×B1900(0.95m2/枚)	2	枚			
端部金網　250型 H500×B2400(1.20m2/枚)	1	枚			
中詰材保持シート W600×t0.5mm	283	m			

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
吸出防止材 合繊不織布、厚10㎜	55	㎡			
垂直擁壁組立・設置工 標準ブロック・Ｌ型金網	96	㎡			単価　第0 -0013号表
垂直擁壁組立・設置工 根石ブロック	15	㎡			単価　第0 -0014号表
垂直擁壁組立・設置工 端部網	17	㎡			単価　第0 -0015号表
胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	154.5	ｍ３			単価　第0 -0016号表
基礎コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	4.1	ｍ３			単価　第0 -0017号表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	6.0	ｍ２			単価　第0 -0018号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	41.0	ｍ２			単価　第0 -0019号表
間詰コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	3.9	ｍ３			単価　第0 -0020号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
型枠 一般型枠 小型構造物	14.7	m２			単価　第0 -0021号表
Gr基礎コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	14.3	m３			単価　第0 -0022号表
型枠 一般型枠 小型構造物	49.6	m２			単価　第0 -0021号表
小口止コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	2.0	m３			単価　第0 -0023号表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	15.5	m２			単価　第0 -0018号表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	7	m２			単価　第0 -0024号表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.8	m２			単価　第0 -0019号表
足場	30.0	m			単価　第0 -0025号表
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積（張）工					

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリートブロック積工 ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積 裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込） 胴込め（H28林道必携P754参考）	19.0	ｍ２			単価　第0 -0026号表
胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	4.4	ｍ３			単価　第0 -0027号表
現場打天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 一般養生	0.2	ｍ３			単価　第0 -0028号表
現場打基礎コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 基礎砕石なし	1.0	ｍ３			単価　第0 -0029号表
基礎栗石工（敷均し） 購入材	4.9	㎡			単価　第0 -0030号表
基面整正	5	ｍ２			単価　第0 -0012号表
遮水層つき固め　人力	1.4	ｍ３			単価　第0 -0032号表
小口止コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	0.7	ｍ３			単価　第0 -0033号表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.0	ｍ２			単価　第0 -0021号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装工						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工						
	表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０mm	120.6	m２			単価　第0 -0034号表
	上層路盤（車道・路肩部）粒調砕石40mm 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０mm	119.1	m２			単価　第0 -0035号表
	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１９０mm 1層施工 ＲＣ40	116.3	m２			単価　第0 -0036号表
	路床置換工（車道・路肩部）RC40-0 全仕上り厚４９０mm 3層施工	107.9	m２			単価　第0 -0037号表
	不陸整正 補足材料なし	27.7	m２			単価　第0 -0038号表
	区画線設置　（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線　１５ｃｍ	1,500	m			単価　第0 -0039号表
	区画線設置　（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線　１５ｃｍ	38	m			単価　第0 -0040号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属施設工					
防護柵工					
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込　塗装品	4.5	m			単価　第0 -0041号表
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　塗装品	34.5	m			単価　第0 -0042号表
ガードレール支柱鉄筋補強工 ＧＲ　－　Ｃ	18	箇所			単価　第0 -0043号表
コンクリート　小型構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	1.4	ｍ３			単価　第0 -0045号表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.8	ｍ２			単価　第0 -0021号表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	25.7	m３			単価　第0 -0046号表
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	42.1	m			単価　第0 -0047号表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	93.3	m２			単価　第0 -0048号表
ケーブル撤去（ガードケーブル） 標準型　コンクリート建込 路側用　Ｃ種	55	m			単価　第0 -0049号表
中間支柱（ガードケーブル）撤去 標準型 路側用（Ｃｏ建込）Ｃ種　塗装	8	本			単価　第0 -0051号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　28.4km以下	25.7	m３			単価　第0 -0052号表
殻運搬 舗装版破砕　DID区間あり　60.0km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	6.5	m３			単価　第0 -0053号表
現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t DID区間なし	0.71	t			単価　第0 -0054号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	0.71	t			単価　第0 -0055号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
スクラップ					
＊すべての諸経費の対象額に含めない＊					
スクラップ ヘビーH3（旧１級　Ｈ３）	0.12	t			
スクラップ　ヘビーH4 ワイヤーロープ	0.60	t			
その他					
＊処分費等＊					
無筋コンクリート廃材処理費	60.4	t			
As掘削廃材	15.3	t			
残土処理費	182	m３			

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊現場環境改善費＊＊					
率　0.0150					
＊＊共通仮設費率計算額＊ 率　0.1419					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊ 率　0.3276					
＊＊工事原価＊＊					
＊＊一般管理費等＊＊ 率　0.2050					

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊ 率　0.1000					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額 率　0.0363					

単　価　表

運搬　ダンプトラック　搬路状況普通　　単価　第0 -0001号表

１０ｔ車　粘性土・砂・砂質土・礫質土　　運搬距離２１．９㎞　　１　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 １０ｔ車 土砂類～軟岩Ⅱ	1.00	時間			単価　第0-0002号表
１m3　当り					1m3当り金額=1時間DT運転金額/2.4 m3
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

ダンプトラック運転
１０ｔ車　　土砂類～軟岩Ⅱ　　単価　第0 -0002号表　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ∴１０ｔ積級	1.00	時間			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	9.80	L			
運転手（一般）	0.17	人			
ダンプトラック損耗費 10ｔ積 搬路　普通	1.00	時間			単価　第0-0003号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

ダンプトラック損耗費　　単価　第0 -0003号表

10ｔ積　　搬路　普通　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.00	時間			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

作業土工（床掘工）

単　価　表

単価　第0 -0004号表

100　　m３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ運転 クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	0.45	日			単価　第0-0005号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

バックホウ運転　　単価　第0 -0005号表

クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３　　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次∴山積０．８ｍ３	1.48	供用日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	100.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

単　価　表

運搬　ダンプトラック　搬路状況良好　　単価　第0 -0006号表

１０ｔ車　粘性土・砂・砂質土・礫質土　　運搬距離０．２㎞　　１　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 １０ｔ車 土砂類～軟岩Ⅱ	1.00	時間			単価　第0-0007号表
１m3　当り					1m3当り金額=1時間DT運転金額/17.9 m3
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

ダンプトラック運転
１０ｔ車　　土砂類～軟岩Ⅱ　　単価　第0 -0007号表　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ∴１０ｔ積級	1.00	時間			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	9.80	L			
運転手（一般）	0.17	人			
ダンプトラック損耗費 10ｔ積 搬路　良好	1.00	時間			単価　第0-0008号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

ダンプトラック損耗費　　単価　第0 -0008号表

10ｔ積　　搬路　良好　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.00	時間			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

土工

単価　第0 -0009号表

粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］　ルーズな状態の土砂積込　100　m３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	0.47	日			単価　第0-0010号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

バックホウ運転　　単価　第0 -0010号表

クローラ型・標準∴山積０．８ｍ３　　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次∴山積０．８ｍ３	1.41	供用日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	100.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0011号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　11.71%　　労務構成比：　83.03%　　材料構成比：　5.26%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次∴山積０．８ｍ３	9.99%	供用日		バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次		
振動ローラ賃料	1.62%	日		振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		
タンパ賃料 質量６０～８０ｋｇ　一ヶ月以上	0.10%	日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員	51.56%	人		普通作業員		
特殊作業員	22.78%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	8.69%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0011号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　11.71%　　労務構成比：　83.03%　　材料構成比：　5.26%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	5.12%	L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー	0.14%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満			豪	雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0012号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

単　価　表

単価　第0 -0013号表

垂直擁壁組立・設置工
標準ブロック・L型金網　　100　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.20	人			
特殊作業員	1.50	人			
普通作業員	6.2	人			
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料（油脂類含む）	2.3	日			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

単　価　表

垂直擁壁組立・設置工
根石ブロック

単価　第0 -0014号表

100　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.20	人			
特殊作業員	1.50	人			
普通作業員	3.20	人			
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 （油脂類含む）	2.30	日			
諸雑費	20	%			敷モルタル
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

垂直擁壁組立・設置工
端部網

単　価　表

単価　第0 -0015号表

100　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.00	人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

胴込・裏込材（砕石）　　単価　第0 -0016号表

大型ﾌﾞﾛｯｸ　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　7.21%　　労務構成比：　53.02%　　材料構成比：　39.77%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 ∴山積０．８m3	7.21%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員	30.11%	人		普通作業員		
特殊作業員	13.86%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	8.18%	人		運転手（特殊）		
再生クラッシャーラン４０㎜以下	36.57%	ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	3.20%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

胴込・裏込材（砕石）　　単価　第0 -0016号表

大型ﾌﾞﾛｯｸ　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　7.21%　　労務構成比：　53.02%　　材料構成比：　39.77%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
ﾌﾞﾛｯｸの種類：大型ﾌﾞﾛｯｸ 胴込･裏込材規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				胴込･裏込材の有無：胴込･裏込材あり		

施 工 内 訳 表

基礎コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　単価　第0 -0017号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　4.32%　　労務構成比：　37.95%　　材料構成比：　57.73%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 ∴山積０．８m3	4.08%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
特殊作業員	11.26%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.14%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.41%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	6.90%	人		運転手（特殊）		
生コン１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	55.58%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５%		

施 工 内 訳 表

基礎コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　単価　第0 -0017号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　m３　　当り

機械構成比：　4.32%　　労務構成比：　37.95%　　材料構成比：　57.73%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

型枠　　単価　第0 -0018号表

一般型枠　　鉄筋・無筋構造物　　1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.99%	人		型わく工		
普通作業員	25.08%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.24%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　単価　第0 -0019号表

7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　5.88%　　労務構成比：　76.10%　　材料構成比：　18.02%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 排ガス２０１１	5.84%	日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員	36.47%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.92%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	14.24%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	8.95%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン４０㎜以下	12.56%	ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　単価　第0 -0019号表

7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り

機械構成比：　5.88%　労務構成比：　76.10%　材料構成比：　18.02%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	5.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：7.5㎝を超え12.5㎝以下				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

間詰コンクリート　小型構造物　　単価　第0 -0020号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　ｍ３　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　44.86%　材料構成比：　55.14%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	24.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.75%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
生コン１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	55.14%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

間詰コンクリート　小型構造物　　単価　第0 -0020号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　m３　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　44.86%　　材料構成比：　55.14%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

型枠　　単価　第0 -0021号表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.66%	人		型わく工		
普通作業員	30.77%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.53%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

Gr基礎コンクリート　小型構造物　　単価　第0 -0022号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　ｍ３　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　44.86%　材料構成比：　55.14%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.75%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
生コン１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	55.14%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

Gr基礎コンクリート　小型構造物　　単価　第0 -0022号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　m３　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　44.86%　　材料構成比：　55.14%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

小口止コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　単価　第0 -0023号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　4.32%　　労務構成比：　37.95%　　材料構成比：　57.73%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 ∴山積０．８m3	4.08%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
特殊作業員	11.26%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.14%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.41%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	6.90%	人		運転手（特殊）		
生コン１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	55.58%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５%		

施 工 内 訳 表

小口止コンクリート　無筋・鉄筋構造物　　単価　第0 -0023号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　m３　　当り

機械構成比：　4.32%　　労務構成比：　37.95%　　材料構成比：　57.73%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

目地板　　単価　第0 -0024号表

30m2未満　　瀝青質目地板　　1　　m２　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　63.91%　　材料構成比：　36.09%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	47.33%	人		普通作業員		
土木一般世話役	16.27%	人		土木一般世話役		
目地板材 厚10㎜	36.09%	㎡		瀝青繊維質目地板 厚１０mm		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
1工事当り使用量：30m2未満 目地板の規格：t=10㎜				目地板の種類：瀝青質目地板		

足場

単　価　表

単価　第0 -0025号表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.10	人			
とび工	0.40	人			
普通作業員	0.40	人			
諸雑費	21.00	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

単　価　表

コンクリートブロック積工　　単価　第0 -0026号表

ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満　練積　　裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）　胴込め（H28林道必携P754参考）　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ブロック積工 制約無　昼間	100.00	ｍ２			
間知ブロック ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満	100.00	ｍ２			
生コン１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	47.04	ｍ３			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

胴込・裏込材（砕石）　　単価　第0 -0027号表

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　10.09%　　労務構成比：　65.00%　　材料構成比：　24.91%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 ∴山積０．８m3	10.09%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員	33.66%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.37%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	11.44%	人		運転手（特殊）		
再生クラッシャーラン４０㎜以下	20.44%	ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	4.47%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

胴込・裏込材（砕石）　　単価　第0 -0027号表

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　10.09%　　労務構成比：　65.00%　　材料構成比：　24.91%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
ﾌﾞﾛｯｸの種類：間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 胴込･裏込材規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				胴込･裏込材の有無：胴込･裏込材あり		

施 工 内 訳 表

現場打天端コンクリート　　単価　第0 -0028号表

18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　一般養生　　1　ｍ３　当り

機械構成比：　2.89%　労務構成比：　66.82%　材料構成比：　30.29%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 ∴山積０．８m3	2.89%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
型わく工	23.04%	人		型わく工		
普通作業員	15.75%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.88%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.87%	人		特殊作業員		
生コン１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	28.53%	ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％		

施 工 内 訳 表

現場打天端コンクリート　　単価　第0 -0028号表

18-8-25(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　一般養生　　1　ｍ３　当り

機械構成比：　2.89%　労務構成比：　66.82%　材料構成比：　30.29%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	1.76%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
養生工の種類：一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

現場打基礎コンクリート　　単価　第0 -0029号表

18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　基礎砕石なし　1　ｍ３　当り

機械構成比：　2.00%　労務構成比：　70.30%　材料構成比：　27.70%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 ∴山積０．８m3	2.00%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
型わく工	21.74%	人		型わく工		
普通作業員	17.06%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.59%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	10.26%	人		特殊作業員		
生コン１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）	26.36%	ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０%		

施 工 内 訳 表

現場打基礎コンクリート　　単価　第0 -0029号表

18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　基礎砕石なし　　1　ｍ３　当り

機械構成比：　2.00%　労務構成比：　70.30%　材料構成比：　27.70%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	1.15%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
基礎砕石の有無：基礎砕石なし 生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし				養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

単　価　表

基礎栗石工（敷均し）　　単価　第0 -0030号表

購入材　　100　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.43	人			M×１００／D
特殊作業員	0.75	人			M×100／D
普通作業員	2.11	人			M×100／D
割栗石5～15㎝	17.10	m３			100×厚み（m）×（1＋補正係数）
バックホウ運転 クローラ型　山積０．８０m３ 排出ガス対策型２次基準	0.62	日			単価　第0-0031号表 1×100／D
諸雑費	0.60	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

単　価　表

バックホウ運転
クローラ型　山積０．８０ｍ３　　排出ガス対策型２次基準

単価　第0 -0031号表

1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料 排ガス２次	1.00	日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	72.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

遮水層つき固め　人力

単　価　表

単価　第0 -0032号表

10　m３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.30	人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

施 工 内 訳 表

小口止コンクリート　小型構造物　　単価　第0 -0033号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　4.19%　　労務構成比：　40.17%　　材料構成比：　55.64%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 ∴山積０．８m3	3.96%	日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員	11.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	10.94%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	8.07%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	6.71%	人		運転手（特殊）		
生コン１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	53.56%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		

施 工 内 訳 表

小口止コンクリート　小型構造物　　単価　第0 -0033号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　m３　　当り

機械構成比：　4.19%　　労務構成比：　40.17%　　材料構成比：　55.64%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	1.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　　単価　第0 -0034号表

1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.92%　　労務構成比：　15.52%　　材料構成比：　82.56%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	1.22%	日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
振動ローラ(搭乗式コンバインド型)賃料 3～4ｔ　一ヶ月以上	0.25%	日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
タイヤローラ賃料	0.23%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	5.27%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.64%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	3.58%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　　単価　第0 -0034号表

1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.92%　　労務構成比：　15.52%　　材料構成比：　82.56%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.25%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材　混入率50%以下]	74.96%	t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－3プライムコート用	7.23%	L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	0.33%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0034号表

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　1.92%　　労務構成比：　15.52%　　材料構成比：　82.56%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）粒調砕石40㎜　　単価　第0 -0035号表

粒度調整砕石　　全仕上り厚１５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　10.05%　　労務構成比：　31.45%　　材料構成比：　58.50%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次∴ブレード幅３．１m	4.02%	供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次∴運転質量１０ｔ	3.18%	供用日		ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		
タイヤローラ賃料	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.47%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）粒調砕石40㎜　　単価　第0 -0035号表

粒度調整砕石　　全仕上り厚１５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　10.05%　　労務構成比：　31.45%　　材料構成比：　58.50%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調砕石４０㎜以下	54.88%	m３		再生粒度調整砕石 RM－４０		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
材料：粒度調整砕石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				全仕上り厚(㎜)：150 材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石　M－４０		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　　単価　第0 -0036号表

全仕上り厚１９０mm　　1層施工　　ＲＣ40　　1　　ｍ２　当り

機械構成比：　4.87%　労務構成比：　15.24%　材料構成比：　79.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次∴ブレード幅３．１ｍ	1.95%	供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次∴運転質量１０ｔ	1.54%	供用日		ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		
タイヤローラ賃料 ∴質量８～２０ｔ	0.50%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	7.01%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.46%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.33%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　　単価　第0 -0036号表

全仕上り厚１９０mm　　1層施工　　ＲＣ40　　1　　ｍ２　当り

機械構成比：　4.87%　労務構成比：　15.24%　材料構成比：　79.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.69%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン４０㎜以下	78.14%	ｍ３		クラッシャラン Ｃ－４０		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	1.44%	Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：190 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

路床置換工（車道・路肩部）RC40-0　　単価　第0 -0037号表

全仕上り厚４９０mm　　3層施工　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　4.49%　　労務構成比：　14.03%　　材料構成比：　81.48%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次∴ブレード幅３．１ｍ	1.80%	供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次∴運転質量１０ｔ	1.42%	供用日		ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		
タイヤローラ賃料 ∴質量８～２０ｔ	0.46%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	6.47%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.26%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.14%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

路床置換工（車道・路肩部）RC40-0　　単価　第0 -0037号表

全仕上り厚４９０mm　　3層施工　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　4.49%　　労務構成比：　14.03%　　材料構成比：　81.48%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.63%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン４０㎜以下	79.86%	ｍ３		クラッシャラン Ｃ－４０		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	1.33%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：490 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：3層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0038号表

不陸整正
補足材料なし　　1　　m２　　当り
機械構成比：　24.18%　　労務構成比：　67.12%　　材料構成比：　8.70%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次∴ブレード幅３．１m	11.79%	供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次∴運転質量１０ｔ	9.34%	供用日		ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次		
タイヤローラ賃料 ∴質量８～２０ｔ	3.05%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	42.41%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	13.04%	人		特殊作業員		
普通作業員	9.43%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0038号表

不陸整正
補足材料なし　　1　　m２　　当り
機械構成比：　24.18%　　労務構成比：　67.12%　　材料構成比：　8.70%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.24%	人		土木一般世話役		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	8.70%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

単　価　表

区画線設置　（機・労のみ）　　単価　第0 -0039号表

ペイント式（車載式）　　実線　１５ｃｍ　　1000　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.00	ｍ			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			

単　価　表

区画線設置　（材料費のみ）　　単価　第0 -0040号表

ペイント式（車載式）　　実線　１５ｃｍ　　1000　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント（常温型） １種Ｂ　溶剤型　白	50.00	L			
ガラスビーズ ＪＩＳR3301	39.00	kg			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	34.00	L			
諸雑費	3.00	%			（材）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

単　価　表

単価　第0 -0041号表

ガードレール設置工
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込　塗装品　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ 土中建込	1.00	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

単　価　表

単価　第0 -0042号表

ガードレール設置工
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　塗装品　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ Ｃｏ建込	1.00	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

単　価　表

ガードレール支柱鉄筋補強工　　単価　第0 -0043号表

ＧＲ　－　Ｃ　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋加工・組立 異形ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１３ 加工・組立，クレーン車不要	2.982	kg			単価　第0-0044号表 補強鉄筋
塩化ビニール管 無孔管、VU200	0.40	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

単　価　表

鉄筋加工・組立　　単価　第0 -0044号表

異形ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１３　　加工・組立，クレーン車不要　　1000　kg　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ／ＳＤ２９５　Ｄ１３	1.03	t			所要重量×鉄筋割増
土木一般世話役	0.20	人			加工
鉄筋工	1.10	人			加工
普通作業員	0.70	人			加工
小器材費	2.00	%			
土木一般世話役	0.40	人			組立
鉄筋工	1.80	人			組立
普通作業員	1.50	人			組立
小器材費	3.00	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	kg			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	kg			

施 工 内 訳 表

コンクリート　小型構造物　　単価　第0 -0045号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　ｍ３　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　44.86%　材料構成比：　55.14%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.75%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
生コン１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）	55.14%	ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

コンクリート　小型構造物　　単価　第0 -0045号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　m３　　当り

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　44.86%　　材料構成比：　55.14%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

単　価　表

構造物とりこわし　　単価　第0 -0046号表

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　m３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	m３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

施 工 内 訳 表

舗装版切断　　単価　第0 -0047号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　6.05%　労務構成比：　55.50%　材料構成比：　38.45%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ ∴切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ	4.09%	供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.90%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.33%	人		普通作業員		
コンクリートカッタ(ブレード) 径56cm	35.21%	枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径２２インチ（５６ｃｍ）		
ガソリン レギュラー	2.19%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断　　単価　第0 -0047号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　m　当り

機械構成比：　6.05%　労務構成比：　55.50%　材料構成比：　38.45%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　単価　第0 -0048号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　9.20%　　労務構成比：　82.23%　　材料構成比：　8.57%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 ～排ガス３次∴山積０．４５m3	9.20%	日		バックホウ［クローラ型］賃料		
土木一般世話役	29.42%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	28.07%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	24.74%	人		普通作業員		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	8.57%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　単価　第0 -0048号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　m２　　当り

機械構成比：　9.20%　　労務構成比：　82.23%　　材料構成比：　8.57%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

単　価　表

ケーブル撤去（ガードケーブル）　　単価　第0 -0049号表

標準型　コンクリート建込　　路側用　C種　　100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.2	人			
普通作業員	0.9	人			
トラック運転 クレーン装置付∴４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	0.35	時間			単価　第0-0050号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

単　価　表

単価　第0 -0050号表

トラック運転
クレーン装置付∴４～４．５ｔ積２．９ｔ吊　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック［クレーン装置付］ ∴４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.170	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	5.300	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

中間支柱（ガードケーブル）撤去　　単価　第0 -0051号表

標準型　　路側用（Ｃｏ建込）Ｃ種　塗装　　100　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.45	人			
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	4.35	人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	本			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

施 工 内 訳 表

殻運搬　　単価　第0 -0052号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　　機械積込　DID区間なし　28.4km以下　　1　　m３　　当り

機械構成比：　42.35%　　労務構成比：　42.40%　　材料構成比：　15.25%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ∴１０ｔ積級	42.35%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	42.40%	人		運転手（一般）		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：28.4km以下		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　単価　第0 -0053号表

舗装版破砕　DID区間あり　60.0km以下　　機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　45.57%　　労務構成比：　37.51%　　材料構成比：　16.92%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ∴１０ｔ積級	45.57%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	37.51%	人		運転手（一般）		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	16.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：60.0km以下		

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　　単価　第0 -0054号表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t　DID区間なし　　1　t　当り

機械構成比：　14.21%　労務構成比：　82.66%　材料構成比：　3.13%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］ ∴２ｔ積　２．９ｔ吊	14.21%	供用日		トラック［クレーン装置付］		
特殊作業員	41.66%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	41.00%	人		運転手（特殊）		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	3.13%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　　単価　第0 -0054号表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t　DID区間なし　　1　t　当り

機械構成比：　14.21%　労務構成比：　82.66%　材料構成比：　3.13%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾄﾗｯｸ機種：ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 片道運搬距離(km)：24.0km以下				DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0055号表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t　　1　　t　　当り

機械構成比：　14.15%　　労務構成比：　82.74%　　材料構成比：　3.11%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］ ∴２ｔ積　２．９ｔ吊	14.15%	供用日		トラック［クレーン装置付］		
特殊作業員	41.50%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	40.83%	人		運転手（特殊）		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	3.11%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0055号表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t　　1　　t　　当り

機械構成比：　14.15%　　労務構成比：　82.74%　　材料構成比：　3.11%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾄﾗｯｸ機種：ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		