

工事番号																(様式－１)	
担当者		照査		審査者		係長		課長補佐		課長							
令和 6 年度 旭2丁目、北深志2・3丁目老朽配水管改良工事に伴う 舗装本復旧工事 閲覧設計書																	
松本市 旭2丁目、北深志2・3丁目																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
舗装本復旧 舗装打換え工 グリーンベルト 舗装構成 表層：再生密粒度A s 2 0 F A = 1 7 1 0 m² A = 5 6 m² t = 5 cm 本工事は、「長野県土木工事共通仕様書（建設部）（令和5年10月1日適用）」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）（令和5年10月1日適用）」、「土木工事現場必携（令和4年10月適用長野県）」に準拠して実施すること。								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 7 年 2 月 10 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信（1） 06.06.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 % 06 舗装 01 市街地(DID補正)(1)-1 01 市街地(DID補正)(1)-1 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初)		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
舗装											
					式						
舗装工	1工区										
					式						
舗装打換え工	市道1141号線										
					式						
舗装版切断											
		6		m						工種	第0001号表
舗装版破碎											
		712		m	2					工種	第0002号表
殻運搬											
		71		m	3					工種	第0003号表
殻処分											
		167		t						工種	第0004号表
不陸整正											
		712		m	2					工種	第0005号表

松本市

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層										
	712		m	2					工種	第0006号表
区画線工										
				式						
ペイント式区画線										
	380		m						工種	第0007号表
溶融式区画線										
	3		m						工種	第0008号表
溶融式区画線										
	2		m						工種	第0009号表
ペイント式区画線										
	1,383		m						工種	第0010号表
溶融式区画線										
	11		m						工種	第0011号表
溶融式区画線										
	7		m						工種	第0012号表
交通管理工										
				式						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						
	40		人日			工種 第0013号表
舗装工						
2工区			式			
舗装打換え工						
市道1609号線			式			
舗装版切断						
	14		m			工種 第0014号表
舗装版破碎						
	102		m 2			工種 第0015号表
殻運搬						
	10		m 3			工種 第0016号表
殻処分						
	24		t			工種 第0017号表
不陸整正						
	102		m 2			工種 第0018号表
表層						
	102		m 2			工種 第0019号表

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						
			式			
溶融式区画線						
	2		m			工種 第0020号表
溶融式区画線						
	263		m			工種 第0021号表
溶着シール						
	1		枚			工種 第0022号表
交通管理工						
			式			
交通誘導警備員						
	6		人日			工種 第0023号表
舗装工 3工区						
			式			
舗装打換え工 市道1605号線						
			式			
舗装版破碎						
	896		m ²			工種 第0024号表

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬									工種 第0025号表	
	90	m	3							
殻処分									工種 第0026号表	
	211	t								
不陸整正									工種 第0027号表	
	896	m	2							
表層									工種 第0028号表	
	896	m	2							
区画線工									工種 第0029号表	
				式						
溶融式区画線									工種 第0030号表	
	311	m								
溶融式区画線									工種 第0031号表	
	3	m								
溶融式区画線									工種 第0032号表	
	20	m								
溶融式区画線									工種 第0033号表	
	50	m								

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
溶融式区画線									工種 第0033号表	
	320		m							
溶融式区画線									工種 第0034号表	
	3		m							
溶融式区画線									工種 第0035号表	
	21		m							
溶融式区画線									工種 第0036号表	
	52		m							
区画線									工種 第0037号表	
	56		m ²							
交通管理工										
				式						
交通誘導警備員									工種 第0038号表	
	59		人日							
直接工事費										
共通仮設費率計算額										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	補正無の率 0.1625						
				補正後の率	0.2366		
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
	補正無の率 0.3878						
				補正後の率	0.4933		
工事原価							
一般管理費等							
	補正無の率 0.2132				前払率補正 1.0000		
				契約保証補正 0.0004			
工事価格計							
消費税等相当額計							
	率 0.1000						
工事費計							

*****本工事費*****

[illegible]

鋪装版切断

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0011

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0012

[illegible]

搬運殼

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0013

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0015

[illegible]

表層

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0016

[illegible]

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0017

[illegible]

工種明細表

工種 第0009号表

[illegible]

ペイント式区画線

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0020

[illegible]

溶融式区画線

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0021

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0023

[illegible]

鋪装版切断

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0024

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0025

[illegible]

搬運殼

工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0026

[illegible]

殻処分

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0027

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0028

[illegible]

表層

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0029

[illegible]

溶融式区画線

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0030

[illegible]

溶着シール

工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0032

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0033

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0034

[illegible]

搬運殼

工種明細表

工種 第0025号表

頁0-0035

[illegible]

殻処分

工種明細表

工種 第0026号表

頁0-0036

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0037

[illegible]

表層

工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0038

[illegible]

溶融式区画線

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0039

[illegible]

工種明細表

工種 第0030号表

頁0-0040

[illegible]

工種明細表

工種 第0032号表

[illegible]

溶融式区画線

工種明細表

工種 第0033号表

頁0-0043

[illegible]

工種明細表

工種 第0034号表

頁0-0044

[illegible]

工種明細表

工種 第0035号表

頁0-0045

[illegible]

溶融式区画線

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0046

[illegible]

区画線

工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0047

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0038号表

頁0-0048

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0049

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	4.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.90%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.33%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)	35.21%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		
ガソリン	2.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

施工 第0 -0001号表

1 m 当り

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
機械構成比：

6.05%

労務構成比：

15cm以下
55.50%

材料構成比：

38.45%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

9.20%

労務構成比：

障害等なし

82.23%

材料構成比：

8.57%

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス3次	9.20%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
土木一般世話役	29.42%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	28.07%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.74%	人		普通作業員		
軽油	8.57%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

9.20%

労務構成比：

障害等なし

82.23%

材料構成比：

8.57%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0002号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

殻運搬

施工 第0 -0003号表

舗装版破碎 DID区間あり 10.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1

m3 当り

機械構成比： 45.57% 労務構成比：

37.51%

材料構成比： 16.92%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	45.57%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	37.51%	人		運転手 (一般)		
軽油	16.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：10.5km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0055

不陸整正
補足材料あり

機械構成比：

17.19%

労務構成比：

29mm以上34mm未満

47.74%

材料構成比：

35.07%

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次	8.38%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次	6.64%	供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011	2.17%	日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)	30.18%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	9.27%	人		特殊作業員		
普通作業員	6.70%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0056

不陸整正
補足材料あり

機械構成比： 17.19%

労務構成比：

29mm以上34mm未満

47.74%

材料構成比：

35.07%

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.59%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下	28.88%	m 3		再生クラッシュラン R C - 4 0		
軽油	6.19%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：粒度調整碎石 M - 2 5				補足材料平均厚さ：29mm以上34mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0006号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 10.57% 材料構成比： 87.80% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014	1.04%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011	0.16%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次	0.16%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.78%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.17%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	2.12%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0006号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 10.57% 材料構成比： 87.80% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.74%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕	79.45%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7.66%	L		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
軽油	0.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

m2 当り

3.0m超

平均仕上り厚 50 mm

1
標準単価：

機械構成比： 1.63%

勞務構成比：

10.57%

材料構成比： 87.80%

市場単価構成比：

0.00%

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0060

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0007号表

ペイント式（車載式）

実線 15cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

区画線設置 (材料費のみ)

施工 第0 -0008号表

溶融式(手動)

ゼブラ 30cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用(トラフィックペイント接着用)	50.000	kg			
軽油	84.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分:溶融式(手動) 塗料規格(溶融式):ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格:アスファルト舗装用			規格・仕様(溶融式):ゼブラ 30cm 塗布厚:塗布厚 1.5mm 舗装種別:排水性舗装でない場合		
施工区間:供用区間 時間的制約の有無:時間的制約なし 費用の内訳:材料費のみ(1日未満用)			夜間作業の有無:夜間作業(20時～6時)なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0009号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	30.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	k g			
軽油	132.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1. 5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0010号表

ペイント式（車載式）

実線 15cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0064

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0011号表

溶融式（手動）

ゼブラ 30cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 30cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0012号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等1 5 c m換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量1 5～1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1. 5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0066

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					

施 工 内 訳 表

頁0-0067

不陸整正
補足材料あり

機械構成比：

14.47%

労務構成比：

49mm以上55mm未満

40.15%

材料構成比：

45.38%

市場単価構成比：

施工 第0 -0014号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次	7.06%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次	5.59%	供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011	1.82%	日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)	25.37%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	7.80%	人		特殊作業員		
普通作業員	5.64%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

不陸整正
補足材料あり

機械構成比： 14.47%

労務構成比：

49mm以上55mm未満

40.15%

材料構成比：

45.38%

市場単価構成比：

施工 第0 -0014号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.34%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下	40.17%	m 3		再生クラッシュラン R C - 4 0		
軽油	5.21%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：粒度調整碎石 M - 2 5				補足材料平均厚さ：49mm以上55mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0015号表

溶融式（手動）

実線 1.5 cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	kg			
軽油	44.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 1.5 cm 塗布厚：塗布厚 1.5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0016号表

溶融式（手動）

ゼブラ 45cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	kg			
軽油	98.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 45cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0017号表

溶融式（手動）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量1 5～1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 1 5 c m 塗布厚：塗布厚 1. 5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0018号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ 4 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1. 5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		