

工事番号																															
																(様式－１)															
担当者				照査				審査者				係長				課長補佐				課長											
令和 6 年度 公共下水道 丸の内排水区管渠更生工事 閲覧設計書																															
松本市 城西他																															
設 計 大 要														施 工 方 法							請 負										
管路施設工ΣL=502.1m 管きよ更生工 内面被覆工 自立管（反転・形成工法） 管径Φ250mm（8区間/8施工）L=143.4m 管径Φ300mm（3区間/3施工）L=58.3m 管径Φ400mm（5区間/5施工）L=247.5m 管径Φ500mm（1区間/1施工）L=36.7m														施 工 期 間							日 間										
														起工予定年月日							令和 年 月 日										
														竣工予定年月日							令和 7 年 1 月 17 日										
														契約保証方法							金銭的保証										

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信（1） 06.06.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 39 下水道(4) 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初) 134			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
管路						
			式			
管きょ更生工						
			式			
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）						
			式			
管きょ内面被覆工 既設管径 Φ250mm						
昼間施工	1		式			科目 第0001号表
管きょ更生仮設工 既設管径 Φ250mm						
昼間施工	1		式			科目 第0002号表
管きょ内面被覆工 既設管径 Φ250mm						
夜間施工	1		式			科目 第0003号表
管きょ更生仮設工 既設管径 Φ250mm						
夜間施工	1		式			科目 第0004号表
管きょ内面被覆工 既設管径 Φ300mm						
昼間施工	1		式			科目 第0005号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管きょ更生仮設工 既設管径 Φ300mm										
昼間施工	1		式						科目	第0006号表
管きょ内面被覆工 既設管径 Φ400mm										
夜間施工	1		式						科目	第0007号表
管きょ更生仮設工 既設管径 Φ400mm										
夜間施工	1		式						科目	第0008号表
管きょ内面被覆工 既設管径 Φ500mm										
夜間施工	1		式						科目	第0009号表
管きょ更生仮設工 既設管径 Φ500mm										
夜間施工	1		式						科目	第0010号表
仮設工										
				式						
交通管理工										
				式						
交通管理工										
事前調査、施工前処理、施工後調査	1		式						科目	第0011号表
直接工事費										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
準備費											
準備費											
					式						
準備費											
					式						
事前調査工											
		1			式						
施工前処理工											科目 第0012号表
		1			式						
技術管理費											科目 第0013号表
技術管理費											
					式						
技術管理費											
					式						
施工後調査工											
		1			式						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
安全費											
安全費											
					式						
安全費											
気象・水位観測監視員											
		3			人						
** 共通仮設費率計算額 **											
補正無の率 0.0695											
					補正後の率	0.0867					
** 共通仮設費計 **											
** 純工事費 **											
** 現場管理費 **	補正無の率 0.2987										
					補正後の率	0.3500					

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価										
一般管理費等										
補正無の率 0.1852										
工事価格計										
消費税等相当額計										
率 0.1000										
工事費計										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
率 0.0349										

管きょ内面被膜工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 250mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0001号表
本管洗浄工 昼間作業	128.3	m			施工 第0-0002号表
反転・引込工 昼間作業	128.3	m			施工 第0-0003号表
硬化・形成工 昼間作業	128.3	m			施工 第0-0004号表
仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	6	回			施工 第0-0007号表
仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	6	回			施工 第0-0008号表
本管口切断工 昼間作業 既設管径350mm以下	12	箇所			施工 第0-0009号表
本管口仕上工 昼間作業 既設管径250mm	12	箇所			施工 第0-0010号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 1日施工	14	箇所			施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	1.4	日			施工 第0-0005号表
反転・形成用水替工 昼間作業	4.7	日			施工 第0-0006号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	18.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	1.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被膜工 夜間作業
(反転・形成工法) 既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 250mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0021号表
本管洗浄工 夜間作業	15.1	m			施工 第0-0022号表
反転・引込工 夜間作業	15.1	m			施工 第0-0023号表
硬化・形成工 夜間作業	15.1	m			施工 第0-0024号表
仮設備設置工 夜間作業 既設管径450mm以下	2	回			施工 第0-0027号表
仮設備撤去工 夜間作業 既設管径450mm以下	2	回			施工 第0-0028号表
本管口切断工 夜間作業 既設管径350mm以下	4	箇所			施工 第0-0029号表
本管口仕上工 夜間作業 既設管径250mm	4	箇所			施工 第0-0030号表
取付管口せん孔仕上げ工 夜間作業 1日施工		箇所			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 夜間作業
既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.5	日			施工 第0-0025号表
反転・形成用水替工 夜間作業	0.9	日			施工 第0-0026号表
交通誘導警備員A 夜間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 更生	6.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 仕上	1.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被膜工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径300mm

科目内訳表

科目 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 300mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0041号表
本管洗浄工 昼間作業	58.3	m			施工 第0-0002号表
反転・引込工 昼間作業	58.3	m			施工 第0-0042号表
硬化・形成工 昼間作業	58.3	m			施工 第0-0043号表
仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	3	回			施工 第0-0007号表
仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	3	回			施工 第0-0008号表
本管口切断工 昼間作業 既設管径350mm以下	6	箇所			施工 第0-0009号表
本管口仕上工 昼間作業 既設管径300mm	6	箇所			施工 第0-0046号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 1日施工	7	箇所			施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径300mm

科目内訳表

科目 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.7	日			施工 第0-0044号表
反転・形成用水替工 昼間作業	2.3	日			施工 第0-0045号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	9.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	1.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被膜工 夜間作業
(反転・形成工法) 既設管径400mm

科目内訳表

科目 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 400mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0061号表
本管洗浄工 夜間作業	247.5	m			施工 第0-0022号表
反転・引込工 夜間作業	247.5	m			施工 第0-0062号表
硬化・形成工 夜間作業	247.5	m			施工 第0-0063号表
仮設備設置工 夜間作業 既設管径450mm以下	5	回			施工 第0-0027号表
仮設備撤去工 夜間作業 既設管径450mm以下	5	回			施工 第0-0028号表
本管口切断工 夜間作業 既設管径400mm超	10	箇所			施工 第0-0066号表
本管口仕上工 夜間作業 既設管径400mm	10	箇所			施工 第0-0067号表
取付管口せん孔仕上げ工 夜間作業 分割施工・仮	21	箇所			施工 第0-0068号表
取付管口せん孔仕上げ工 夜間作業 分割施工・本	21	箇所			施工 第0-0069号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 夜間作業
既設管径400mm

科目内訳表

科目 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	1.6	日			施工 第0-0064号表
反転・形成用水替工 夜間作業	5.9	日			施工 第0-0065号表
交通誘導警備員A 夜間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 更生	15.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 仕上	7.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被膜工 夜間作業
(反転・形成工法) 既設管径500mm

科目内訳表

科目 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 500mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0081号表
本管洗浄工 夜間作業	36.7	m			施工 第0-0022号表
反転・引込工 夜間作業	36.7	m			施工 第0-0082号表
硬化・形成工 夜間作業	36.7	m			施工 第0-0083号表
仮設備設置工 夜間作業 既設管径500mm超	1	回			施工 第0-0086号表
仮設備撤去工 夜間作業 既設管径500mm超	1	回			施工 第0-0087号表
本管口切断工 夜間作業 既設管径400mm超	2	箇所			施工 第0-0066号表
本管口仕上工 夜間作業 既設管径500mm	2	箇所			施工 第0-0088号表
取付管口せん孔仕上げ工 夜間作業 1日施工		箇所			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 夜間作業
既設管径500mm

科目内訳表

科目 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.3	日			施工 第0-0084号表
反転・形成用水替工 夜間作業	0.7	日			施工 第0-0085号表
交通誘導警備員A 夜間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 更生	3.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 仕上	1.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

交通管理工

科目内訳表

科目 第0011号表

準備工 工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員A 昼間作業 事前調査					名配置
	交通誘導警備員B 昼間作業 事前調査	3.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 夜間作業 事前調査					名配置
	交通誘導警備員B 夜間作業 事前調査	6.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 昼間作業 施工前処理					名配置
	交通誘導警備員B 昼間作業 施工前処理	3.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 夜間作業 施工前処理					名配置
	交通誘導警備員B 夜間作業 施工前処理	3.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 昼間作業 施工後調査工					名配置
	交通誘導警備員B 昼間作業 施工後調査工	3.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 夜間作業 施工後調査工					名配置
	交通誘導警備員B 夜間作業 施工後調査工	3.0	人・日			3 名配置 RA227
	*** 単位当り ***	1	式			

事前調査工

科目内訳表

科目 第0012号表

準備費

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管洗浄工 昼間作業	186.6	m			施工 第0-0002号表
本管洗浄工 夜間作業	299.3	m			施工 第0-0022号表
管内TVカメラ調査工 昼間作業	186.6	m			施工 第0-0141号表
管内TVカメラ調査工 夜間作業	299.3	m			施工 第0-0142号表
水替工 昼間作業 管径φ400以下	1.0	日			施工 第0-0143号表
水替工 夜間作業 管径φ400以下	2.0	日			施工 第0-0144号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工前処理工

科目内訳表

科目 第0013号表

準備費 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	取付管突出除去工 昼間作業	2.0	箇所			施工 第0-0147号表
	取付管突出除去工 夜間作業					
	モルタル・油脂類除去 昼間作業					
	モルタル・油脂類除去 夜間作業	1.0	箇所			施工 第0-0150号表
	木根・パッキン除去 昼間作業					
	木根・パッキン除去 夜間作業					
	止水工 昼間作業					
	止水工 夜間作業					
	水替工 昼間作業 管径φ400以下	1.0	日			施工 第0-0143号表
	水替工 夜間作業 管径φ400以下	1.0	日			施工 第0-0144号表
	*** 単位当り ***	1	式			

施工後調査工

技術管理費

科目内訳表

科目 第0014号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管内TVカメラ調査工					
	昼間作業	186.6	m			施工 第0-0145号表
	管内TVカメラ調査工					
	夜間作業	299.3	m			施工 第0-0146号表
	*** 単位当り ***					
		1	式			

気象・水位観測監視員

安全費

科目内訳表

科目 第0015号表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	気象・水位観測監視員 昼間作業					名配置
	気象・水位観測監視員 夜間作業	3.0	人・日			1 名配置 RA227
	*** 単位当り ***	1	式			

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25 土被り2.0m以下	32.20	m			107 下水道単価
	T-25 土被り2.0m以下	27.00	m			107 下水道単価
	T-25 土被り2.0m以下	27.60	m			107 下水道単価
	T-25 土被り1.5m以下	27.00	m			111 下水道単価
	T-25 土被り1.5m以下	4.90	m			111 下水道単価
	T-25 土被り1.5m以下	14.40	m			111 下水道単価
合計						

本管洗浄工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

1 日 (700m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人			RA125
清掃作業員					
特殊作業員	1.0	人			RA005
高圧洗浄車運転工					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
給水車運転工					
4t・132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0110号表
合計					
1 m当り			/ 700m =		

反転・引込工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

既設管径250mm

1 日 (187.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	14.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 187m =		

硬化・形成工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

既設管径250mm

1 日 (61.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w 1.0	日			施工 第0-0102号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m³/min 1.0	日			施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
諸雑費	5.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 61m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工					
φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1.3	日			施工 第0-0012号表
止水プラグ損料					
本管用 φ 200mm	0.3	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用 φ 250mm	1.0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
取付管用					
	2.3	日・箇所			下水道単価
合計					

仮設備設置工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

既設管径450mm以下

1 日 (0.115箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

仮設備撤去工

昼間作業
既設管径450mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

1 日 (0.083箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

本管口切断工

昼間作業

既設管径350mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0104号表
諸雑費	6.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

本管口仕上工

昼間作業
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

1 日 (14.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材 止水セメント	1.47	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
1日施工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

1日(9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0108号
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/9.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工 昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.28	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25					105
	土被り2.0m以下	3.50	m			下水道単価
	T-25					105
	土被り2.0m以下	13.20	m			下水道単価
合計						

本管洗浄工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

1 日 (700m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人			RA125
清掃作業員					
特殊作業員	1.0	人			RA005
高圧洗浄車運転工					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0128号表
給水車運転工					
4t・132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0130号表
合計					
1 m当り			/ 700m =		

反転・引込工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

既設管径250mm

1 日 (91.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0123号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0121号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	9.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 91m =		

硬化・形成工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

既設管径250mm

1 日 (25.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0123号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w 1.0	日			施工 第0-0122号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m³/min 1.0	日			施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 25m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工					
φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1. 0	日			施工 第0-0032号表
止水プラグ損料					
本管用 φ 250mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
取付管用					
合計					

仮設備設置工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

既設管径450mm以下

1 日 (0.115箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0123号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

仮設備撤去工

夜間作業

既設管径450mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

1 日 (0.083箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0123号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

本管口切断工

夜間作業

既設管径350mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0124号表
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

本管口仕上工

夜間作業

既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

1 日 (14.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工	2 t 積 1.0	日			施工 第0-0125号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材	止水セメント 1.47	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業
1日施工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

1日(9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0127号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0128号
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0129号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0125号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/9.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工 夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.28	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号表

既設管径300mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25					108
	土被り2.0m以下	25.10	m			下水道単価
	T-25					108
	土被り2.0m以下	23.00	m			下水道単価
	T-25					108
	土被り2.0m以下	13.10	m			下水道単価
合計						

反転・引込工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号表

既設管径300mm

1日(187.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	14.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 187m =		

硬化・形成工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号表

1 日 (57.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0102号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m³/min	1.0	日		施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	5.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 57m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号表

既設管径300mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工					
φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1. 0	日			施工 第0-0047号表
止水プラグ損料					
本管用 φ 250mm	0. 3	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用 φ 300mm	0. 7	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
取付管用					
	2. 3	日・箇所			下水道単価
合計					

本管口仕上工

昼間作業
既設管径300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号表

1 日 (14.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材 止水セメント	1.77	Kg			刊行物
計					

潜水ポンプ運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号表

既設管径300mm

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.29	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号表

既設管径400mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25 土被り2.5m以下	56.70	m			106 下水道単価
	T-25 土被り2.0m以下	48.90	m			106 下水道単価
	T-25 土被り2.0m以下	48.80	m			106 下水道単価
	T-25 土被り2.0m以下	52.80	m			106 下水道単価
	T-25 土被り2.0m以下	45.00	m			106 下水道単価
合計						

反転・引込工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号表

既設管径400mm

1 日 (297.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0123号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0121号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	9.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 297m =		

硬化・形成工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号表

既設管径400mm

1 日 (108.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0123号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w 1.0	日			施工 第0-0122号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m³/min 1.0	日			施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 108m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号表

既設管径400mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径400mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工					
φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	0.8	日			施工 第0-0070号表
止水プラグ損料					
本管用 φ 400mm	0.8	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
取付管用	4.2	日・箇所			下水道単価
合計					

本管口切断工

夜間作業

既設管径400mm超

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号表

1 日 (16.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0124号表
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/16.0箇所 =		

本管口仕上工

夜間作業

既設管径400mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号表

1 日 (10.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工	2 t 積 1.0	日			施工 第0-0125号表
合計					
1箇所当り			/10.0箇所 =		
管口仕上材	止水セメント 2.36	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業
分割施工・仮

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0127号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw		日			
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0129号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0125号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業
分割施工・本

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号表

1 日 (13.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0127号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0128号表
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0129号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0125号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/13.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工 夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号表

既設管径500mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25 土被り2.0m以下	38.40	m			109 下水道単価
合計						

反転・引込工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号表

既設管径500mm

1 日 (235.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0123号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0121号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	9.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 235m =		

硬化・形成工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号表

既設管径500mm

1 日 (81.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0123号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w 1.0	日			施工 第0-0122号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m³/min 1.0	日			施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 81m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号表

既設管径500mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径500mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工					
φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1. 0	日			施工 第0-0089号表
止水プラグ損料					
本管用 φ 400mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
取付管用					
合計					

仮設備設置工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号表

既設管径500mm超

1 日 (0.115箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	3.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0123号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

仮設備撤去工

夜間作業

既設管径500mm超

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号表

1 日 (0.083箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	3.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0123号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

本管口仕上工

夜間作業

既設管径500mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号表

1 日 (10.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工	2 t 積 1.0	日			施工 第0-0125号表
合計					
1箇所当り			/10.0箇所 =		
管口仕上材	止水セメント 2.95	Kg			刊行物
計					

潜水ポンプ運転工 夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.33	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

反転・
引込車運転工

昼間作業
4 t 154 k W

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
反転・引込車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

硬化・
形成車運転工

昼間作業
4 t 154 k W

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
硬化・形成車損料	4 t 154 k W 1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

昼間作業

4 t 積 2.9 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.9 t 吊 1.2	供用日			0302-021-043(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

昼間作業

4 t 積 2.0 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.0 t 吊 1.2	供用日			0302-021-042(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	18.0	ℓ			TSX24
トラック車損料	1.1	供用日			0302-011-020(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	ℓ			6.1ℓ/hr*6hr TSX32
一般運転手	1.0	人			RA075
TV カメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

昼間作業

2 t 63kw

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
ガソリン	11.0	ℓ			TSX32
TV カメラ車損料	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	25.0	ℓ			TSX24
高圧洗浄車損料	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

せん孔機車運転工

昼間作業

2 t 84KW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	20.0	ℓ			TSX24
せん孔機車 損料	1.2	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

給水車運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号表

4 t 132KW 4000ℓ

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	19.0	ℓ			TSX24
給水車車 損料	1.6	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号表

45KVA

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	31.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD82
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号表

25KVA

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	17.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD78
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号表

5KVA

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	4.2	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQC15
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

空気圧縮機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号表

5.0m³/min

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	37.0	ℓ			TSX24
空気圧縮機賃料	1.8	供用日			KQA20
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

反転・
引込車運転工

夜間作業
4 t 154 k W

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
反転・引込車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

硬化・
形成車運転工

夜間作業
4 t 154 k W

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
硬化・形成車損料	4 t 154 k W 1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

夜間作業

4 t 積 2.9 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.9 t 吊 1.2	供用日			0302-021-043(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

夜間作業

4 t 積 2.0 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0124号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.0 t 吊 1.2	供用日			0302-021-042(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工

夜間作業

2 t 積

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	18.0	ℓ			TSX24
トラック車損料	1.1	供用日			0302-011-020(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	ℓ			6.1ℓ/hr*6hr TSX32
一般運転手	1.0	人			RA075
TV カメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

夜間作業

2 t 63kw

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
ガソリン	11.0	ℓ			TSX32
TV カメラ車損料	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	25.0	ℓ			TSX24
高圧洗浄車損料	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

せん孔機車運転工

夜間作業

2 t 84KW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	20.0	ℓ			TSX24
せん孔機車 損料	1.2	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

給水車運転工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号表

4 t 132KW 4000ℓ

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	19.0	ℓ			TSX24
給水車車 損料	1.6	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

本管TV調査工
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0141号表

1 日 (280.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	1.0	人			RA735
管路調査作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	1.0	日			施工 第0-0106号表
*** 合計 ***	1	日			
*** 単位当り ***			／ 280.0m		

本管TV調査工
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0142号表

1 日 (280.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	1.0	人			RA735
管路調査作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	1.0	日			施工 第0-0126号表
*** 合計 ***	1	日			
*** 単位当り ***			／ 280.0m		

水替工
(準備工)

昼間作業
管径φ400以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工	1.0	日			施工 第0-0113号表
*** 単位当り ***	1	日			

水替工
(準備工)

夜間作業
管径φ400以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0144号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 管径φ400以下	0.30	人	-		RA005
工事用水中ポンプ損料 φ50 揚程10m	2.0	台(日)	-		1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 排ガス対策型・5kVA	1.0	日	-		施工 第0-0113号表
*** 単位当り ***	1	日			

本管TV調査工
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0145号表

1 日 (400.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	L			TSX32
管路調査技師	1.0	人			運転手兼任 RA730
管路調査作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
*** 合計 ***	1	日			
*** 単位当り ***			／ 400.0m		

本管TV調査工
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0146号表

1 日 (400.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	L			TSX32
管路調査技師	1.0	人			運転手兼任 RA730
管路調査作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
*** 合計 ***	1	日			
*** 単位当り ***			／ 400.0m		

施工前処理工
取付管突出除去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号表

1 日 (9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師 土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師 測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手 測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
せん孔機車運転工 2t・84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
高圧洗浄車運転工 4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
*** 合計 ***	1	日			
*** 単位当り ***			/9.0箇所 =		

施工前処理工
取付管突出除去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0148号表

1 日 (9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人	-		RA125
管路調査技師					
測量技師	1.0	人	-		RA730
管路調査助手					
測量技師補	1.0	人	-		RA735
特殊作業員					
	1.0	人	-		RA005
普通作業員					
	1.0	人	-		RA010
TVカメラ車運転工					
2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0127号表
せん孔機車運転工					
2t・84kw	1.0	日			施工 第0-0129号表
高圧洗浄車運転工					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0128号表
*** 合計 ***					
	1	日			
*** 単位当り ***					
			/9.0箇所 =		

施工前処理工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号表

モルタル油脂類除去

昼間作業

1 日 (9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師					
測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手					
測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員					
	1.0	人			RA005
普通作業員					
	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工					
2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転工					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
給水車運転工					
4 t 132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0110号表
*** 合計 ***					
	1	日			
*** 単位当り ***					
			/9.0箇所 =		

施工前処理工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0150号表

モルタル油脂類除去 夜間作業

1 日 (9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人	-		RA125
管路調査技師					
測量技師	1.0	人	-		RA730
管路調査助手					
測量技師補	1.0	人	-		RA735
特殊作業員					
	1.0	人	-		RA005
普通作業員					
	1.0	人	-		RA010
TVカメラ車運転工					
2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0127号表
高圧洗浄車運転工					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0128号表
給水車運転工					
4 t 132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0130号表
*** 合計 ***					
	1	日			
*** 単位当り ***					
			/9.0箇所 =		

施工前処理工
木根除去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0151号表

1 日 (18.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師					
測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手					
測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員					
	1.0	人			RA005
普通作業員					
	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転					
2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
給水車運転					
4 t 132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0110号表
*** 合計 ***					
	1	日			
*** 単位当り ***					
			/18.0箇所 =		

施工前処理工
木根除去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号表

1 日 (18.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師 土木一般世話役	1.0	人	-		RA125
管路調査技師 測量技師	1.0	人	-		RA730
管路調査助手 測量技師補	1.0	人	-		RA735
特殊作業員	1.0	人	-		RA005
普通作業員	1.0	人	-		RA010
TVカメラ車運転 2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0127号表
高圧洗浄車運転 4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0128号表
給水車運転 4 t 132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0130号表
*** 合計 ***	1	日			
*** 単位当り ***			/18.0箇所 =		