

工事名 令和 6 年度

林道奈川安曇線B線舗装補修工事

数 量 計 算 書

松 本 市 役 所

工事数量総括表

[illegible]

鋪裝打換え工数量計算表

[illegible]

面積計算書

舗装工 (No. 0. 0～No. 443. 0)

測点	点間距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	施工面積 (㎡)	
				舗装版破碎 (㎡) t=7cm	舗装工 (㎡) 不陸整正、表層 t=5cm
No. 0. 0		7. 00			
No. 20. 0	20. 00	6. 80	6. 900	138. 00	138. 00
No. 40. 0	20. 00	6. 60	6. 700	134. 00	134. 00
No. 60. 0	20. 00	6. 10	6. 350	127. 00	127. 00
No. 80. 0	20. 00	6. 90	6. 500	130. 00	130. 00
No. 100. 0	20. 00	5. 20	6. 050	121. 00	121. 00
No. 120. 0	20. 00	6. 50	5. 850	117. 00	117. 00
No. 140. 0	20. 00	6. 30	6. 400	128. 00	128. 00
No. 160. 0	20. 00	6. 80	6. 550	131. 00	131. 00
No. 180. 0	20. 00	6. 40	6. 600	132. 00	132. 00
No. 200. 0	20. 00	6. 00	6. 200	124. 00	124. 00
No. 220. 0	20. 00	6. 00	6. 000	120. 00	120. 00
No. 240. 0	20. 00	5. 50	5. 750	115. 00	115. 00
No. 260. 0	20. 00	6. 20	5. 850	117. 00	117. 00
No. 280. 0	20. 00	6. 30	6. 250	125. 00	125. 00
No. 300. 0	20. 00	6. 10	6. 200	124. 00	124. 00
No. 320. 0	20. 00	6. 30	6. 200	124. 00	124. 00
No. 340. 0	20. 00	7. 00	6. 650	133. 00	133. 00
No. 360. 0	20. 00	6. 50	6. 750	135. 00	135. 00
No. 380. 0	20. 00	6. 70	6. 600	132. 00	132. 00
No. 400. 0	20. 00	8. 50	7. 600	152. 00	152. 00
No. 420. 0	20. 00	5. 90	7. 200	144. 00	144. 00
No. 440. 0	20. 00	6. 40	6. 150	123. 00	123. 00
No. 443. 0	3. 00	6. 30	6. 350	19. 05	19. 05
小計-1				2845. 05	2845. 05
舗装控除	L	W			
横断側溝	0. 50	6. 70		3. 35	3. 35
小計-2				3. 35	3. 35
合計				2841. 70	2841. 70

区 画 線 工 数 量 計 算 書

[illegible]

交通誘導員計算書

種 別	細 別	規 格	計	数 量		摘 要
舗装工						
			Σ 日 人			
	舗装版切断	15cm以下	13.3 / 230 * 2.00 = 0.12	0.1	人	
			Σ 日 人			
	舗装版破碎	15cm以下	2841.7 / 510 * 3.00 = 16.72	16.7	人	
	不陸整正		2841.7 / 1510 * 3.00 = 5.65	5.7	人	
			Σ 日 人			
	表 層	3.0m超	2841.7 / 2300 * 3.00 = 3.71	3.7	人	
区画線工						
			日 人			
	ペイント式区画線		1 * 3.00 = 3.00	3.0	人	
	合計			29.2	人	