

工事番号																(様式 - 1)	
担当者		照査		審査者		審査者		係長		課長							
令和 6 年度 市道1054号線道路改良工事 閲覧設計書																	
松本市 島内																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
道路改良工事 L=142.5m、W = 6.5 ~ 11.0m 本工事は、「長野県土木工事共通仕様書（建設部）令和5年10月1日版」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）令和5年10月1日版」、「土木工事現場必携 令和4年10月版（長野県）」に準拠して実施する。 担当 建設課 FAX 34 - 3205								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 7 年 3 月 14 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信 (1) 06.06.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正 (現管)	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休 2 日工事(当初) 524			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路改良						
			式			
道路土工						
			式			
掘削工						
			式			
掘削						
	130		m 3			工種 第0001号表
路床盛土工						
			式			
路床盛土						
	70		m 3			工種 第0002号表
作業土工						
			式			
床掘り						
	130		m 3			工種 第0003号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					工種 第0004号表
	70	m 3			
残土処理工					
		式			
土砂等運搬					工種 第0005号表
	120	m 3			
石・ブロック積(張)工					
		式			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)					
		式			
間知ブロック積					工種 第0006号表
	11	m 2			
コンクリートブロック基礎					工種 第0007号表
	4	m			
裏込碎石					工種 第0008号表
	2	m 3			
天端コンクリート					工種 第0009号表
	0.3	m 3			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口止めコンクリート						
	1		式			工種 第0010号表
擁壁工						
			式			
場所打擁壁工						
			式			
重力式擁壁						
	10		m 3			工種 第0011号表
現場打天端コンクリート						
	0.1		m 3			工種 第0012号表
型枠						
	3		m 2			工種 第0013号表
鉄筋(SD345 D13)						
	0.007		t			工種 第0014号表
ガードレール支柱補強						
	7		箇所			工種 第0015号表
排水構造物工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工					
		式			
自由勾配側溝(新設ブロック積部)					
	5	m			工種 第0016号表
自由勾配側溝(既設ブロック積部)					
	39	m			工種 第0017号表
自由勾配側溝(一般部)					
	27	m			工種 第0018号表
自由勾配側溝					
	2	m			工種 第0019号表
自由勾配側溝用Co蓋(300用) 防音型					
	63	枚			工種 第0020号表
自由勾配側溝用Gr蓋(300用) 300用 T-20					
	7	枚			工種 第0021号表
現場打U型側溝					
	1.2	m			工種 第0022号表
管渠工					
		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート台付管					
	23	m			工種 第0023号表
集水桝・マンホール工					
		式			
現場打ち集水桝(1)					
	1	箇所			工種 第0024号表
現場打ち集水桝(2)					
	1	箇所			工種 第0025号表
現場打ち集水桝(3)					
	1	箇所			工種 第0026号表
現場打ち集水桝(4)					
	1	箇所			工種 第0027号表
グレーチング蓋(600×600)					
	3	枚			工種 第0028号表
グレーチング蓋(700×700)					
	1	枚			工種 第0029号表
構造物撤去工					
		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去工					
		式			
防護柵撤去（ガードレール）					
	10	m			工種 第0030号表
防護柵撤去（ガードレール）					
	40	m			工種 第0031号表
構造物取壊し工					
		式			
コンクリート構造物取壊し					
	17	m 3			工種 第0032号表
舗装版切断					
	161	m			工種 第0033号表
舗装版破碎					
	1,330	m 2			工種 第0034号表
運搬処理工					
		式			
殻運搬(有筋Co殻)					
	2	m 3			工種 第0035号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬(無筋Co殻)					
	15	m 3			工種 第0036号表
殻運搬(As殻)					
	66	m 3			工種 第0037号表
現場発生品運搬					
	0.8	t			工種 第0038号表
殻処分(二次製品)					
	4	t			工種 第0039号表
殻処分(無筋Co殻)					
	36	t			工種 第0040号表
殻処分(As殻)					
	153	t			工種 第0041号表
スクラップ					
	0.8	t			工種 第0042号表
舗装					
		式			
舗装工					
		式			

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0010

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工					
		式			
不陸整正					
	760	m 2			工種 第0043号表
アスファルト舗装工					
		式			
下層路盤（車道・路肩部）					
	1,010	m 2			工種 第0044号表
上層路盤（車道・路肩部）					
	1,110	m 2			工種 第0045号表
表層（車道・路肩部）					
	843	m 2			工種 第0046号表
すべり止め舗装(橋梁部)					
	114	m 2			工種 第0047号表
すべり止め舗装(一般部)					
	335	m 2			工種 第0048号表
縁石工					
		式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
縁石工										
				式						
アスカーブ										
	21		m						工種 第0049号表	
防護柵工										
				式						
路側防護柵工										
				式						
ガードレール										
	61		m						工種 第0050号表	
防護柵基礎工										
				式						
プレキャスト基礎										
	40		m						工種 第0051号表	
区画線工										
				式						
区画線工										
				式						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ペイント式区画線										
	1		式						工種	第0052号表
ペイント式区画線										
	1		式						工種	第0053号表
ペイント式区画線										
	1		式						工種	第0054号表
道路付属施設工										
			式							
道路付属物工										
			式							
視線誘導標										
	17		基						工種	第0055号表
線形誘導標識										
	18		基						工種	第0056号表
視線誘導表示板										
	33		枚						工種	第0057号表
注意喚起標識										
	1		基						工種	第0058号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			式			
交通管理工						
			式			
交通誘導警備員						
	179		人日			工種 第0059号表
橋梁保全工事						
			式			
橋梁補修工						
			式			
断面修復工						
			式			
左官工法						
	1		構造物			工種 第0060号表
橋面舗装工						
			式			
橋面防水工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水					工種 第0061号表
	174	m 2			
橋梁部基層					
		式			
橋梁部基層工					工種 第0062号表
	190	m 2			
橋梁付属物工					
		式			
伸縮継手工					
		式			
目地板					工種 第0063号表
	26	m			
隔壁工					
		式			
隔壁工					
		式			
重力式擁壁					工種 第0064号表
	21	m 3			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔					
	27	孔			工種 第0065号表
充てん工法					
	27	孔			工種 第0066号表
スリップバー					
	27	本			工種 第0067号表
堅壁(P1上)					
		式			
堅壁(P1上)					
	0.3	m 3			工種 第0068号表
型枠					
	2	m 2			工種 第0069号表
アンカーボルト					
	1	式			工種 第0070号表
目地工					
		式			
注入目地材					
	21.5	k g			工種 第0071号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
瀝青繊維質目地板					
	31	m 2			工種 第0072号表
*** 直接工事費 ***					
*** 現場環境改善費（率分） ***					
率 0.0132					
*** 共通仮設費率計算額 ***					
補正無の率 0.1121		補正後の率 0.1399			
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					
*** 現場管理費 ***					
補正無の率 0.3181		補正後の率 0.3775			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **						
* 一般管理費 等 * 補正無の率 0.1923				前払率補正 1.0000		
				契約保証補正 0.0004		
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 ** 率 0.1000						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 率 0.0366						

掘削

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0018

[illegible]

路床盛土

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0019

[illegible]

床掘り

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0020

[illegible]

埋戻し

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0021

[illegible]

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0022

[illegible]

間知ブロック積

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0023

[illegible]

裏込碎石

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0025

[illegible]

天端コンクリート

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0026

[illegible]

小口止めコンクリート

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0027

[illegible]

重力式擁壁

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0028

[illegible]

現場打天端コンクリート

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0029

[illegible]

型枠

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0030

[illegible]

鉄筋(SD345 D13)

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0031

[illegible]

自由勾配側溝(新設ブロック積部)

工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0033

[illegible]

自由勾配側溝(既設ブロック積部)

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0034

[illegible]

自由勾配側溝(一般部)

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0035

[illegible]

自由勾配側溝

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0036

[illegible]

防音型

工種 第0020号表

頁0-0037

[illegible]

300用 T-20

工種 第0021号表

頁0-0038

[illegible]

現場打U型側溝

工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0039

[illegible]

鉄筋コンクリート台付管

工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0040

[illegible]

現場打ち集水桝(1)

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0041

[illegible]

現場打ち集水桝(2)

工種明細表

工種 第0025号表

頁0-0042

[illegible]

現場打ち集水桝(3)

工種明細表

工種 第0026号表

頁0-0043

[illegible]

現場打ち集水桝(4)

工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0044

[illegible]

グレーチング蓋(600×600)

工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0045

[illegible]

グレーチング蓋(700×700)

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0046

[illegible]

防護柵撤去（ガードレール）

工種明細表

工種 第0030号表

頁0-0047

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0031号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr - A , B , C - 2 B C o建込						施工 第0 -0036号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

コンクリート構造物取壊し

工種明細表

工種 第0032号表

頁0-0049

[illegible]

鋪裝版切斷

工種明細表

工種 第0033号表

頁0-0050

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0034号表

頁0-0051

[illegible]

殼運搬(有筋Co殼)

工種明細表

工種 第0035号表

頁0-0052

[illegible]

殼運搬(無筋Co殼)

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0053

[illegible]

殻運搬(AS殻)

工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0054

[illegible]

現場発生品運搬

工種明細表

工種 第0038号表

頁0-0055

[illegible]

殻処分(二次製品)

工種明細表

工種 第0039号表

頁0-0056

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0040号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *							
処分費							施工 第0 -0045号表
		1		t			
* * * 単位当り * * *							
		1		t			

殻処分(As殻)

工種明細表

工種 第0041号表

頁0-0058

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0043号表

頁0-0060

[illegible]

下層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0044号表

頁0-0061

[illegible]

上層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0045号表

頁0-0062

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0046号表

頁0-0063

[illegible]

すべり止め舗装(橋梁部)

工種明細表

工種 第0047号表

頁0-0064

[illegible]

すべり止め舗装(一般部)

工種明細表

工種 第0048号表

頁0-0065

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0050号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 有 Gr-C-2B C o 建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし						施工 第0 -0051号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工種明細表

工種 第0055号表

[illegible]

工種明細表

工種 第0056号表

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0057号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導表示板設置	見積り					施工 第0 -0059号表
		1	基			
*** 単位当り ***						
		1	枚			

注意喚起標識

工種明細表

工種 第0058号表

頁0-0075

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0059号表

頁0-0076

[illegible]

左官工法

工種明細表

工種 第0060号表

頁0-0077

[illegible]

橋面防水

工種明細表

工種 第0061号表

頁0-0078

[illegible]

工種明細表

工種 第0062号表

頁0-0079

[illegible]

目地板

工種明細表

工種 第0063号表

頁0-0080

[illegible]

重力式擁壁

工種明細表

工種 第0064号表

頁0-0081

[illegible]

削孔

工 種 明 細 表

工種 第0065号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート削孔（さく岩機） 300mm以上400mm未満					施工 第0 -0071号表
		1	孔			
	*** 単位当り ***					
		1	孔			

スリッパバー

工 種 明 細 表

工種 第0067号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スリッパバー						
		1	本			
*** 単位当り ***						
		1	本			

堅壁(P1上)

工種明細表

工種 第0068号表

頁0-0085

[illegible]

型枠

工種明細表

工種 第0069号表

頁0-0086

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0070号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカー筋挿入					
	5	本			施工 第0 -0075号表
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし					
	0.003	t			施工 第0 -0018号表
注入材（材料費） 0.04kg/本					
	5	本			施工 第0 -0076号表
刊行物単価 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満					
	5	孔			施工 第0 -0077号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

注入目地材

工種明細表

工種 第0071号表

頁0-0088

[illegible]

瀝青纖維質目地板

工種明細表

工種 第0072号表

頁0-0089

[illegible]

多機能型すべり止め舗装(橋梁部)

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0090

グリップサーフ同等

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備	100	m ² 考
- 4改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質 型								
		12.572	t					
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用								
		43	L					
土木一般世話役								
		0.25	人					
特殊作業員								
		1.25	人					
普通作業員								
		2.50	人					
テンプレート損料 全面施工型 ラティス								
		100	m ²					
アスファルトフィニッシャ運転 クローラ型 2.0~4.5m 排出ガス対策型(第2次基準値)								
		0.25	日					施工 第0 -0001号表
振動ローラ運転 (機-28) コンバインド型 質量3~4t 排出ガス対策型1次基準								
		0.50	日					施工 第0 -0002号表
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型								
		0.25	日					施工 第0 -0003号表

松本市

多機能型すべり止め舗装(橋梁部)

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0091

グリップサーフ同等

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクト運転 (機 - 2 3) 前進型 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g						
		0.50	日			施工 第0 -0004号表
* 諸雑費 *						
機・労		18	%			
* * * 合 計 * * *		100	m ²			
* * * 単位当り * * *		1	m ²			

多機能型すべり止め舗装(一般部)

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0092

グリップサーフ同等

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備	100	m ² 考
- 4改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質 型								
		12.572	t					
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用								
		126	L					
土木一般世話役								
		0.25	人					
特殊作業員								
		1.25	人					
普通作業員								
		2.50	人					
テンプレート損料 全面施工型 ラティス								
		100	m ²					
アスファルトフィニッシャ運転 クローラ型 2.0~4.5m 排出ガス対策型(第2次基準値)								
		0.25	日					施工 第0 -0001号表
振動ローラ運転 (機-28) コンバインド型 質量3~4t 排出ガス対策型1次基準								
		0.50	日					施工 第0 -0002号表
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型								
		0.25	日					施工 第0 -0003号表

松本市

多機能型すべり止め舗装(一般部)

科目内訳表

科目 第0002号表

グリップサーフ同等

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクト運転 (機 - 2 3) 前進型 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g						
		0.50	日			施工 第0 -0004号表
* 諸雑費 *						
機・労		18	%			
*** 合 計 ***		100	m ²			
*** 単位当り ***		1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0094

アスファルトフィニッシャ運転
クローラ型 2.0～4.5m

排出ガス対策型(第2次基準値)

施工 第0 -0001号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	35	L			
アスファルトフィニッシャ損料 クローラ型 2.4～4.5m 排出ガス対策型(第2次基準値)	1.75	日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0095

振動ローラ運転（機 - 2 8 ）
コンバインド型 質量 3 ～ 4 t

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0 -0002号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス 1 次 質量 3 ～ 4 t	1.500	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：コンバインド型 質量 3 ～ 4 t 振動ローラ（供用日 / 日）：1.5 軽油（L / 日）：15			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 1 次基準 特殊運転手（人 / 日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0096

振動ローラ運転 (機 - 23)
舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型

施工 第0 -0003号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	1.230	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 供用日当運転時間：0 振動ローラ(供用日/日)：1.23			排出ガス対策型区分：普通型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油(L/日)：2		

施 工 内 訳 表

頁0-0097

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ～ 60 kg	1.400	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：前進型 機械質量40～60kg 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ ガソリン (L / 日) : 3			供用日当運転日数：0 振動コンパクタ (供用日 / 日) : 1.4		

施 工 内 訳 表

頁0-0098

掘削
土砂 5,000m3未満

オープンカット

施工 第0 -0005号表

1 m3 当り

機械構成比： 45.14%		労務構成比： 34.64%		材料構成比： 20.22%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックハウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		45.14%	供用日		バックハウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次				
運転手（特殊）		34.64%	人		運転手（特殊）				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		20.22%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満					施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				

施 工 内 訳 表

頁0-0099

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0006号表

1 m 3 当り

機械構成比：16.92%		労務構成比：74.02%		材料構成比：9.06%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t		8.48%	日			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3		8.44%	日			バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			
運転手 (特殊)		65.80%	人			運転手 (特殊)			
普通作業員		8.22%	人			普通作業員			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		9.06%	L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			

施工内訳表

頁0-0100

路床盛土

2.5m以上4.0m未満

施工 第0 -0006号表

1

m 3 当り

機械構成比： 16.92%

勞務構成比： 74.02%

材料構成比： 9.06%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0101

床掘り
土砂

施工 第0 -0007号表

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	20.81%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
運転手（特殊）	38.71%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	32.68%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.80%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

床掘り
土砂
機械構成比：20.81% 労務構成比：小規模 71.39% 材料構成比：7.80% 市場単価構成比：0.00% 施工 第0 -0007号表

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

頁0-0103

埋戻し
小規模

施工 第0 -0008号表

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	9.30%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
タンパ及びランマ [ランマ] 質量 6 0 ~ 8 0 k g	0.61%	供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員	48.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.54%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.30%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.49%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し
小規模

施工 第0 -0008号表

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施 工 内 訳 表

頁0-0105

土砂等運搬

施工 第0 -0009号表

標準 DID区間なし 3.5km以下

バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)

1 m3 当り

機械構成比： 46.25% 労務構成比：

38.07%

材料構成比： 15.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	46.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	38.07%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.68%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0106

コンクリートブロック積工

施工 第0 -0010号表

J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満 練積

裏込コンクリート施工あり（胴込+裏込）

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約無 昼間	100.000	m 2			
間知ブロック J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	100.000	m 2			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	35.840	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
コンクリート積ブロック規格：J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満 裏込コンクリートの施工の有無：裏込コンクリート施工あり（胴込+裏込） 生コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉				練積・空積区分： 練積 胴込・裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2 : 0.32 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし	
生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 時間的制約の有無：時間的制約なし 生コンクリート単価（円 / m 3 ）：				夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし コンクリート積ブロック単価（円 / m 2 ）：	

施 工 内 訳 表

頁0-0107

現場打基礎コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

基礎砕石あり

施工 第0 -0011号表

1

m 3 当り

機械構成比： 2.44%

労務構成比：

69.93%

材料構成比：

27.63%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	1.72%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	0.72%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	19.26%	人		普通作業員		
型わく工	18.65%	人		型わく工		
特殊作業員	10.81%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.22%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0108

現場打基礎コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

機械構成比： 2.44% 労務構成比：

基礎碎石あり

69.93%

材料構成比： 27.63%

施工 第0 -0011号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	22.66%	m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.67%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
基礎碎石の有無：基礎碎石あり 生コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし				養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) 生コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0109

胴込・裏込材（碎石）

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比： 10.09%

労務構成比：

再生クラッシャーラン RC - 40

材料構成比： 24.91%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0012号表

標準単価： 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	10.09%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	33.66%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.37%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	11.44%	人		運転手（特殊）		
再生クラッシャーラン 40mm以下	20.44%	m3		再生クラッシャーラン RC - 40		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.47%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0110

胴込・裏込材（碎石）

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比： 10.09%

労務構成比：

再生クラッシャラン R C - 4 0

65.00%

材料構成比： 24.91%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0012号表

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
ブロックの種類：間知・平・連節・緑化ブロック 胴込・裏込材規格：再生クラッシャラン R C - 4 0				胴込・裏込材の有無：胴込・裏込材あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0111

現場打天端コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

機械構成比： 2.89% 労務構成比：

一般養生

66.82%

材料構成比： 30.29%

施工 第0 -0013号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	2.89%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
型わく工	23.04%	人		型わく工		
普通作業員	15.75%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.88%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.87%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	28.53%	m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0112

現場打天端コンクリート

施工 第0 -0013号表

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

1

m 3 当り

機械構成比： 2.89%

労務構成比：

66.82%

材料構成比：

30.29%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.76%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
養生工の種類：一般養生 生コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				生コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0113

現場打小口止コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

機械構成比： 2.17% 労務構成比：

一般養生

70.92%

材料構成比： 26.91%

施工 第0 -0014号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	2.17%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	22.61%	人		普通作業員		
型わく工	22.49%	人		型わく工		
土木一般世話役	10.68%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	6.26%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	25.75%	m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0114

現場打小口止コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

機械構成比： 2.17% 労務構成比： 70.92%

一般養生

材料構成比： 26.91%

施工 第0 -0014号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.16%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
養生工の種類：一般養生 生コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				生コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

頁0-0115

重力式擁壁

1mを超え2m未満

機械構成比：

1.80%

労務構成比：

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

65.54%

材料構成比：

32.66%

一般養生

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

0.00%

標準単価：

1

m 3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	1.33%	供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員	24.92%	人		普通作業員		
型わく工	16.22%	人		型わく工		
土木一般世話役	5.57%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.08%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	32.38%	m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0116

重力式擁壁

1mを超え2m未満

機械構成比：

1.80%

労務構成比：

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

65.54%

材料構成比：

32.66%

一般養生

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

標準単価：

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.21%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
擁壁平均高さ：1mを超え2m未満 均しコンクリートの有無：均しコンクリートなし 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0117

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0016号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.75%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 5 5 % 以下)	55.14%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0118

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0016号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0017号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.66%	人		型わく工		
普通作業員	30.77%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.53%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0120

鉄筋工

施工 第0 -0018号表

S D 3 4 5 D 1 3

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 1 3 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし		

鉄筋加工・組立
SD295A D13

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0121

1000

k g 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼 S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 3	1.03	t			
土木一般世話役	0.2	人			
鉄筋工	1.1	人			
普通作業員	0.7	人			
諸雑費	2	%			
土木一般世話役	0.4	人			
鉄筋工	1.8	人			
普通作業員	1.5	人			
諸雑費	3	%			
*** 合 計 ***	1,000	k g			
*** 単位当り ***	1	k g			

施 工 内 訳 表

頁0-0122

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0020号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.254	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.492	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.24			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.41 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0123

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0021号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.276	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.744	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.26			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.62 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0124

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×500×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0022号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 5 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.276	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.744	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.398	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×500×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.26			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.62 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.375		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0125

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）
コンクリート蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0023号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付（手間のみ） 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0126

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0024号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

現場打U型側溝

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0127

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	2.4	m 3			施工 第0-0026号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	19.2	m 2			施工 第0-0017号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	9.0	m 2			施工 第0-0027号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0128

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0026号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.75%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 %以下)	55.14%	m 3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0129

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0026号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0130

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0027号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.53% 労務構成比： 71.60% 材料構成比： 22.87% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	5.50%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	34.31%	人		普通作業員		
特殊作業員	14.98%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	13.40%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	8.42%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	17.73%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0131

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0027号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.53%

労務構成比：

71.60%

材料構成比：

22.87%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.11%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0132

鉄筋コンクリート台付管
据付

施工 第0 -0028号表

機械構成比： 5.61% 労務構成比： 28.36% 材料構成比： 66.03% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次 山積0.45m ³	4.56%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス1次		
普通作業員	8.25%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	6.74%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	4.90%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	3.17%	人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管	63.61%	m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径450×長2500		

施 工 内 訳 表

頁0-0133

鉄筋コンクリート台付管
据付

施工 第0 -0028号表

機械構成比： 5.61% 労務構成比： 28.36% 材料構成比： 66.03% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 管径：400mm				管径：350～500mm 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0134

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.36m3を超え0.38m3以下

88.40% 材料構成比： 11.51%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0029号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.09%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工	34.74%	人		型わく工		
普通作業員	29.60%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.15%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.08%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	11.13%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）
機械構成比：0.09% 労務構成比：88.40% 材料構成比：11.51%

施工 第0 -0029号表
一般養生・特殊養生(練炭)
市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.36m3を超え0.38m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

1.09m3を超え1.15m3以下

一般養生・特殊養生(練炭)

施工 第0 -0030号表

1

箇所 当り

機械構成比： 1.14% 労務構成比：

84.67% 材料構成比： 14.19%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	1.01%	日		バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	0.07%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
型わく工	34.91%	人		型わく工		
普通作業員	21.61%	人		普通作業員		
土木一般世話役	8.81%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	3.00%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0137

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 1.14% 労務構成比：

1.09m3を超え1.15m3以下

84.67% 材料構成比： 14.19%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0030号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	13.27%	m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.57%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：1.09m3を超え1.15m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

頁0-0138

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.28m3を超え0.30m3以下

89.29% 材料構成比： 10.62%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0031号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.09%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工	35.46%	人		型わく工		
普通作業員	29.70%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.18%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.94%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	10.22%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）
機械構成比：0.09% 労務構成比：89.29% 材料構成比：10.62%

施工 第0 -0031号表
一般養生・特殊養生(練炭)
市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.09%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.28m3を超え0.30m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0140

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.34m3を超え0.36m3以下

88.60% 材料構成比： 11.31%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.09%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工	34.90%	人		型わく工		
普通作業員	29.62%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.16%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.05%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	10.93%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0141

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.09% 労務構成比：

0.34m3を超え0.36m3以下

88.60% 材料構成比： 11.31%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.34m3を超え0.36m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0142

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

施工 第0 -0033号表

40を超え170kg /枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0143

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

施工 第0 -0034号表

40を超え170kg /枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施工内訳表

頁0-0144

ガードレール撤去工

Gr - A, B, C - 4 E 土中建込

施工 第0 -0035号表

1 m 当り

[illegible]

松本市

施工内訳表

頁0-0145

ガードレール撤去工

Gr - A, B, C - 2 B Co 建达

施工 第0 -0036号表

1 m 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0146

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0037号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0147

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0038号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m	4.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.90%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.33%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)	35.21%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0038号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0149

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0039号表

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23% 材料構成比： 8.57% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス3次 山積 0 . 4 5 m ³	9.20%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
土木一般世話役	29.42%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	28.07%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.74%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.57%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

9.20%

労務構成比：

障害等なし

82.23%

材料構成比：

8.57%

市場単価構成比：

施工 第0 -0039号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0151

殻運搬

施工 第0 -0040号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 8.0km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比： 15.25%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0152

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 8.0km以下

施工 第0 -0041号表

1 m 3 当り

機械構成比： 42.35% 労務構成比： 42.40% 材料構成比： 15.25% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0153

殻運搬

施工 第0 -0042号表

舗装版破碎 DID区間なし 11.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1

m 3 当り

機械構成比： 45.57% 労務構成比：

37.51%

材料構成比： 16.92%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	45.57%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	37.51%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：11.5km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0154

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベ-トラック2t級、吊能力2.9t DID区間なし

機械構成比： 14.21% 労務構成比： 82.66% 材料構成比： 3.13%

施工 第0 -0043号表

1
標準単価：

t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t 吊	14.21%	供用日		トラック [クレーン装置付]		
特殊作業員	41.66%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	41.00%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.13%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0155

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t DID区間なし

機械構成比： 14.21% 勞務構成比： 82.66% 材料構成比： 3.13% 市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

t 当り

[illegible]

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0045号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施工内訳表

頁0-0158

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0046号表

1 m 2 当り

機械構成比：24.18%		労務構成比：67.12%		材料構成比：8.70%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m		11.79%	供用日			モータグレーダ[土工用] 排ガス2次			
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t		9.34%	供用日			ロードローラ[マカダム] 排ガス2次			
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20t		3.05%	日			タイヤローラ賃料			
運転手(特殊)		42.41%	人			運転手(特殊)			
特殊作業員		13.04%	人			特殊作業員			
普通作業員		9.43%	人			普通作業員			

施 工 内 訳 表

頁0-0159

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0046号表

1 m 2 当り

機械構成比： 24.18% 労務構成比： 67.12% 材料構成比： 8.70% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m 2 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.24%	人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	8.70%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0160

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 9 0 mm

機械構成比： 4.87%

労務構成比：

1層施工

15.24%

材料構成比：

79.89%

市場単価構成比：

施工 第0 -0047号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3 . 1 m	1.95%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量 1 0 t	1.54%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t	0.50%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	7.01%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.46%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.33%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0161

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 9 0 mm

機械構成比： 4.87%

労務構成比：

1層施工

15.24%

材料構成比：

79.89%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0047号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.69%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	78.14%	m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.44%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：190 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0162

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0048号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m	4.02%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t	3.18%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.47%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0163

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0048号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 4 0 mm以下	54.88%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：150 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0164

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0049号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.71%

労務構成比： 11.14%

材料構成比： 87.15%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m	1.09%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t	0.17%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.17%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.99%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.29%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	2.23%	人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0165

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0049号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.71% 労務構成比： 11.14% 材料構成比： 87.15% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.78%	人		土木一般世話役		
- 4 改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質 型	83.67%	t		アスファルト混合物 密粒度 (2 0)		
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	2.75%	L		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.61%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0166

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 50 mm

施工 第0 -0049号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.71%

勞務構成比： 11.14%

材料構成比： 87.15%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0167

アスカーブ

施工 第0 -0050号表

195cm2以上215cm2未満

再生 細粒度 (1 3)

1

m 当り

機械構成比： 4.09%

労務構成比：

54.95%

材料構成比： 40.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	2.32%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン] 4 . 0 ~ 4 . 5 m 3 / h	1.54%	供用日		アスファルトカーバ [ガソリンエンジン]		
普通作業員	24.76%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.79%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	9.50%	人		特殊作業員		
運転手 (一般)	7.80%	人		運転手 (一般)		

施 工 内 訳 表

頁0-0168

アスカープ

195cm2以上215cm2未満

機械構成比： 4.09%

労務構成比：

再生 細粒度（ 1 3 ）

54.95%

材料構成比：

40.96%

市場単価構成比：

施工 第0 -0050号表

0.00%

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]	39.42%	t		再生アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.07%	L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー スタンド	0.39%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
断面積：195cm2以上215cm2未満 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				材料：再生 細粒度（ 1 3 ） アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工 第0 -0051号表

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

1 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0170

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0052号表

0.5m以上1.0m以下

基礎砕石あり

1

m 当り

機械構成比： 2.44%

労務構成比： 26.21%

材料構成比： 71.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m ³	1.19%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	4.67%	人		普通作業員		
土木一般世話役	2.77%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.69%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	2.65%	人		運転手 (特殊)		
コンクリート擁壁 プレガード BC種同等品 建設物価	69.55%	個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 0 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0171

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0052号表

0.5m以上1.0m以下

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比：2.44%				労務構成比：26.21%				材料構成比：71.35%				市場単価構成比：0.00%				標準単価：1			
代 表 機 労 材 規 格				構 成 比	単 位	単 価				代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				単 価(東京地区)				備 考	
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油				0.88%	L					軽油 パトロール給油									
積算単価					式					積算単価									
*** 単位当り ***																			
プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり										基礎碎石の有無：基礎碎石あり									

施 工 内 訳 表

頁0-0172

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0053号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0173

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0054号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0174

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0055号表

ペイント式（車載式）

破線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 破線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0175

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0056号表

ペイント式（車載式）

破線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	41.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

視線誘導標設置
本体・支柱・金具セット

施工 第0 -0057号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標 Gr差込式,反射袋：両面シロキ	1	基			見積り
普通作業員	0.04	人			
*** 単位当り ***	1	基			

線形誘導標識設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0058号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
線形誘導標識 AL5-G-S同等品 本体・支柱・金具セット	1	基			見積り
普通作業員	0.09	人			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
線形誘導表示板 ガードフレックス同等品	1	枚			
普通作業員	0.04	人			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

頁0-0179

道路標識設置工 標識板設置（案内標識）

新設 標識板 2.0 m² 未満

封入プリズム・封入レンズ

施工 第0 -0060号表

1 m 2 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0180

道路標識設置工 標識柱設置
単柱式φ60.5

下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)

施工 第0 -0061号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直柱（路側柱）（メッキ+塗装） 径60.5×2.3	3	m			
道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 路側式 径60.5	1	本			
ガードレール共架金具 φ60.5用	2	個			見積り
普通作業員	0.2	人			
*** 単位当り ***	1	基			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0062号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施 工 内 訳 表

頁0-0182

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

1 構造物当り修復延べ体積 0.43 m³

施工 第0 -0063号表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	9.890	人			
特殊作業員	16.340	人			
普通作業員	10.750	人			
断面修復材	0.507	m ³			
諸雑費	11.000	%			
*** 単位当り ***	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 V (m ³) : 0.43			1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0.1 m ³ 以上 断面修復材単価 (円 / m ³) :		

施 工 内 訳 表

頁0-0183

橋面防水工
塗膜系防水 補修

施工 第0 -0064号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工 塗膜系防水 補修	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
施工区分：塗膜系防水 床版排水材設計量 (m / 1 0 0 m 2) 無 = 0 : 0 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			作業区分： 補修 目地材設計量 (m / 1 0 0 m 2) なし = 0 : 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0184

基層工(大粒径アスコン30)
平均厚 t =249mm

施工 第0 -0065号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大粒径アスコン30	63.943	t			見積り
アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用	129	L			
土木一般世話役	0.526	人			
特殊作業員	1.578	人			
普通作業員	3.157	人			
アスファルトフィニッシャ運転 機 - 1 8 ホイール型・排ガス2次 2 . 4 ~ 6 . 0 m	0.526	日			施工 第0-0066号表
ロードローラ運転 (機 - 1 8) マカダム 運転質量10 ~ 12 t 排出ガス対策型1次基準	0.526	日			施工 第0-0067号表
タイヤローラ運転 (機 - 1 8) 普通型 運転質量8 ~ 20 t 排出ガス対策型1次基準	0.526	日			施工 第0-0068号表
諸雑費	4	%			機・労
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0185

アスファルトフィニッシャ運転 機 - 1 8
ホイール型・排ガス2次 2 . 4 ~ 6 . 0 m

施工 第0 -0066号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次 舗装幅 2 . 4 ~ 6 . 0 m	1.750	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	62.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ホイール型・排ガス2次 2 . 4 ~ 6 . 0 m 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人 / 日) : 1			供用日当運転時間 : 0 アスファルトフィニッシャ (供用日 / 日) : 1.75 軽油 (L / 日) : 62		

施 工 内 訳 表

頁0-0186

ロードローラ運転（機 - 18）

マカダム 運転質量10～12t

排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0067号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次 運転質量10～12t	1.630	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	35.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：マカダム 運転質量10～12t 供用日当運転時間：0 ロードローラ（供用日／日）：1.63 軽油（L／日）：35			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0187

タイヤローラ運転（機 - 18）

施工 第0 -0068号表

普通型 運転質量8～20t

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ〔普通型〕 排ガス1次 運転質量8～20t	1.780	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	41.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 運転質量8～20t 供用日当運転時間：0 タイヤローラ（供用日／日）：1.78 軽油（L／日）：41			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1		

シール材

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0069号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	65.46%	人		普通作業員		
土木一般世話役	23.83%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0189

シール材（材料費）

加熱注入式目地材

低弹性

刊行物単価

施工 第0 -0070号表

1

kg 当り

機械構成比： 0.00%

勞務構成比：

0.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0190

コンクリート削孔（さく岩機）

施工 第0 -0071号表

300mm以上400mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 5.18% 労務構成比： 89.52% 材料構成比： 5.30% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 ～排ガス2次 3 . 5 ～ 3 . 7 m 3 / 分	3.26%	日		空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)] 1 5 k g 級	1.45%	供用日		さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		
特殊作業員	59.31%	人		特殊作業員		
普通作業員	13.56%	人		普通作業員		
土木一般世話役	8.52%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.82%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（さく岩機）
300mm以上400mm未満

施工 第0 -0071号表

1

孔 当り

機械構成比： 5.18% 労務構成比： 89.52% 材料構成比： 5.30% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：300mm以上400mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

充填補修

施工内訳表

施工 第0 -0072号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： 孔 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	59.75%	人		普通作業員		
土木一般世話役	35.49%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

補修材（材料費）

0.23kg/孔

施工 第0 -0073号表

1

孔 当り

機械構成比：0.00% 労務構成比：0.00% 材料構成比：0.00% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
補修材		kg		補修材		
*** 単位当り ***						
補修材の使用量(kg/孔)：0.23						

施工内訳表

頁0-0194

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0074号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホウ(クレーン機能付)打設

1 m3 当り

機械構成比: 4.19%

労務構成比: 40.17%

材料構成比: 55.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	3.96%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	11.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	10.94%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	8.07%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	6.71%	人		運転手 (特殊)		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	53.56%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施工内訳表

頁0-0195

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0074号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホ(クレーン機能付)打設

1

m 3 当り

機械構成比： 4.19%

労務構成比： 40.17%

材料構成比： 55.64%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉(B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

アンカー筋挿入

施工内訳表

施工 第0 -0075号表

頁0-0196

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 1 本 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員	53.19%	人		特殊作業員		
普通作業員	25.62%	人		普通作業員		
土木一般世話役	17.35%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0197

注入材（材料費）

0.04kg/本

機械構成比：0.00%

労務構成比：0.00%

材料構成比：0.00%

刊行物単価

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0076号表

1
標準単価：

本 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
注入材（樹脂）		kg		注入材（樹脂）		
*** 単位当り ***						
注入材(樹脂)の注入量(kg/本)：0.04						

施 工 内 訳 表

頁0-0198

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

30mm以上200mm未満

施工 第0 -0077号表

1

孔 当り

機械構成比： 2.41%

労務構成比： 95.01%

材料構成比： 2.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A	1.15%	日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
電動ハンマドリル 径 3 8 ~ 4 0 m m	0.81%	供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員	46.13%	人		特殊作業員		
普通作業員	18.17%	人		普通作業員		
土木一般世話役	12.95%	人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー スタンド	2.10%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
30mm以上200mm未満

施工 第0 -0077号表

1

孔 当り

機械構成比： 2.41% 労務構成比： 95.01% 材料構成比： 2.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0200

目地板
30m2以上
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 66.06% 材料構成比： 33.94% 市場単価構成比： 0.00%
瀝青繊維質目地板

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	48.92%	人		普通作業員		
土木一般世話役	16.82%	人		土木一般世話役		
瀝青繊維質目地板 厚 2 0 mm	33.94%	m ²		瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1工事当り使用量：30m2以上 目地板の規格：t=20mm				目地板の種類：瀝青繊維質目地板		