

工事番号																(様式－１)	
担当者		照査		審査者		係長		課長補佐		課長							
令和 6 年度 公共下水道 中段汚水幹線耐震化その１工事 閲覧設計書																	
松本市 深志３丁目																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
管路施設工 ΣL=215.2m 管きょ更生工 内面被覆工 自立管（反転・形成工法） 管径φ700mm（５区間／５施工） L= 208.0m マンホール改築工 N= 5基 特殊円形マンホール N= 10か所 管口可とう化									施 工 期 間				日間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 7 年 3 月 14 日				
									契約保証方法				金銭的保証				
									・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。								

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	49 1 0 中信（1） 06.06.26		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分（共通仮設） 施工地域区分（現場管理） 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 ％ 39 下水道（4） 06 一般交通影響有り（2）-2 06 一般交通影響有り（2）-2 01 市街地 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事（当初） 254		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
管路						
管きょ更生工			式			
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）			式			
管きょ内面被覆工 既設管径 φ700mm 昼間施工	1		式			科目 第0001号表
管きょ更生仮設工 既設管径 φ700mm 昼間施工	1		式			科目 第0002号表
仮設工			式			
交通管理工			式			
交通管理工 事前調査、施工前処理、施工後調査	1		式			科目 第0003号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール改築工						
			式			
特殊円形マンホール						
			式			
土留工						
	1		式			工種 第0001号表
路面覆工						
	1		式			工種 第0002号表
躯体工						
	1		式			工種 第0003号表
既設構造物撤去工						
	1		式			工種 第0004号表
付帯工						
	1		式			工種 第0005号表
管口可とう化						
			式			
可とう化						
	1		式			工種 第0006号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール改築仮設工						
			式			
換気設備						
	1		式			工種 第0007号表
マンホール改築水替						
	1		式			工種 第0008号表
交通誘導警備員						
	1		式			工種 第0009号表
直接工事費						
事業損失防止施設費						
すべての諸経費の対象額に含めない						
スクラップ 鉄くず ヘビー H1						
	0.49		t			
運搬費						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 3 . 9 k m (×往復)						施工 第0 -0064号表
	2.7	t				
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し (往復分)						施工 第0 -0065号表
	2.7	t				
準備費						
準備費			式			
準備費			式			
事前調査工						科目 第0004号表
	1		式			
施工前処理工						科目 第0005号表
	1		式			
人孔部事前調査工						工種 第0010号表
	1		式			
試掘工						工種 第0011号表
	1		式			

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
技術管理費										
技術管理費										
技術管理費				式						
技術管理費				式						
施工後調査工										
	1			式						科目 第0006号表
安全費										
安全費										
安全費				式						
安全費				式						
安全管理員										
	1			式						工種 第0012号表
現場環境改善費（率分）										

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率計算額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理 費						
工事原価						
一般管理費 等						
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						

(工事費内訳書)

* * * 本工事費 * * *

頁0-0009

[illegible]

松本市

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工					
	17	m 3			施工 第0 -0001号表
ライナープレート 円形φ1800mm 黒皮					
刊行物単価	1	m			
ライナープレート 円形φ2500mm 黒皮					
刊行物単価	1	m			
ライナープレート土留工 ～1900mm（円形）設置のみ 礫質土					
	2	m			施工 第0 -0003号表
ライナープレート土留工 2000～3900mm（円形）設置のみ 礫質土					
	3	m			施工 第0 -0005号表
機械投入埋戻工 BH山積0.13m3（平積0.1m3） 再生資材					
	5	m 3			施工 第0 -0006号表
ライナープレート取り除き工 1500～3000mm（円形） ライナープレート再利用					
	1	m			施工 第0 -0009号表
ライナープレート取り除き工 1500～3000mm（円形） ライナープレート再利用					
	2	m			施工 第0 -0009号表
ライナープレート取り除き工 1500～3000mm（円形） ライナープレート廃棄					
	1	m			施工 第0 -0011号表

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライナープレート取り除き工 1 5 0 0 ～ 3 0 0 0 mm (円形) ライナープレート廃棄					
	1	m			施工 第0 -0011号表
機械投入埋戻工 BH山積0.13m3 (平積0.1m3) 再生資材					
	13	m 3			施工 第0 -0006号表
発生土運搬工 運搬距離 7 km					
	17	m 3			施工 第0 -0012号表
処分費等					
処分費					
	17	m 3			施工 第0 -0014号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	44	m			施工 第0 -0015号表
舗装版破碎積込（小規模土工）	25	m 2			施工 第0 -0016号表
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 開削覆工 1 0 0 m 2 以下 設置	19.8	m 2			施工 第0 -0017号表
覆工板開閉工 開削覆工 1 0 0 m 2 以下 開け	59.4	m 2			施工 第0 -0019号表
覆工板開閉工 開削覆工 1 0 0 m 2 以下 閉め	59.4	m 2			施工 第0 -0020号表
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 開削覆工 1 0 0 m 2 以下 撤去	19.8	m 2			施工 第0 -0021号表
円形覆工板 賃料 φ1800用 2ヶ月以内 1.02t/枚	1	枚			
刊行物単価	1	枚			
円形覆工板 賃料 φ2500用 1ヶ月以内 1.65t/枚 貸与	1	枚			
円形覆工板 整備費 φ1800用	1	枚			
刊行物単価	1	枚			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板 整備費 φ 2500用					
	1	枚			
刊行物単価 穀運搬 舗装版破碎 DID区間あり 8.0km以下 機械積込(小規模土工)					
	1	m 3			施工 第0 -0022号表
処分費等					
処分費					
	3	m 3			施工 第0 -0023号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール 調整金具 調整高45mm まで					
	4	組			
マンホール 調整金具 調整高70mm まで 見積単価					
	1	組			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高100mm					
	3	個			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高150mm					
	4	個			
2号特殊マンホール 頂版 径1060mm 有効高130mm 見積単価					
	2	個			
3号特殊マンホール 頂版 径1350mm 有効高160mm 見積単価					
	3	個			
2号特殊マンホール 直壁 内径1060mm 有効高1500mm 見積単価					
	2	個			
3号特殊マンホール 直壁 内径1350mm 有効高1500mm 見積単価					
	2	個			
3号特殊マンホール 直壁 内径1350mm 有効高1800mm 見積単価					
	1	個			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
削孔代 特殊2号 φ252mm					
見積単価	2	箇所			
削孔代 特殊2号 φ760mm					
見積単価	2	箇所			
削孔代 特殊3号 φ410mm					
見積単価	1	箇所			
削孔代 特殊3号 φ760mm					
見積単価	3	箇所			
レベル調整材 インバート用 25kg/袋					
見積単価	39	袋			
レベル調整工 特殊マンホール					
歩掛補正	5	箇所			施工 第0 -0024号表
エポキシ充填接着剤 樹脂パテ 5kg/セット					
見積単価	14	セット			
マンホール据付工 2号特殊マンホール 2.0m以下					
歩掛補正	1	箇所			施工 第0 -0025号表
マンホール据付工 2号特殊マンホール 3.0m以下					
歩掛補正	1	箇所			施工 第0 -0026号表

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール据付工 3号特殊マンホール 2.0m以下					
歩掛補正	1	箇所			施工 第0 -0027号表
マンホール据付工 3号特殊マンホール 3.0m以下					
歩掛補正	2	箇所			施工 第0 -0028号表
バックアップ材 30mm*2m/本					
見積単価	15	本			
管口処理工 呼び径 φ 400以下					
歩掛補正	3	箇所			施工 第0 -0029号表
管口処理工 呼び径 φ 700以上					
歩掛補正	10	箇所			施工 第0 -0030号表
間詰材 無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ					
	420	kg			
グラウト充填工 2号					
歩掛補正	2.4	m			施工 第0 -0031号表
グラウト充填工 3号					
歩掛補正	3.9	m			施工 第0 -0032号表
充填設備工 設置～撤去					
歩掛補正	5	回			施工 第0 -0033号表

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工 特殊円形マンホール					
	5	箇所			施工 第0 -0034号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間あり					
	0.48	t			施工 第0 -0039号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t					
	0.48	t			施工 第0 -0040号表
支給品費（一般材料費）					
マンホール鉄蓋 T-25、除雪対応型 見積単価					
	5	組			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし					
	2	m ³			施工 第0 -0041号表
マンホール鉄蓋撤去工					
	5	箇所			施工 第0 -0042号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 8.0km以下					
	2	m ³			施工 第0 -0043号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間あり					
	0.48	t			施工 第0 -0039号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t					
	0.48	t			施工 第0 -0040号表
＊処分費等＊					
処分費					
	5	t			施工 第0 -0044号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

付帯工

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 m m	23	m 2			施工 第0 -0045号表
上層路盤 全仕上り厚 1 0 0 m m 1層施工	22	m 2			施工 第0 -0046号表
区画線設置 (全ての費用) 溶融式 (手動) 実線 4 5 c m	1	m			施工 第0 -0047号表
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
可とう部材 既設管 φ 700mm（更生管）					
	10	組			
下水道課単価 可とう部材設置工 既設管 φ 700mm（更生有）					
	10	箇所			施工 第0 -0048号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気設備工 軸流式50/60m3/min					
	38.1	日			施工 第0 -0052号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮排水工					施工 第0 -0053号表
	5	箇所			
水替工 マンホール改築工					施工 第0 -0057号表
	5	箇所			
止水プラグ φ 150 貸与					
	1	個			
止水プラグ φ 200 貸与					
	1	個			
止水プラグ φ 350 貸与					
	1	個			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B 交代要員有						
		191	人・日			施工 第0 -0063号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人孔接続部調査工 管径 φ 200～700mm					
歩掛補正	10	箇所			施工 第0 -0066号表
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					
	12	m			施工 第0 -0015号表
舗装版破碎積込（小規模土工）					
	3	m 2			施工 第0 -0016号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 8.0km以下 機械積込(小規模土工)					
	0.2	m 3			施工 第0 -0022号表
処分費					
	0.4	t			施工 第0 -0069号表
機械掘削工					
	3	m 3			施工 第0 -0070号表
発生土運搬工 運搬距離 7 km					
	3	m 3			施工 第0 -0072号表
処分費					
	3	m 3			施工 第0 -0014号表
人力投入埋戻工 砂質土					
	3	m 3			施工 第0 -0073号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下					
	3.6	m 3			

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 4 0 m m					
	3	m 2			施工 第0 -0074号表
交通誘導警備員 B					
	6	人・日			施工 第0 -0075号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B					
	38	人			
*** 単位当り ***					
	1	式			

管きょ内面被膜工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径700mm

科目内訳表

科目 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 700mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-1001号表
本管洗浄工 昼間作業	208.0	m			施工 第0-1002号表
反転・引込工 昼間作業	208.0	m			施工 第0-1003号表
硬化・形成工 昼間作業	208.0	m			施工 第0-1004号表
仮設備設置工 昼間作業 既設管径500mm超	5	回			施工 第0-1011号表
仮設備撤去工 昼間作業 既設管径500mm超	5	回			施工 第0-1012号表
本管口切断工 昼間作業 既設管径400mm超	10	箇所			施工 第0-1013号表
本管口仕上工 昼間作業 既設管径700mm		箇所			
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・仮	34	箇所			施工 第0-1015号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・本	34	箇所			施工 第0-1016号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径700mm

科目内訳表

科目 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	1.6	日			施工 第0-1005号表
反転・形成用水替工 昼間作業	7.8	日			施工 第0-1006号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	15.0	人・日			3 名配置 RA227 時間外 1.0 時間
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	9.0	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

交通管理工

科目内訳表

科目 第0003号表

準備工 工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員A 昼間作業 事前調査					名配置
	交通誘導警備員B 昼間作業 事前調査	6.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 夜間作業 事前調査					名配置
	交通誘導警備員B 夜間作業 事前調査					名配置
	交通誘導警備員A 昼間作業 施工前処理					名配置
	交通誘導警備員B 昼間作業 施工前処理	3.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 夜間作業 施工前処理					名配置
	交通誘導警備員B 夜間作業 施工前処理					名配置
	交通誘導警備員A 昼間作業 施工後調査工					名配置
	交通誘導警備員B 昼間作業 施工後調査工	3.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 夜間作業 施工後調査工					名配置
	交通誘導警備員B 夜間作業 施工後調査工					名配置
	*** 単位当り ***	1	式			

事前調査工

準備費

科目内訳表

科目 第0004号表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価		備 考
	本管洗浄工 昼間作業	208.0	m			施工 第0-1002号表
	本管洗浄工 夜間作業					
	管内TVカメラ調査工 昼間作業	208.0	m			施工 第0-1141号表
	管内TVカメラ調査工 夜間作業					
	水替工 昼間作業 管径φ700以下	1.0	日			施工 第0-1143号表
	水替工 夜間作業					
	*** 単位当り ***	1	式			

施工前処理工

科目内訳表

科目 第0005号表

準備費 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	取付管突出除去工 昼間作業	1.0	箇所			施工 第0-1147号表
	取付管突出除去工 夜間作業					
	モルタル・油脂類除去 昼間作業					
	モルタル・油脂類除去 夜間作業					
	木根・パッキン除去 昼間作業					
	木根・パッキン除去 夜間作業					
	止水工 昼間作業					
	止水工 夜間作業					
	水替工 昼間作業 管径φ700以下	1.0	日			施工 第0-1143号表
	水替工 夜間作業					
	*** 単位当り ***	1	式			

施工後調査工

技術管理費

科目内訳表

科目 第0006号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管内TVカメラ調査工					
	昼間作業	208.0	m			施工 第0-1145号表
	管内TVカメラ調査工					
	夜間作業					
	*** 単位当り ***					
		1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

機械掘削工

施工 第0 -0001号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.800	人			
普通作業員	7.800	人			
小型バックホウ運転 (機-23) クローラ型・標準 山積0.08m3 超低騒音 (排出ガス対策型2次基準)	2.632	日			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格： 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種：	超低騒音 (排出ガス対策型2次基準)	

施 工 内 訳 表

頁0-0035

小型バックホウ運転 (機-23)

施工 第0 -0002号表

クローラ型・標準 山積0.08m3

超低騒音 (排出ガス対策型2次基準)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス2次	1.780	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
軽油	17.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格: クローラ型・標準 山積0.08m3 岩石割増: 岩石割増なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/日) : 17			機種: 超低騒音 (排出ガス対策型2次基準) 供用日当運転日数: 0 小型バックホウ (供用日/日) : 1.78		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

ライナープレート土留工
～1900mm（円形）設置のみ

礫質土

施工 第0 -0003号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.58	人			
トンネル特殊工	0.58	人			
普通作業員	0.58	人			
トラック運転（機－18） クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	0.58	日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

トラック運転 (機-18)

施工 第0 -0004号表

クレーン装置付 4～4.5 t積2.9 t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付]	1.200	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油	33.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クレーン装置付 4～4.5 t積2.9 t吊 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人／日)：1			供用日当運転時間：0 トラック (供用日／日)：1.2 軽油 (L／日)：33		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

ライナープレート土留工

施工 第0 -0005号表

2000～3900mm (円形) 設置のみ

礫質土

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.61	人			
トンネル特殊工	1.83	人			
普通作業員	0.61	人			
トラック運転 (機-18) クレーン装置付 4～4.5 t 積 2.9 t 吊	0.61	日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

機械投入埋戻工 BH山積0.13m3（平積0.1m3）
再生資材

施工 第0 -0006号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	120.000	m 3			
小型バックホウ運転（機－18） クローラ型・標準 山積0.13m3 超低騒音（排出ガス対策型2次基準）	1.538	日			施工 第0-0007号表
タンパ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格：バックホウ投入 土質区分：再生資材 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ			埋戻土単価（円/m3）： バックホウ機種：超低騒音（排出ガス対策型2次基準） 再生材土量変化率：1.2		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

小型バックホウ運転（機－１８）

施工 第0 -0007号表

クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3

超低騒音（排出ガス対策型２次基準）

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス２次	1.780	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油	23.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1			機種：超低騒音（排出ガス対策型２次基準） 供用日当運転日数：0 小型バックホウ（供用日／日）：1.78 軽油（L／日）：23		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

タンパ締固め

施工 第0 -0008号表

1 m 3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ (ランマ) 賃料		日		タンパ (ランマ) 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0042

ライナープレート取り除き工
1500～3000mm (円形)

ライナープレート再利用

施工 第0 -0009号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.290	人			d 2 × M 2
特殊作業員	0.290	人			d 2 × M 2
普通作業員	0.580	人			d 2 × M 2
トラック運転 (機 - 1 8) クレーン装置付 4 ～ 4. 5 t 積 2. 9 t 吊	0.290	日			施工 第0-0010号表 d 2
諸雑費	1	式			
1 m 当り		m			計 × ライナープレート区分補正※ (計 × 1)
*** 単位当り ***	1	m			
径・短辺幅 (mm) : 1500～3000 (円形) 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ			ライナープレート区分: ライナープレート再利用		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

トラック運転 (機-18)

施工 第0 -0010号表

クレーン装置付 4～4.5 t積2.9 t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付]	1.230	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油	31.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クレーン装置付 4～4.5 t積2.9 t吊 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人／日)：1			供用日当運転時間：0 トラック (供用日／日)：1.23 軽油 (L／日)：31		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

ライナープレート取り除き工
1500～3000mm (円形)

ライナープレート廃棄

施工 第0 -0011号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.290	人			d 2 × M 2
特殊作業員	0.290	人			d 2 × M 2
普通作業員	0.580	人			d 2 × M 2
トラック運転 (機 - 1 8) クレーン装置付 4 ～ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.290	日			施工 第0-0010号表 d 2
諸雑費	1	式			
1 m 当り		m			計 × ライナープレート区分補正※ (計 × 0.9)
*** 単位当り ***	1	m			
径・短辺幅 (mm) : 1500～3000 (円形) 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ			ライナープレート区分 : ライナープレート廃棄		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

発生土運搬工
運搬距離 7 km

施工 第0 -0012号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22) オンロード・ディーゼル 2 t 積級	1.500	日			施工 第0-0013号表
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
運搬距離 (km) : 7 機種区分 (BHバケット平積容量) : BH 山積0.13m3 (平積0.1m3) 、2 t DT 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ			市街地状況 : D I D 地区有り タイヤ損耗費及び補修費 : 良好		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

ダンプトラック運転 (機-22)

オンロード・ディーゼル 2t積級

施工 第0-0013号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1.290	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油	21.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.290	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル 2t積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 ダンプトラック (供用日/日) : 1.29 軽油 (L/日) : 21		
一般運転手 (人/日) : 1 タイヤ損耗費 (供用日/日) : 1.29					

施工内訳表

頁0-0047

処分費

施工 第0 -0014号表

100 m 3 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0048

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下
労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下
労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

1
標準単価：
m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0050

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日		小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ						

施 工 内 訳 表

頁0-0051

覆工板・覆工板受桁設置撤去工
開削覆工 1 0 0 m²以下 設置

施工 第0 -0017号表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.510	人			
とび工	3.010	人			
溶接工	1.510	人			
普通作業員	1.510	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	1.510	日			施工 第0-0018号表
諸雑費	9.000	%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
工種区分：開削覆工 1 0 0 m ² 以下 バックホウ区分：クローラ・クレーン付 山積0. 2 8 m ³			設置 又は 撤去：設置		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

バックホウ運転

クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0018号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス2次	1.640	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油	38.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 バックホウ (供用日／日) : 1.64 軽油 (L／日) : 38			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 特殊運転手 (人／日) : 1		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

覆工板開閉工

施工 第0 -0019号表

開削覆工 1 0 0 m 2 以下 開け

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.440	人			
普通作業員	0.440	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	0.440	日			施工 第0-0018号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
工種区分：開削覆工 1 0 0 m 2 以下 バックホウ区分：クローラ・クレーン付 山積0. 2 8 m 3			開閉区分：開け		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

覆工板開閉工

施工 第0 -0020号表

開削覆工 1 0 0 m 2 以下 閉め

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.440	人			
普通作業員	0.440	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	0.440	日			施工 第0-0018号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
工種区分：開削覆工 1 0 0 m 2 以下 バックホウ区分：クローラ・クレーン付 山積0. 2 8 m 3			開閉区分：閉め		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

覆工板・覆工板受桁設置撤去工

施工 第0 -0021号表

開削覆工 1 0 0 m 2 以下 撤去

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.920	人			
とび工	1.830	人			
溶接工	0.920	人			
普通作業員	0.920	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	0.920	日			施工 第0-0018号表
諸雑費	11.000	%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
工種区分：開削覆工 1 0 0 m 2 以下 バックホウ区分：クローラ・クレーン付 山積0. 2 8 m 3			設置 又は 撤去：撤去		

施 工 内 訳 表

頁0-0056

殻運搬
 舗装版破碎 DID区間あり 8.0km以下
 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：8.0km以下		

処分費

頁0-0057

100 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0058

レベル調整工
特殊マンホール

施工 第0 -0024号表

歩掛補正

2.2

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	1.00	人			
諸雑費	5	%			
ハンドミキサ 羽根外径 φ 115mm 1891-001-001	1.00	日			刊行物単価
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 超低騒音・排ガス 1 次	1.00	日			
軽油	12.6	L			
*** 合 計 ***	2.2	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

マンホール据付工

2号特殊マンホール 2.0m以下

施工 第0 -0025号表

歩掛補正

1.1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	1	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	0.50	日			
諸雑費	5	%			
*** 合 計 ***	1.1	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0060

マンホール据付工

2号特殊マンホール 3.0m以下

施工 第0 -0026号表

歩掛補正

1.1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.54	人			
特殊作業員	0.54	人			
普通作業員	1.08	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	0.54	日			
諸雑費	5	%			
*** 合 計 ***	1.1	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

マンホール据付工

3号特殊マンホール 2.0m以下

施工 第0 -0027号表

歩掛補正

1.1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.67	人			
特殊作業員	0.67	人			
普通作業員	1.34	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	0.67	日			
諸雑費	5	%			
*** 合 計 ***	1.1	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

マンホール据付工

3号特殊マンホール 3.0m以下

施工 第0 -0028号表

歩掛補正

1.1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.71	人			
特殊作業員	0.71	人			
普通作業員	1.42	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	0.71	日			
諸雑費	5	%			
*** 合 計 ***	1.1	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0063

管口処理工
呼び径φ400以下

施工 第0 -0029号表

歩掛補正

1.1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.25	人			
特殊作業員	0.25	人			
普通作業員	0.25	人			
諸雑費	30	%			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 超低騒音・排ガス1次	0.25	日			
軽油	4.2	L			
*** 合 計 ***	1.1	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

管口処理工
呼び径φ700以上

施工 第0 -0030号表

歩掛補正

1.1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			
特殊作業員	0.50	人			
普通作業員	0.50	人			
諸雑費	30	%			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 超低騒音・排ガス1次	0.50	日			
軽油	8.4	L			
*** 合 計 ***	1.1	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

グラウト充填工
2号

施工 第0 -0031号表

歩掛補正

5.6 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.00	人			
諸雑費	5	%			
グラウトミキサ 攪拌容量100L 0572-017-101-001	1.00	日			刊行物単価
ハンドミキサ 羽根外径φ115mm 1891-001-001	1.00	日			刊行物単価
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 超低騒音・排ガス1次	1.0	日			
軽油	12.6	L			
*** 合 計 ***	5.6	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

グラウト充填工
3号

施工 第0 -0032号表

歩掛補正

4.4 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			
特殊作業員	1.00	人			
普通作業員	2.00	人			
諸雑費	5	%			
グラウトミキサ 攪拌容量100L 0572-017-101-001	1.00	日			刊行物単価
ハンドミキサ 羽根外径φ115mm 1891-001-001	1.00	日			刊行物単価
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 超低騒音・排ガス1次	1.0	日			
軽油	12.6	L			
*** 合 計 ***	4.4	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

充填設備工
設置～撤去

施工 第0 -0033号表

歩掛補正

1.1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.25	人			
普通作業員	0.50	人			
諸雑費	5	%			
*** 合 計 ***	1.1	回			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

底部工
特殊円形マンホール

施工 第0 -0034号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.33	m 3			施工 第0-0035号表 人力打設
モルタル上塗り (マンホール用) 配合 1 : 3 上塗りモルタル厚 20mm	1.36	m 2			施工 第0-0036号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	1.36	m 2			施工 第0-0038号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0035号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

人力打設

1

m 3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)		m 3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0070

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0035号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

モルタル上塗り (マンホール用)

施工 第0 -0036号表

配合 1 : 3

上塗りモルタル厚 20mm

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入	0.020	m 3			施工 第0-0037号表
左官	0.330	人			
普通作業員	0.330	人			
*** 単位当り ***	1	m 2			
上塗りモルタル厚 (mm) : 20 セメント種類 : セメント(普通ポルトランド)25kg袋入			配合比 : 配合	1 : 3	

施 工 内 訳 表

頁0-0072

モルタル練

セメント(普通ポルトランド)25kg袋入

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 m 3 当り

施工 第0 -0037号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
セメント (普通ポルトランド) 2 5 kg袋入		t		セメント (高炉B) 2 5 k g 袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目 (洗い)		m 3		コンクリート用骨材 砂 細目 (洗い)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0073

モルタル練

施工 第0 -0037号表

セメント(普通ポルトランド)25kg袋入

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
セメント種類：セメント(普通ポルトランド)25kg袋入						

施 工 内 訳 表

頁0-0074

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用) 施工 第0 -0038号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		

施 工 内 訳 表

頁0-0075

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間あり

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付]		供用日		トラック [クレーン装置付]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0076

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間あり

施工 第0 -0039号表

1 t 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種：トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 片道運搬距離(km)：3.0km以下				DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t
機械構成比： 労務構成比：

施工 第0 -0040号表

1 t 当り

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック [クレーン装置付]		供用日		トラック [クレーン装置付]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0040号表

頁0-0078

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t
機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1 t 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種：トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0079

構造物とりこわし
無筋構造物 人力施工

夜間作業（20時～6時）なし

施工 第0 -0041号表

1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0080

マンホール鉄蓋撤去工

施工 第0 -0042号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.06	人			
特殊作業員	0.06	人			
普通作業員	0.13	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	0.06	日			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0081

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

処分費

施工 第0 -0044号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／m 3）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0083

表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 m m 施工 第0 -0045号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		供用日		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		
振動コンパクタ〔前進型〕		供用日		振動コンパクタ〔前進型〕		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕		t		再生アスファルト混合物 密粒度（1 3）		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 m m 施工 第0 -0045号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.20t/m3 材料：再生 密粒度 (2 0 F) アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

松 本 市

施 工 内 訳 表

頁0-0085

上層路盤

全仕上り厚 1 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0046号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 RM- 3 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

上層路盤

全仕上り厚 1 0 0 m m

1層施工

施工 第0 -0046号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚 (mm) : 100 材料 : 粒度調整碎石 M- 2 5				施工区分 : 1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

区画線設置 (全ての費用)

施工 第0 -0047号表

熔融式 (手動)

実線 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (熔融式・手動) 豪雪無 実線 4 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
トラフィックペイント (熔融型) 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	1,700.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	75.000	k g			
接着用プライマー 区画線用 (トラフィックペイント接着用)	75.000	k g			
軽油	80.000	L			
諸雑費	5.000	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分: 熔融式 (手動) 塗料規格 (熔融式): ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格: アスファルト舗装用			規格・仕様 (熔融式): 実線 4 5 c m 塗布厚: 塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別: 排水性舗装でない場合		
施工区間: 供用区間 時間的制約の有無: 時間的制約なし 費用の内訳: 全ての費用			夜間作業の有無: 夜間作業 (2 0 時～6 時) なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

可とう部材設置工
既設管φ700mm（更生有）

施工 第0 -0048号表

歩掛補正

1.9

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理技師 土木一般世話役	1	人			
管路補修技師 トンネル世話役	1	人			
誘導目地オペレーター 運転手（特殊）	1	人			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	1	人			
発動発電機運転 （機－16） ディーゼルエンジン駆動 45kVA 排出ガス対策型2次基準	1	日			施工 第0-0049号表
テレビカメラ車運転工 小中口径 直視側視式	1	日			施工 第0-0050号表
トラック運転 （機－18） クレーン装置付 4～4.5t積2t吊	1	日			施工 第0-0051号表
消耗品費	6	%			
誘導目地切削機損料 φ500mm～700mm	1	日			見積単価
高圧洗浄機損料 4.9Mpa	1	日			2071-011
ブレード損料 4.20/0.9=4.67	4.67	m			見積単価

松 本 市

施 工 内 訳 表

頁0-0089

可とう部材設置工
既設管φ700mm（更生有）

施工 第0 -0048号表

歩掛補正

1.9

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1次拡径装置 φ200～700	1	日			見積単価
2次拡径装置 φ200～700	1	日			見積単価
空気圧縮機 0.9MPa	1	日			見積単価
シール材 8055/0.9=	8,950	cm3			見積単価
*** 合 計 ***	1.9	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0090

発動発電機運転 (機-16)

ディーゼルエンジン駆動 45 kVA

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0049号表

1 日 当り

[illegible]

松本市

施工内訳表

頁0-0091

テレビカメラ車運転工

小中口径 直視側視式

施工 第0 -0050号表

1 日 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0092

トラック運転 (機-18)

施工 第0 -0051号表

クレーン装置付 4～4.5 t積2 t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付]	1.000	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油	34.200	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クレーン装置付 4～4.5 t積2 t吊 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人／日)：1			供用日当運転時間：6 トラック (供用日／日)：1 軽油 (L／日)：34.2		

施工内訳表

頁0-0093

換気設備工

軸流式50/60m³/min

施工 第0 -0052号表

1 日 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

仮排水工

施工 第0 -0053号表

頁0-0094

6 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう工 仕拵・積立・撤去 洗滌砂	10	袋			施工 第0-0054号表
土のう工 積立	40	袋			施工 第0-0055号表
土のう工 撤去	40	袋			施工 第0-0056号表
硬質塩化ビニル管（プレーンエンド） 薄肉管 VU-400	3.0	m			
*** 合 計 ***	6	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0095

土のう工
仕捨て・積立・撤去

洗滌砂

施工 第0 -0054号表

100

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土	2.000	m ³			
普通作業員	4.200	人			
土のう (P E) 4 8 × 6 2 cm	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：仕捨て・積立・撤去 購入土単価 (円/m ³) B = 1 時入力：			土砂区分 (A = 1 ~ 3 時選択)：購入土		

施 工 内 訳 表

頁0-0096

土のう工
積立

施工 第0 -0055号表

100

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：積立					

施 工 内 訳 表

頁0-0097

施工 第0 -0056号表

100

袋 当り

土のう工
撤去

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.200	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：撤去					

施 工 内 訳 表

頁0-0098

水替工
マンホール改築工

施工 第0 -0057号表

5 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上40m ³ /h未満 作業時排水	37.9	日			施工 第0-0058号表
ポンプ設置・撤去	5	箇所			施工 第0-0061号表
*** 合 計 ***	5	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0099

ポンプ運転

施工 第0 -0058号表

排水量0以上40m³/h未満

作業時排水

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.140	人			
工事用水中ポンプ運転 (機-30) 口径150mm 全揚程10m	1.000	日			施工 第0-0059号表
発動発電機運転 (機-16) ディーゼルエンジン駆動 25kVA 排出ガス対策型2次基準	1.000	日			施工 第0-0060号表
諸雑費	3.000	%			
*** 単位当り ***	1	日			
排水量：排水量0以上40m ³ /h未満			排水方法：作業時排水		

施工内訳表

頁0-0100

工事用水中ポンプ運転 (機-30)

施工 第0 -0059号表

口径 150 mm 全揚程 10 m

1 目 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0101

発動発電機運転 (機-16)

施工 第0-0060号表

ディーゼルエンジン駆動 25kVA

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス2次	1.200	供用日			
軽油	22.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ディーゼルエンジン駆動 25kVA 発動発電機 (供用日/日) : 1.2			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 燃料 (L/日) : 22		

施 工 内 訳 表

頁0-0102

ポンプ設置・撤去

施工 第0 -0061号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	2.000	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	0.500	日			施工 第0-0062号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0103

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0062号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス2次	1.160	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油	65.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 バックホウ (供用日／日)：1.16 軽油 (L／日)：65			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 特殊運転手 (人／日)：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

交通誘導警備員 B
交代要員有

施工 第0 -0063号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施工内訳表

頁0-0105

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

運搬距離 3.9 km (×往復)

施工 第0 -0064号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

仮設材等の積み込み、取卸し費
積み込み、取卸し（往復分）

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積み込み費 基地積み込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積み込み費 現場積み込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：積み込み、取卸し（往復分）					

施 工 内 訳 表

頁0-0107

人孔接続部調査工
管径φ200～700mm

施工 第0 -0066号表

歩掛補正

12.2

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理技師 土木一般世話役	1	人			
管路補修技師 トンネル世話役	1	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	2	人			
発動発電機運転 (機-16) ガソリンエンジン駆動 2kVA 普通型	1	日			施工 第0-0067号表
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	6	時間			施工 第0-0068号表
管内径測定装置 φ200～700	1	日			見積単価
消耗品	3	%			
*** 合 計 ***	12.2	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0108

発動発電機運転 (機－16)

ガソリンエンジン駆動 2kVA

普通型

施工 第0-0067号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料	1.200	供用日			
ガソリン	7.200	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ガソリンエンジン駆動 2kVA 発動発電機 (供用日／日) : 1.2			排出ガス対策型区分：普通型 燃料 (L／日) : 7.2		

施 工 内 訳 表

頁0-0109

ライトバン運転費

ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0068号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [二輪駆動]	1.000	時間			1 時間当たり換算損料 (1 3) 欄
ガソリン	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

処分費

施工 第0 -0069号表

頁0-0110

100	t	当り
-----	---	----

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0111

機械掘削工

施工 第0 -0070号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.800	人			
普通作業員	7.800	人			
小型バックホウ運転 (機-23) クローラ型・標準 山積0.08m3 排出ガス対策型2次基準	2.632	日			施工 第0-0071号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
バックホウ規格： 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			バックホウ機種：	排出ガス対策型2次基準	

施 工 内 訳 表

頁0-0112

小型バックホウ運転 (機-23)

施工 第0-0071号表

クローラ型・標準 山積0.08m³

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次	1.780	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
軽油	17.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格: クローラ型・標準 山積0.08m ³ 岩石割増: 岩石割増なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/日) : 17			機種: 排出ガス対策型2次基準 供用日当運転日数: 0 小型バックホウ (供用日/日) : 1.78		

施 工 内 訳 表

頁0-0113

発生土運搬工
運搬距離 7 km

施工 第0 -0072号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22) オンロード・ディーゼル 2 t 積級	1.500	日			施工 第0-0013号表
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
運搬距離 (km) : 7 機種区分 (BHバケット平積容量) : BH 山積0.08m3 (平積0.06m3) 、2 t DT 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ			市街地状況 : D I D 地区有り タイヤ損耗費及び補修費 : 良好		

施 工 内 訳 表

頁0-0114

人力投入埋戻工
砂質土

施工 第0 -0073号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	23.000	人			人力投入及びタンパ締固め
埋戻土	133.000	m 3			L / C
タンパ締固め	100.000	m 3			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
埋戻土単価（円／m3）： 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（L / C）			土質区分：砂質土		

施 工 内 訳 表

頁0-0115

表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 4 0 m m 施工 第0 -0074号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		供用日		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		
振動コンパクタ〔前進型〕		供用日		振動コンパクタ〔前進型〕		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕		t		再生アスファルト混合物 密粒度（1 3）		

施 工 内 訳 表

頁0-0116

表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 4 0 m m 施工 第0 -0074号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.20t/m3 材料：再生 密粒度 (2 0 F) アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0117

交通誘導警備員 B

施工 第0 -0075号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-1001号表

既設管径700mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25 土被り1.5m以下	33.10	m			39 下水道単価
	T-25 土被り1.5m以下	44.10	m			41, 43 下水道単価
	T-25 土被り1.5m以下	30.30	m			51-1 下水道単価
	T-25 土被り1.5m以下	52.30	m			51-2 下水道単価
	T-25 土被り1.5m以下	55.30	m			51-3 下水道単価
合計						

本管洗浄工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-1002号表

1 日 (700m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人			RA125
清掃作業員					
特殊作業員	1.0	人			RA005
高圧洗浄車運転工					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-1108号表
給水車運転工					
4t・132kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-1110号表
合計					
1 m当り			/ 700m =		

反転・引込工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-1003号表

既設管径700mm

1日(235.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-1103号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-1101号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-1111号表
諸雑費	14.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 235m =		

硬化・形成工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-1004号表

1 日 (79.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-1103号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-1102号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-1114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-1111号表
諸雑費	5.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 79m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-1005号表

既設管径700mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-1112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径700mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-1006号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工					
φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1. 6	日			施工 第0-1017号表
止水プラグ損料					
本管用 φ 150mm	0. 2	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用 φ 200mm	0. 2	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用 φ 350mm	0. 2	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用 φ 700mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料					
本管用					
止水プラグ損料					
取付管用	6. 6	日・箇所			下水道単価
合計					

仮設備設置工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-1011号表

1 日 (0.115箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	3.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-1103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-1111号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

仮設備撤去工

昼間作業

既設管径500mm超

施 工 内 訳 表

施工 第0-1012号表

1 日 (0.083箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	3.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-1103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-1111号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

本管口切断工

昼間作業

既設管径400mm超

施 工 内 訳 表

施工 第0-1013号表

1 日 (16.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り 1.0	日			施工 第0-1104号表
諸雑費	6.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/16.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
分割施工・仮

施 工 内 訳 表

施工 第0-1015号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125 時間外 1.0 時間
特殊作業員	2.0	人			RA005 時間外 1.0 時間
普通作業員	1.0	人			RA010 時間外 1.0 時間
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-1107号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw		日			
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-1109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-1105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
分割施工・本

施 工 内 訳 表

施工 第0-1016号表

1 日 (13.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-1107号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-1108号表
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-1109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-1105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/13.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-1017号表

既設管径700mm

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.36	人			RA005
工事用水中ポンプ損料	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工	1.0	日			施工 第0-1113号表
合計					

反転・
引込車運転工

昼間作業
4 t 154 k W

施 工 内 訳 表

施工 第0-1101号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
反転・引込車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

硬化・
形成車運転工

昼間作業
4 t 154 k W

施 工 内 訳 表

施工 第0-1102号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
硬化・形成車損料	4 t 154 k W 1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

昼間作業

4 t 積 2.9 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-1103号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.9 t 吊 1.2	供用日			0302-021-043(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

昼間作業

4 t 積 2.0 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-1104号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.0 t 吊 1.2	供用日			0302-021-042(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-1105号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	18.0	ℓ			TSX24
トラック車損料	1.1	供用日			0302-011-020(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-1106号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	ℓ			6.1ℓ/hr*6hr TSX32
一般運転手	1.0	人			RA075
TV カメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

昼間作業

2 t 63kw

施 工 内 訳 表

施工 第0-1107号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
ガソリン	11.0	ℓ			TSX32
TV カメラ車損料	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	25.0	ℓ			TSX24
高圧洗浄車損料	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

せん孔機車運転工

昼間作業

2 t 84KW

施 工 内 訳 表

施工 第0-1109号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	20.0	ℓ			TSX24
せん孔機車 損料	1.2	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

給水車運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-1110号表

4 t 132KW 4000ℓ

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽油	19.0	ℓ			TSX24
給水車車 損料	1.6	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-1111号表

45KVA

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	31.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD82
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-1112号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	17.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD78
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-1113号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	4.2	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQC15
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

空気圧縮機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-1114号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	37.0	ℓ			TSX24
空気圧縮機賃料	5.0m ³ /min 排出ガス対策型(第1次)	1.8	供用日		KQA20
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

本管TV調査工
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-1141号表

1 日 (280.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	1.0	人			RA735
管路調査作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	1.0	日			施工 第0-1106号表
*** 合計 ***	1	日			
*** 単位当り ***			／ 280.0m		

水替工
(準備工)

昼間作業
管径φ700以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-1143号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員 管径φ700以下	0.36	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ50 揚程10m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 排ガス対策型・5kVA	1.0	日			施工 第0-1113号表
*** 単位当り ***	1	日			

本管TV調査工
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-1145号表

1 日 (400.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	L			TSX32
管路調査技師	1.0	人			運転手兼任 RA730
管路調査作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
*** 合計 ***	1	日			
*** 単位当り ***			／ 400.0m		

施工前処理工
取付管突出除去

施 工 内 訳 表

施工 第0-1147号表

1 日 (9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師 土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師 測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手 測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2t・63kw	1.0	日			施工 第0-1107号表
せん孔機車運転工 2t・84kw	1.0	日			施工 第0-1109号表
高圧洗浄車運転工 4t・147kw	1.0	日			施工 第0-1108号表
*** 合計 ***	1	日			
*** 単位当り ***			/9.0箇所 =		