

工事番号																(様式－1)	
担当者		照査		審査者		係長		課長補佐		課長							
令和 6 年度 公共下水道 南深志第三排水区管渠更生工事 閲覧設計書																	
松本市 中央3丁目																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
管路施設工事 ΣL=383.3m 管渠更生工事 管渠内面被覆工 自立管（反転・形成工法） 管径φ250mm (7区間/7施工) L=160.2m 管径φ300mm (1区間/1施工) L= 11.7m 管径φ350mm (3区間/3施工) L=110.4m 管径φ400mm (2区間/2施工) L= 90.1m								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 7 年 1 月 27 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信（1） 06.06.26			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 39 下水道(4) 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初) 134			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
管路											
管きょ更生工					式						
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）					式						
管きょ内面被覆工 既設管径φ350mm 夜間施工											
		1			式					科目	第0001号表
管きょ更生仮設工 既設管径φ350mm 夜間施工											
		1			式					科目	第0002号表
管きょ内面被覆工 既設管径φ400mm 夜間施工											
		1			式					科目	第0003号表
管きょ更生仮設工 既設管径φ400mm 夜間施工											
		1			式					科目	第0004号表
管きょ内面被覆工 既設管径φ250mm 昼間施工											
		1			式					科目	第0005号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管きょ更生仮設工 既設管径φ250mm 昼間施工						科目 第0006号表
	1		式			
管きょ内面被覆工 既設管径φ300mm 夜間施工						科目 第0007号表
	1		式			
管きょ更生仮設工 既設管径φ300mm 夜間施工						科目 第0008号表
	1		式			
管きょ内面被覆工 既設管径φ350mm 昼間施工						科目 第0009号表
	1		式			
管きょ更生仮設工 既設管径φ350mm 昼間施工						科目 第0010号表
	1		式			
管きょ内面被覆工 既設管径φ250mm 夜間施工						科目 第0011号表
	1		式			
管きょ更生仮設工 既設管径φ250mm 夜間作業						科目 第0012号表
	1		式			
仮設工						
			式			
交通管理工						
			式			

松 本 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						科目 第0013号表
	1		式			
直接工事費						
準備費						
事前調査工						科目 第0014号表
	1		式			
施工前処理工						科目 第0015号表
	1		式			
技術管理費						
施工後調査工						科目 第0016号表
	1		式			
安全費						
気象・水位観測監視員						科目 第0017号表
	1		式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率計算額						
補正無の率 0.0750			補正後の率	0.0936		
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
補正無の率 0.3090			補正後の率	0.3620		
工事原価						
一般管理費等						
補正無の率 0.1921			前払率補正	1.0000		
			契約保証補正	0.0004		
工事価格計						
消費税等相当額計						
率 0.1000						

(工事費内訳書)

*****本工事費*****

[illegible]

管きょ内面被覆工 夜間作業
(反転・形成工法) 既設管径350mm

科目内訳表

科目 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 350mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0001号表
本管洗浄工 夜間作業	35.9	m			施工 第0-0002号表
反転・引込工 夜間作業	35.9	m			施工 第0-0003号表
硬化・形成工 夜間作業	35.9	m			施工 第0-0004号表
仮設備設置工 夜間作業 既設管径450mm以下	1	回			施工 第0-0028号表
仮設備撤去工 夜間作業 既設管径450mm以下	1	回			施工 第0-0029号表
本管口切断工 夜間作業 既設管径350mm以下	2	箇所			施工 第0-0030号表
本管口仕上工 夜間作業 既設管径350mm	2	箇所			施工 第0-0049号表
取付管口せん孔仕上げ工 夜間作業 分割施工・仮	4	箇所			施工 第0-0031号表
取付管口せん孔仕上げ工 夜間作業 分割施工・本	4	箇所			施工 第0-0032号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 夜間作業
既設管径350mm

科目内訳表

科目 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.2	日			施工 第0-0005号表
反転・形成用水替工 夜間作業	1.1	日			施工 第0-0006号表
交通誘導警備員A 夜間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 更生	3.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 仕上	1.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被覆工 夜間作業
(反転・形成工法) 既設管径400mm

科目内訳表

科目 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 400mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0007号表
本管洗浄工 夜間作業	90.1	m			施工 第0-0002号表
反転・引込工 夜間作業	90.1	m			施工 第0-0008号表
硬化・形成工 夜間作業	90.1	m			施工 第0-0009号表
仮設備設置工 夜間作業 既設管径450mm以下	2	回			施工 第0-0028号表
仮設備撤去工 夜間作業 既設管径450mm以下	2	回			施工 第0-0029号表
本管口切断工 夜間作業 既設管径400mm超	3	箇所			施工 第0-0034号表
本管口仕上工 夜間作業 既設管径400mm	3	箇所			施工 第0-0035号表
取付管口せん孔仕上げ工 夜間作業 分割施工・仮	10	箇所			施工 第0-0031号表
取付管口せん孔仕上げ工 夜間作業 分割施工・本	10	箇所			施工 第0-0032号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 夜間作業
既設管径400mm

科目内訳表

科目 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.6	日			施工 第0-0010号表
反転・形成用水替工 夜間作業	2.6	日			施工 第0-0011号表
交通誘導警備員A 夜間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 更生	6.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 仕上	3.0	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被覆工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 250mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0012号表
本管洗浄工 昼間作業	21.7	m			施工 第0-0013号表
反転・引込工 昼間作業	21.7	m			施工 第0-0014号表
硬化・形成工 昼間作業	21.7	m			施工 第0-0015号表
仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	1	回			施工 第0-0037号表
仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	1	回			施工 第0-0038号表
本管口切断工 昼間作業 既設管径350mm以下	2	箇所			施工 第0-0039号表
本管口仕上工 昼間作業 既設管径250mm	2	箇所			施工 第0-0040号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 1日施工	2	箇所			施工 第0-0041号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.2	日			施工 第0-0016号表
反転・形成用水替工 昼間作業	0.8	日			施工 第0-0017号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	3.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	1.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被覆工 夜間作業
(反転・形成工法) 既設管径300mm

科目内訳表

科目 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 300mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0018号表
本管洗浄工 夜間作業	11.7	m			施工 第0-0002号表
反転・引込工 夜間作業	11.7	m			施工 第0-0019号表
硬化・形成工 夜間作業	11.7	m			施工 第0-0020号表
仮設備設置工 夜間作業 既設管径450mm以下	1	回			施工 第0-0028号表
仮設備撤去工 夜間作業 既設管径450mm以下	1	回			施工 第0-0029号表
本管口切断工 夜間作業 既設管径350mm以下	2	箇所			施工 第0-0030号表
本管口仕上工 夜間作業 既設管径300mm	2	箇所			施工 第0-0043号表
取付管口せん孔仕上げ工 夜間作業 1日施工	1	箇所			施工 第0-0056号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 夜間作業
既設管径300mm

科目内訳表

科目 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.2	日			施工 第0-0021号表
反転・形成用水替工 夜間作業	0.6	日			施工 第0-0022号表
交通誘導警備員A 夜間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 更生	3.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 仕上	1.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被覆工 昼間作業
(反転・形成工法) 既設管径350mm

科目内訳表

科目 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 350mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0023号表
本管洗浄工 昼間作業	74.5	m			施工 第0-0013号表
反転・引込工 昼間作業	74.5	m			施工 第0-0024号表
硬化・形成工 昼間作業	74.5	m			施工 第0-0025号表
仮設備設置工 昼間作業 既設管径450mm以下	2	回			施工 第0-0037号表
仮設備撤去工 昼間作業 既設管径450mm以下	2	回			施工 第0-0038号表
本管口切断工 昼間作業 既設管径350mm以下	4	箇所			施工 第0-0039号表
本管口仕上工 昼間作業 既設管径350mm	4	箇所			施工 第0-0045号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・仮	11	箇所			施工 第0-0046号表
取付管口せん孔仕上げ工 昼間作業 分割施工・本	11	箇所			施工 第0-0047号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 昼間作業
既設管径350mm

科目内訳表

科目 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	0.5	日			施工 第0-0026号表
反転・形成用水替工 昼間作業	2.5	日			施工 第0-0027号表
交通誘導警備員A 昼間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 更生	6.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 昼間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 昼間作業 仕上	3.0	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ内面被覆工 夜間作業
(反転・形成工法) 既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
更生材料 φ 250mm	1.0	式			余長分含む 施工 第0-0050号表
本管洗浄工 夜間作業	138.5	m			施工 第0-0002号表
反転・引込工 夜間作業	138.5	m			施工 第0-0051号表
硬化・形成工 夜間作業	138.5	m			施工 第0-0052号表
仮設備設置工 夜間作業 既設管径450mm以下	6	回			施工 第0-0028号表
仮設備撤去工 夜間作業 既設管径450mm以下	6	回			施工 第0-0029号表
本管口切断工 夜間作業 既設管径350mm以下	12	箇所			施工 第0-0030号表
本管口仕上工 夜間作業 既設管径250mm	12	箇所			施工 第0-0055号表
取付管口せん孔仕上げ工 夜間作業 1日施工	19	箇所			施工 第0-0056号表
*** 単位当り ***	1	式			

管きょ更生仮設工 夜間作業
既設管径250mm

科目内訳表

科目 第0012号表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
換気設備工	1.4	日			施工 第0-0053号表
反転・形成用水替工 夜間作業	5.2	日			施工 第0-0054号表
交通誘導警備員A 夜間作業 更生					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 更生	18.0	人・日			3 名配置 RA227
交通誘導警備員A 夜間作業 仕上					名配置
交通誘導警備員B 夜間作業 仕上	1.5	人・日			3 名配置 RA227
*** 単位当り ***	1	式			

交通管理工

科目内訳表

科目 第0013号表

準備工 工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員A 昼間作業 事前調査					名配置
	交通誘導警備員B 昼間作業 事前調査	3.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 夜間作業 事前調査					名配置
	交通誘導警備員B 夜間作業 事前調査	6.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 昼間作業 施工前処理					名配置
	交通誘導警備員B 昼間作業 施工前処理	3.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 夜間作業 施工前処理					名配置
	交通誘導警備員B 夜間作業 施工前処理	3.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 昼間作業 施工後調査工					名配置
	交通誘導警備員B 昼間作業 施工後調査工	3.0	人・日			3 名配置 RA227
	交通誘導警備員A 夜間作業 施工後調査工					名配置
	交通誘導警備員B 夜間作業 施工後調査工	3.0	人・日			3 名配置 RA227
	*** 単位当り ***	1	式			

事前調査工

科目内訳表

科目 第0014号表

準備費

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本管洗浄工 昼間作業	135.2	m			施工 第0-0013号表
本管洗浄工 夜間作業	276.2	m			施工 第0-0002号表
管内TVカメラ調査工 昼間作業	135.2	m			施工 第0-0125号表
管内TVカメラ調査工 夜間作業	276.2	m			施工 第0-0126号表
水替工 昼間作業 管径φ350以下	1.0	日			施工 第0-0127号表
水替工 夜間作業 管径φ400以下	2.0	日			施工 第0-0128号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工前処理工

科目内訳表

科目 第0015号表

準備費 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	取付管突出除去工 昼間作業	1.0	箇所			施工 第0-0131号表
	取付管突出除去工 夜間作業	3.0	箇所			施工 第0-0132号表
	モルタル・油脂類除去 昼間作業					
	モルタル・油脂類除去 夜間作業					
	木根・パッキン除去 昼間作業					
	木根・パッキン除去 夜間作業					
	止水工 昼間作業					
	止水工 夜間作業					
	水替工 昼間作業 管径φ350以下	1.0	日			施工 第0-0127号表
	水替工 夜間作業 管径φ400以下	1.0	日			施工 第0-0128号表
	*** 単位当り ***	1	式			

施工後調査工

技術管理費

科目内訳表

科目 第0016号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管内TVカメラ調査工					
	昼間作業	96.2	m			施工 第0-0129号表
	管内TVカメラ調査工					
	夜間作業	276.2	m			施工 第0-0130号表
	*** 単位当り ***					
		1	式			

気象・水位観測監視員

安全費

科目内訳表

科目 第0017号表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	気象・水位観測監視員 昼間作業					名配置
	気象・水位観測監視員 夜間作業	2.0	人・日			1 名配置 RA227
	*** 単位当り ***	1	式			

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	既設管径350mm T-25 土被り1.5m以下	36.80	m			91 下水道単価
合計						

本管洗浄工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

1 日 (700m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人			RA125
清掃作業員					
特殊作業員	1.0	人			RA005
高压洗浄車運転工					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
給水車運転工					
4t・121kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0110号表
合計					
1 m当り			/ 700m =		

反転・引込工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

既設管径350mm

1日(247.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	9.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 247m =		

硬化・形成工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

1 日 (87.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0102号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 87m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

既設管径350mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径350mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	日			施工 第0-0033号表
止水プラグ損料 本管用 φ 150mm	2.0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 取付管用	4.0	日・箇所			下水道単価
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

既設管径400mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25 土被り1.5m以下	44.60	m			92-1 下水道単価
	T-25 土被り2.5m以下	46.90	m			92-2 下水道単価
合計						

反転・引込工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

既設管径400mm

1日(271.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	9.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 271m =		

硬化・形成工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

1 日 (99.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0102号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 99m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

既設管径400mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径400mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2. 0	日			施工 第0-0036号表
止水プラグ損料 本管用 φ 150mm	0. 5	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 250mm	0. 5	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 350mm	0. 5	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 400mm	0. 5	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 取付管用	5. 0	日・箇所			下水道単価
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-14 土被り1.5m以下	22.40	m			107 下水道単価
合計						

本管洗浄工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

1 日 (700m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師					
土木一般世話役	1.0	人			RA125
清掃作業員					
特殊作業員	1.0	人			RA005
高压洗浄車運転工					
4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0122号表
給水車運転工					
4t・121kw 4000ℓ	1.0	日			施工 第0-0124号表
合計					
1 m当り			/ 700m =		

反転・引込工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

既設管径250mm

1日(190.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0117号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0115号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	14.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 190m =		

硬化・形成工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

1 日 (62.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0117号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0116号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	5.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 62m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1. 0	日			施工 第0-0042号表
止水プラグ損料 本管用 φ 150mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 取付管用	2. 0	日・箇所			下水道単価
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

名 称 ・ 規 格 な ど	既設管径300mm	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-14 土被り1.5m以下	12.40	m			116 下水道単価
合計						

反転・引込工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号表

既設管径300mm

1日(113.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	9.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 113m =		

硬化・形成工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

1 日 (35.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0102号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 35m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

既設管径300mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2. 0	日			施工 第0-0044号表
止水プラグ損料 本管用 φ 150mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 250mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 取付管用	1. 0	日・箇所			下水道単価
合計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

既設管径350mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料						
	T-14 土被り1.5m以下	27.90	m			106-2 下水道単価
	T-14 土被り1.5m以下	48.20	m			108 下水道単価
合計						

反転・引込工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

既設管径350mm

1 日 (256.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0117号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0115号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	14.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 256m =		

硬化・形成工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

1 日 (90.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	3.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0117号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0116号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m ³ /min	1.0	日		施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	5.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 90m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

既設管径350mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

昼間作業
既設管径350mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2. 0	日			施工 第0-0048号表
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用 φ 250mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 350mm	1. 0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 取付管用	5. 5	日・箇所			下水道単価
合計					

仮設備設置工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

既設管径450mm以下

1 日 (0.115箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

本管口切断工

夜間作業
既設管径350mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0104号表
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業
分割施工・仮

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw		日			
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業
分割施工・本

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

1 日 (13.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/13.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工 夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

本管口切断工

夜間作業

既設管径400mm超

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号表

1 日 (16.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0104号表
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/16.0箇所 =		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
合計					
1箇所当り			/10.0箇所 =		
管口仕上材	2.36	Kg			刊行物
計					

潜水ポンプ運転工 夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

仮設備設置工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号表

既設管径450mm以下

1 日 (0.115箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0117号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			55分/480分 = 0.115		
1回当り			× 0.115		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0117号表
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
合計			40分/480分 = 0.083		
1回当り			× 0.083		

本管口切断工

昼間作業
既設管径350mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.0 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0118号表
諸雑費	6.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0119号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材	1.47	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
1日施工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号表

1日(9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0121号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0122号
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0123号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0119号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/9.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工 昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.28	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材	1.77	Kg			刊行物
計					

潜水ポンプ運転工 夜間作業
既設管径300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.29	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0119号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材	2.06	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
分割施工・仮

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号表

1 日 (24.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0121号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw		日			
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0123号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0119号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/24.0箇所 =		

取付管口
せん孔仕上工

昼間作業
分割施工・本

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号表

1 日 (13.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0121号表
高圧洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0122号表
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0123号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0119号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	4.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/13.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工 昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材	2.06	Kg			刊行物
計					

更生材料

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本管更生材料	T-25 土被り1.5m以下	27.90	m			95-1 下水道単価
	T-25 土被り1.0m以下	27.10	m			95-2 下水道単価
	T-25 土被り1.5m以下	26.80	m			95-3 下水道単価
	T-25 土被り1.5m以下	11.00	m			95-4 下水道単価
	T-25 土被り1.5m以下	8.10	m			97 下水道単価
	T-14 土被り1.5m以下	42.80	m			115 下水道単価
合計						

反転・引込工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号表

既設管径250mm

1 日 (202.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り	1.0	日		施工 第0-0103号表
反転・引込車運転工	4 t 154 k w	1.0	日		施工 第0-0101号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA	1.0	日		施工 第0-0111号表
諸雑費	9.0	%以内			労務費の
合計					
1 m当り			/ 202m =		

硬化・形成工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号表

1 日 (66.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 (クレーン装置付)	4 t 積 2.9 t 吊り 1.0	日			施工 第0-0103号表
硬化・形成車運転工	4 t 154 k w 1.0	日			施工 第0-0102号表
空気圧縮機運転工	排出ガス対策型(第1次) 空気圧縮機5.0m³/min 1.0	日			施工 第0-0114号表
発動発電機運転工	排出ガス対策型・45KVA 1.0	日			施工 第0-0111号表
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1m当り			/ 66m =		

換気設備工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号表

既設管径250mm 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
送風機損料	軸流式50/60m ³ /min	1.0	日			1204-110-006(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 25KVA	1.0	日			施工 第0-0112号表
諸雑費		12.0	%以内			
合計						

反転・
形成用水替工

夜間作業
既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	1.8	日			施工 第0-0057号表
止水プラグ損料 本管用 φ 150mm	0.8	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用 φ 250mm	1.0	日・箇所			下水道単価
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 本管用					
止水プラグ損料 取付管用	3.2	日・箇所			下水道単価
合計					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	1.0	人			RA005
普通作業員	2.0	人			RA010
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
合計					
1箇所当り			/14.0箇所 =		
管口仕上材	1.47	Kg			刊行物
計					

取付管口
せん孔仕上工

夜間作業
1日施工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号表

1日(9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	1.0	人			RA125
特殊作業員	2.0	人			RA005
普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工 2 t 積 63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
高压洗浄車運転工 4 t 積 147kw	1.0	日			施工 第0-0108号
せん孔機車運転工 4 t 積 84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
トラック運転工 2 t 積	1.0	日			施工 第0-0105号表
洗浄水 再生水 支給とする		m ³			
諸雑費	3.0	%以内			労務費の
合計					
1箇所当り			/9.0箇所 =		

潜水ポンプ運転工

夜間作業

既設管径250mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.28	人			RA005
工事用水中ポンプ損料 φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工 ディーゼルエンジン駆動 5KVA	1.0	日			施工 第0-0113号表
合計					

反転・
引込車運転工

夜間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
反転・引込車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

硬化・
形成車運転工

夜間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
硬化・形成車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

夜間作業

4 t 積 2.9 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.9 t 吊 1.2	供用日			0302-021-043 (15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

夜間作業

4 t 積 2.0 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0104号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.0 t 吊 1.2	供用日			0302-021-042 (15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	18.0	ℓ			TSX24
トラック車損料	1.1	供用日			0302-011-020(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工 夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	ℓ			6.1ℓ/hr*6hr TSX32
一般運転手	1.0	人			RA075
TV カメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0107号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
ガソリン	11.0	ℓ			TSX32
TV カメラ車損料	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

高圧洗浄車運転工

夜間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0108号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	4 t 147kw	1.0	人			RA075
軽油		25.0	ℓ			TSX24
高圧洗浄車損料	4 t 147kw	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

せん孔機車運転工

夜間作業

施工内訳表

施工 第0-0109号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	2 t 84KW	1.0	人			RA075
軽油		20.0	ℓ			TSX24
せん孔機車 損料	2 t 84KW	1.2	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	4 t 121KW 4000ℓ	1.0	人			RA075
軽油		19.0	ℓ			TSX24
給水車車 損料	4 t 121KW 4000ℓ	1.6	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	31.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD82
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	17.0	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQD78
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

発動発電機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	4.2	ℓ			TSX24
発動発電機賃料	1.2	供用日			KQC15
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

空気圧縮機運転工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号表

5.0m³/min

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油	37.0	ℓ			TSX24
空気圧縮機賃料	1.8	供用日			KQA20
排出ガス対策型(第1次)					
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

反転・
引込車運転工

昼間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0115号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
反転・引込車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

硬化・
形成車運転工

昼間作業
4 t 154 kW

施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	56.0	ℓ			TSX24
硬化・形成車損料	1.3	供用日			刊行物
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

昼間作業

4 t 積 2.9 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.9 t 吊 1.2	供用日			0302-021-043 (15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工
(クレーン装置付)

昼間作業

4 t 積 2.0 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	1.0	人			RA070
軽 油	31.0	ℓ			TSX24
トラック車(クレーン付) 損料	4 t 積 2.0 t 吊 1.2	供用日			0302-021-042 (15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

トラック運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0119号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
軽 油	18.0	ℓ			TSX24
トラック車損料	1.1	供用日			0302-011-020(15欄)
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工 昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	36.6	ℓ			6.1ℓ/hr*6hr TSX32
一般運転手	1.0	人			RA075
TV カメラ車損料	6.0	時間			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

TVカメラ車運転工

昼間作業

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	1.0	人			RA075
ガソリン	11.0	ℓ			TSX32
TV カメラ車損料	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費	1.0	式			端数処理
合計					

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	4 t 147kw	1.0	人			RA075
軽油		25.0	ℓ			TSX24
高圧洗浄車損料	4 t 147kw	1.3	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

せん孔機車運転工

昼間作業

施工内訳表

施工 第0-0123号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	2 t 84KW	1.0	人			RA075
軽油		20.0	ℓ			TSX24
せん孔機車 損料	2 t 84KW	1.2	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	4 t 121KW 4000ℓ	1.0	人			RA075
軽油		19.0	ℓ			TSX24
給水車車 損料	4 t 121KW 4000ℓ	1.6	供用日			下水道単価
諸雑費		1.0	式			端数処理
合計						

本管TV調査工
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0125号表

1 日 (280.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師	測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	測量技師補	1.0	人			RA735
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	2t・95.5kw	1.0	日			施工 第0-0120号表
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				／ 280.0m		

本管TV調査工
(事前調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0126号表

1 日 (280.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路調査技師	測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	測量技師補	1.0	人			RA735
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	2t・95.5kw	1.0	日			施工 第0-0106号表
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				／ 280.0m		

水替工
(準備工)

昼間作業
管径φ350以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	0.30	人			RA005
工事用水中ポンプ損料	2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工	1.0	日			施工 第0-0113号表
*** 単位当り ***	1	日			

水替工
(準備工)

夜間作業
管径φ400以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号表

1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	管径φ400以下 0.28	人			RA005
工事用水中ポンプ損料	φ50 揚程10m 2.0	台(日)			1321-017-050(13欄)
発動発電機運転工	排ガス対策型・5kVA 1.0	日			施工 第0-0113号表
*** 単位当り ***	1	日			

本管TV調査工
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0129号表

1 日 (400.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン		36.6	L			TSX32
管路調査技師	測量技師	1.0	人			運転手兼任 RA730
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車損料	2t・95.5kw	6.0	時間			下水道単価
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				／ 400.0m		

本管TV調査工
(施工後調査)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号表

1 日 (400.0m) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン		36.6	L			TSX32
管路調査技師	測量技師	1.0	人			運転手兼任 RA730
管路調査作業員	普通作業員	1.0	人			RA010
TVカメラ車損料	2t・95.5kw	6.0	時間			下水道単価
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				／ 400.0m		

施工前処理工
取付管突出除去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号表

1 日 (9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師	土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師	測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員		1.0	人			RA005
普通作業員		1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0121号表
せん孔機車運転工	2t・84kw	1.0	日			施工 第0-0123号表
高圧洗浄車運転工	4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0122号表
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				/9.0箇所 =		

施工前処理工
取付管突出除去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0132号表

1 日 (9.0箇所) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
清掃技師	土木一般世話役	1.0	人			RA125
管路調査技師	測量技師	1.0	人			RA730
管路調査助手	測量技師補	1.0	人			RA735
特殊作業員		1.0	人			RA005
普通作業員		1.0	人			RA010
TVカメラ車運転工	2t・63kw	1.0	日			施工 第0-0107号表
せん孔機車運転工	2t・84kw	1.0	日			施工 第0-0109号表
高圧洗浄車運転工	4t・147kw	1.0	日			施工 第0-0108号表
*** 合計 ***		1	日			
*** 単位当り ***				/9.0箇所 =		