

担当者	照 査	照 査	係 長	課長補佐	課 長	設 計 年 月
						令和6年6月

旧松本市立博物館解体工事

設計内訳書

金 抜

1

仕 様

1 工事位置 ： 松本市丸の内4番1号

2 工事概要 ： 旧松本市立博物館を解体するもの。

3 特 記 ： 本工事の概要は上記の通りとし、詳細については設計図書、
本設計内訳書を参照し、構造上の納まり及び美観上欠くことのできない部分は、担当者と協議の上、
請負代金額の範囲内で入念に施工すること。
周辺の道路事情を考慮し、車両の通行には十分注意すること。
受注者は、火災保険等必要となる各種保険に加入すること。
本工事は「週休2日工事」の対象工事である。

4 提出書類 ： 着工届、現場代理人及び主任技術者等届(経歴書、資格証の写し)、請負代金内訳書、工程表、
工程写真、コリンズ写し(請負代金額500万円以上の場合)、竣工届、竣工写真、産業廃棄物管理票、
松本市「建設工事施工/提出書類マニュアル」(最新版)によるもの、その他監督職員の指示するもの。

5 工 期 ： 契約の日 から 令和7年10月31日 まで

6 設計金額 ： ¥ ー(うち取引に係る消費税額¥ ー)

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
旧松本市立博物館解体工事						
内 訳 書						
A 共通仮設費		式	1			
B 直接工事費		式	1			
(純工事費) 計						
現場管理費		式	1			
一般管理費等		式	1			
	一般管理費					
	契約保証費					
工事価額計	(法定福利費含む)					
消費税相当額		式	1			10 %
設計工事費合計						

3

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A 共通仮設費						
準 備 費	}					
仮 設 建 物 費						
工 事 施 設 費						
環 境 安 全 費						
動力用水光熱費		式	1			
屋外整理清掃費						
機 械 器 具 費						
そ の 他						
(積上仮設分)						
成形鋼板	H=3000 存置12ヶ月程度 H形鋼2列据置式 掛払、賃料、基本料、運搬費共	m	113.0			
成形鋼板	H=2000 存置12ヶ月程度 H形鋼2列据置式 掛払、賃料、基本料、運搬費共	m	21.8			
成形鋼板	H=2000 存置12ヶ月程度 打込み式 掛払、賃料、基本料、運搬費共	m	107.0			

4

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
シート	W5400xH4500 存置12ヶ月程度	か所	2			
	掛払、賃料、基本料、運搬費共					
ガードフェンス	H=1800 存置12ヶ月程度 フェンス用ブロック共	m	65.9			
	掛払、賃料、基本料、運搬費共					
単管パイプ	存置12ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	m	10.4			
仮設鉄板敷き	t=22(段差解消共) 存置12ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬費共	m2	504.0			
養生用ゴムマット敷き	存置12ヶ月程度 一部スロープ 段差解消共 掛払、賃料、基本料、運搬費共	m2	98.7			
迂回案内看板	W1400xH1100程度	か所	3			
交通誘導員B		人	200			
アスベスト分析調査	18検体	式	1			
ダイキシン分析調査	2検体	式	1			
PCB分析調査	2検体	式	1			
アスベスト事前調査	書面調査、目視調査、報告書作成費 下請諸経費含む	式	1			
積上仮設分 計						
A - 計						

5

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B 直接工事費内訳						
I 本体解体工事		式	1			
II 電気設備解体工事		式	1			
III 機械設備解体工事		式	1			
B - 計						

6

名 称	摘 要	单 位	数 量	单 価	金 額	備 考
I-1 旧博物館解体工事						
a 直接仮設工事		式	1			
b 解体工事		式	1			
c 環境配慮工事		式	1			
d 発生材処分		式	1			
I-1 - 計						

9

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
a 直接仮設工事						
外部枠組本足場 (手摺先行方式)	W900 12m未満 存置6ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬、登栈橋共	架m2	1,796.0			
外部枠組本足場 (手摺先行方式)	W900 22m未満 存置6ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬、登栈橋共	架m2	295.0			
災害防止	垂直養生 防音パネル 存置6ヶ月程度	架m2	2,091.0			
	掛払、賃料、基本料、運搬共					
安全手摺	枠組本足場用 存置6ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬共	架m	238.0			
内部脚立足場	階高4.0m未満 並列 H=1.8m 存置2ヶ月程度	m2	3,266.0			
	掛払、賃料、基本料、運搬共					
ローリング足場	1段 存置3ヶ月程度 掛払、賃料、基本料、運搬共	台	2			
a - 計						

10

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
b 解体工事						
建物内装撤去	仕上及び下地・内部備品等撤去 集積共	m2	3,266.0			
上屋解体	換気塔共	m2	2,316.0			
地下部分解体		m2	950.0			
スラブ 穴あけ	500×500程度穴あけ	か所	101			
内部螺旋鉄骨階段解体		基	1			
自転車置場鉄骨架台解体		m2	30.0			
金属製建具撤去	ガラス・建具枠含 集積共	m2	946.0			
木製建具撤去	ガラス・建具枠含 集積共	m2	103.0			
機械運搬費	(解体・土工整地用)	式	1			
地階穴あけ時水替え費	ノッチャク他付属資材共	式	1			
b - 計						

11

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
c 環境配慮工事						
<アスベスト含有レベル3>						
1F床 アスファルト防水	一部テラス、ポーチ部分	m2	57.0			
建具廻り シーリング		m	650.0			
便所床 アスファルト防水		m2	52.0			
バルコニー アスファルト防水		m2	92.5			
ブリスラム廻り立上り アスファルト防水		m2	33.5			
屋上 アスファルト防水		m2	1,368.0			
フレキストコンクリート取合い シーリング		m	667.0			
雑シーリング		m	36.6			
ドライエリア 壁 モルタル塗りリシン掻落し		m2	30.0			
便所 壁仕上下地 モルタル		m2	148.0			
床 ソリッドビニルタイル		m2	2,080.0			
床 暗色アスファルト系タイル		m2	12.0			
床 ビニルアスベストタイル		m2	68.0			
天井 フレキシブルボード		m2	91.9			
巾木 ビニル		m	518.0			
天井 吸音テックス		m2	180.0			

12

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
事前清掃	真空掃除機	m2	4,213.0			
飛散等防止措置等養生	0.1mmポリアレンシート養生	m2	4,213.0			
廃棄物梱包	ラップ・シール・袋詰め	m3	38.3			
養生使用材撤去費	ラップ・シール・袋詰め・集積含	m2	4,213.0			
安全対策費	表示看板・作業区画テープ等	式	1			
消耗器具等損料	防塵マスク・保護衣等	式	1			
機械器具損料	HEPA真空掃除機による清掃	m2	4,213.0			
発生材積込	アスベスト含有建材類 積荷体積	m3	38.3			
発生材運搬	アスベスト含有建材類 積荷体積	m3	38.3			
発生材処分	アスベスト含有建材類 積荷体積	m3	38.3			
<ダクト対策工事>						
【直接仮設】						
足場工	昇降部分含む	か所	1			
シート養生	床：PEシート0.15mm 壁・天井：PEシート0.1mm	か所	2			
届出書類作成費	申請書・報告書	式	1			
資材搬入費		式	1			

13

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
【ダクト撤去作業】						
煙突部分						
事前清掃・事後清掃		か所	2			
セキュリティゾーン設置	上部及び下部	か所	2			
残留灰、付着物除去		式	1			
除染工事	煙突部 WJ 20.5m	式	1			
安全衛生設備機器等	機材損料、保護具、養生材、消耗品等	式	1			
超高压洗浄機		式	1			
【環境測定】						
作業前測定	DXN、重金属	式	1			
作業環境測定	DXN	式	1			
除染廃水分析	DXN、重金属	式	1			
発生材積込	ダクト含有建材類 積荷体積	m3	5.8			
発生材運搬	ダクト含有建材類 積荷体積	m3	5.8			
発生材処分	ダクト含有建材類 積荷体積	m3	5.8			

14

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
c - 計						

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
d 発生材処分						
＜発生材積込＞						
発生材積込	コンクリートくず類(無筋) 積荷体積	m3	2,734.0			
発生材積込	がれきくず類 積荷体積	m3	514.0			
発生材積込	木材くず類 積荷体積	m3	53.9			
発生材積込	廃プラスチック類 積荷体積	m3	2.3			
発生材積込	ガラス・陶磁器くず類 積荷体積	m3	11.1			
発生材積込	ボードくず類 積荷体積	m3	22.3			
発生材積込	ボードくず類(セメント混入) 積荷体積	m3	3.0			
発生材積込	GW・RW吸音くず類 積荷体積	m3	6.6			
発生材積込	繊維くず類 積荷体積	m3	1.1			
発生材積込	混合廃棄物類 積荷体積	m3	325.0			
＜発生材運搬＞						
発生材運搬	コンクリートくず類(無筋) 積荷体積	m3	2,734.0			
発生材運搬	がれきくず類 積荷体積	m3	514.0			
発生材運搬	木材くず類 積荷体積	m3	53.9			
発生材運搬	廃プラスチック類 積荷体積	m3	2.3			

16

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	ガラス・陶磁器くず類 積荷体積	m3	11.1			
発生材運搬	ボートくず類 積荷体積	m3	22.3			
発生材運搬	ボートくず類(セメント混入) 積荷体積	m3	3.0			
発生材運搬	GW・RW吸音くず類 積荷体積	m3	6.6			
発生材運搬	繊維くず類 積荷体積	m3	1.1			
発生材運搬	混合廃棄物類 積荷体積	m3	325.0			
<発生材処分>						
発生材処分	コンクリートくず類(無筋) 積荷体積	m3	2,734.0			
発生材処分	がれきくず類 積荷体積	m3	514.0			
発生材処分	木材くず類 積荷体積	m3	53.9			
発生材処分	廃プラスチック類 積荷体積	m3	2.3			
発生材処分	ガラス・陶磁器くず類 積荷体積	m3	11.1			
発生材処分	ボートくず類 積荷体積	m3	22.3			
発生材処分	ボートくず類(セメント混入) 積荷体積	m3	3.0			
発生材処分	GW・RW吸音くず類 積荷体積	m3	6.6			
発生材処分	繊維くず類 積荷体積	m3	1.1			
発生材処分	混合廃棄物類 積荷体積	m3	325.0			

17

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
有価物処分	スクラップ(鉄骨くず)	t	▲ 8.7			
有価物処分	スクラップ(鉄筋くず)	t	▲ 212.0			
有価物処分	スクラップ(軽鉄くず)	t	▲ 8.3			
有価物処分	スクラップ(スチールくず)	t	▲ 11.0			
有価物処分	スクラップ(アルミくず)	t	▲ 5.8			
有価物処分	スクラップ(ステンレスくず)	t	▲ 2.5			
d - 計						

18

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
b 解体工事						
建物内装撤去	仕上及び下地・内部備品等撤去 集積共	m2	165.0			
上屋解体		m2	165.0			
基礎解体		m2	165.0			
ギャラリー鉄骨解体		m2	65.0			
金属製建具撤去	ガラス・建具枠含 集積共	m2	27.4			
機械運搬費	(解体・土工整地用)	式	1			
b - 計						

21

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
c 環境配慮工事						
<アスベスト含有レベル3>						
アスファルト防水		m2	140.0			
防水下地モルタル金ゴテ		m2	140.0			
コーキング		m	114.0			
床モルタル金ゴテ仕上	ラスモルタル下地共	m2	150.0			
巾木モルタル		m	14.0			
梁型プaster塗		m2	18.0			
壁プaster塗		m2	108.0			
プasterボード張		m2	401.0			
フレキシブルボード貼		m2	56.3			
石綿板		m2	34.0			
天井岩綿吸音板貼		m2	130.0			
ビニル巾木		m	105.0			
ビニルタイル貼		m2	154.0			

22

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
事前清掃	真空掃除機	m2	1,207.0			
飛散等防止措置等養生	0.1mmポリエチレンシート養生	m2	1,207.0			
廃棄物梱包	ラッピング・袋詰め	m3	14.9			
養生使用材撤去費	ラッピング・袋詰め・集積含	m2	1,207.0			
安全対策費	表示看板・作業区画バリケード等	式	1			
消耗器具等損料	防塵マスク・保護衣等	式	1			
機械器具損料	HEPA真空掃除機による清掃	m2	1,207.0			
発生材積込	アスベスト含有建材類 積荷体積	m3	14.8			
発生材運搬	アスベスト含有建材類 積荷体積	m3	14.8			
発生材処分	アスベスト含有建材類 積荷体積	m3	14.8			
c - 計						

23

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
d 発生材処分						
<発生材積込>						
発生材積込	コンクリートくず類(無筋) 積荷体積	m3	263.0			
発生材積込	がれきくず類 積荷体積	m3	21.0			
発生材積込	木材くず類 積荷体積	m3	27.6			
発生材積込	廃プラくず類 積荷体積	m3	0.6			
発生材積込	ガラス・陶磁器くず類 積荷体積	m3	0.9			
発生材積込	ボードくず類(セメント混入) 積荷体積	m3	0.2			
発生材積込	廃アスファルトくず類 積荷体積	m3	0.01			
発生材積込	GW・RW吸音くず類 積荷体積	m3	10.2			
発生材積込	繊維くず類 積荷体積	m3	0.1			
発生材積込	混合廃棄物類 積荷体積	m3	0.4			
<発生材運搬>						
発生材運搬	コンクリートくず類(無筋) 積荷体積	m3	263.0			
発生材運搬	がれきくず類 積荷体積	m3	21.0			
発生材運搬	木材くず類 積荷体積	m3	27.6			
発生材運搬	廃プラくず類 積荷体積	m3	0.6			

24

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	ガラス・陶磁器くず類 積荷体積	m3	0.9			
発生材運搬	ボートくず類(セメント混入) 積荷体積	m3	0.2			
発生材運搬	廃アスファルトくず類 積荷体積	m3	0.01			
発生材運搬	GW・RW吸音くず類 積荷体積	m3	10.2			
発生材運搬	繊維くず類 積荷体積	m3	0.1			
発生材運搬	混合廃棄物類 積荷体積	m3	0.4			
<発生材処分>						
発生材処分	コンクリートくず類(無筋) 積荷体積	m3	263.0			
発生材処分	がれきくず類 積荷体積	m3	21.0			
発生材処分	木材くず類 積荷体積	m3	27.6			
発生材処分	廃プラスチック類 積荷体積	m3	0.6			
発生材処分	ガラス・陶磁器くず類 積荷体積	m3	0.9			
発生材処分	ボートくず類(セメント混入) 積荷体積	m3	0.2			
発生材処分	廃アスファルトくず類 積荷体積	m3	0.01			
発生材処分	GW・RW吸音くず類 積荷体積	m3	10.2			
発生材処分	繊維くず類 積荷体積	m3	0.1			
発生材処分	混合廃棄物類 積荷体積	m3	0.4			

25

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
有価物処分	スクラップ(鉄骨くず)	t	▲ 65.0			
有価物処分	スクラップ(鉄筋くず)	t	▲ 18.0			
有価物処分	スクラップ(スチールくず)	t	▲ 1.2			
有価物処分	スクラップ(アルミくず)	t	▲ 0.1			
有価物処分	スクラップ(ステンレスくず)	t	▲ 0.04			
d - 計						

26

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I-3 その他工事						
a 解体工事		式	1			
b 復旧工事		式	1			
c 発生材処分		式	1			
I-3 - 計						

27

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
a 解体工事						
くつ洗い場・水飲み場撤去		か所	1			
すき取り		m3	181.0			
残土処分	埋戻し転用	m3	181.0			
歩道舗装一部撤去		m2	25.0			
建物廻り縁石撤去		m	92.8			
玉砂利撤去		m2	75.9			
樹木伐採		本	30			
樹木下部伐採	樹木伐採+鋤取り後共	本	5			
インターロッキング 撤去		m2	180.0			
植栽撤去		m2	10.2			
雨水枡撤去		か所	1			
縁石(玉石)撤去		m	5.6			
案内図撤去		か所	1			
a - 計						

28

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
b 復旧工事						
砂利敷き	t50(25mm以下)	m3	124.0			
整地		m2	2,470.0			
埋め土	山砂(A種程度) 転圧共	m3	5,978.0			
埋め土	鋤取り残土(良質土(B種程度)) 転圧共	m3	199.0			
埋め碎石	単粒度碎石4号程度 転圧共	m3	3,387.0			
吸出し防止材敷き	合繊不織布 厚20mm	m2	1,729.0			
インターロッキング舗装	既存同等品	m2	202.0			
歩道撤去部分 見切(ピンコロ石)設置	既存路盤調整(一部路盤材料共) 既存同等品	m	5.5			
b - 計						

29

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
c 発生材処分						
<発生材積込>						
発生材積込	コンクリートくず類(無筋) 積荷体積	m3	34.0			
発生材積込	がれきくず類 積荷体積	m3	8.0			
発生材積込	混合廃棄物類 積荷体積	m3	238.0			
<発生材運搬>						
発生材運搬	コンクリートくず類(無筋) 積荷体積	m3	34.0			
発生材運搬	がれきくず類 積荷体積	m3	8.0			
発生材運搬	混合廃棄物類 積荷体積	m3	238.0			
<発生材処分>						
発生材処分	コンクリートくず類(無筋) 積荷体積	m3	34.0			
発生材処分	がれきくず類 積荷体積	m3	8.0			
発生材処分	混合廃棄物類 積荷体積	m3	238.0			
c - 計						

30

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
【別紙明細】						
a 高圧引込ケーブル撤去工事						
絶縁電線	IV14Sq	m	8.0			
ケーブル	600V CV5.5Sq-2C	m	125.0			
ケーブル	6000V CV38Sq-3C	m	125.0			
電線管	E75	m	11.0			
電線管	G36	m	7.0			
ノーマルベンド電線管	E75	本	2			
分岐線遮断器	6kV3Φ200V50MVA	台	1			
ヒューム管	75mm 1本当たり：40kg 掘削・埋戻共 (H400×W400)	m	116.0			
ハンドホール	900×900 掘削・埋戻共 (H1300×W1300×D1000)	組	3			
解体に伴う検査・立会費						
PCB調査費		検体	1			
保安協会立会費		式	1			
a - 計						

33

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
【別紙明細】						
k 廃棄物処理						
解体廃材積み込み	混合物屑 積荷体積	m3	24.3			
解体廃材運搬	混合物屑 積荷体積	m3	24.3			
解体廃材処分	混合物屑 積荷体積	m3	24.3			
解体廃材積み込み	コンクリート塊 積荷体積	m3	17.7			
解体廃材運搬	コンクリート塊 積荷体積	m3	17.7			
解体廃材処分	コンクリート塊 積荷体積	m3	17.7			
解体廃材積み込み	金属屑	t	7.7			
解体廃材運搬	金属屑	t	7.7			
解体廃材処分	金属屑(鉄 H2) 有価処分	t	▲ 7.7			
解体廃材積み込み	銅 並銅	t	1.1			
解体廃材運搬	銅 並銅	t	1.1			
解体廃材処分	銅 並銅 有価処分	t	▲ 1.1			
解体廃材積み込み	水銀使用製品産業廃棄物	t	0.1			
解体廃材処分	水銀使用製品産業廃棄物	t	0.1			
廃棄物収集運搬	水銀使用製品産業廃棄物	t	0.1			
k - 計						

34

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-2 旧収蔵庫解体工事						
a 電灯動力幹線設備撤去工事		式	1			
b 電灯コンセント照明設備撤去工事		式	1			
c 動力配線設備撤去工事		式	1			
d 弱電設備撤去工事	ITV用配管・盗難防止監視回路 リミットスイッチ・インターホン・放送・火災報知	式	1			
e 廃棄物処理		式	1			
小 計						

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
【別紙明細】						
e 廃棄物処理						
解体廃材積み込み	混合物屑 積荷体積	m3	2.0			
解体廃材運搬	混合物屑 積荷体積	m3	2.0			
解体廃材処分	混合物屑 積荷体積	m3	2.0			
解体廃材積み込み	コンクリート塊 積荷体積	m3	0.5			
解体廃材運搬	コンクリート塊 積荷体積	m3	0.5			
解体廃材処分	コンクリート塊 積荷体積	m3	0.5			
解体廃材積み込み	金属屑	kg	1413.0			
解体廃材運搬	金属屑	kg	1413.0			
解体廃材処分	金属屑(鉄 H2) 有価処分	kg	▲ 1,413.0			
解体廃材積み込み	銅 並銅	kg	998.0			
解体廃材運搬	銅 並銅	kg	998.0			
解体廃材処分	銅 並銅 有価処分	kg	▲ 998.0			
解体廃材積み込み	水銀使用製品産業廃棄物	kg	15.0			
解体廃材運搬	水銀使用製品産業廃棄物	kg	15.0			
廃棄物収集処分	水銀使用製品産業廃棄物	kg	15.0			
e - 計						

36

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ 機械設備解体工事						
Ⅲ-1 旧博物館解体工事		式	1			
Ⅲ-2 旧収蔵庫解体工事		式	1			
計						

37

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ-1 旧博物館解体工事						
a 衛生設備撤去工事	衛生器具・給排水管・ガス・消火栓・井戸配管(M-12～16)	式	1			
b 空気調和設備撤去工事	冷凍機・ボイラー・空調(フロン回収共)ガス配管・換気・自動制御機器(M-05～10)	式	1			
c 機械室・屋外機器撤去工事	M-02・03設備機器	式	1			
d 屋外配管撤去工事	M-12	式	1			
e 発生材処理		式	1			
f アスベスト除去工事	発生材処理共	式	1			
g フロン回収工事		式	1			
小 計						

38

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
【別紙明細】						
c 機械室・屋外機器撤去工事						
チラーユニット (D-1)	水冷式チラー 参考寸法 1,600×800×1,400H 参考重量 930kg 冷却能力 124,000kcal 冷凍能力 19.94t チラーユニット廻り付属品共	基	1			
熱交換器 (D-3)	フローティングヘッド式 参考寸法 420φ×3,100mm 参考重量 400kg 蒸気圧力 0.35kg/cm ²	基	1			
	架台及び熱交換器廻り付属品共					
オイルストレージタンク (D-4)	ドラム式 参考寸法 1,400φ×3,900L 参考重量 1,340kg 充填済砂 約8m ³ タンク廻り付属品共	基	1			
同上基礎類	上部鉄筋コンクリート 5,800×2,600×170H 割栗石 5,800×2,600×150H マホール共	式	1			
オイルサービスタンク (D-5)	タンク容量 210ℓ 加熱容量 200ℓ/hr オイルサービスタンク廻り付属品共	台	1			
オイルキヤホンポンプ (D-6)	20φ×20ℓ/m×3kg/cm ² オイルキヤホンポンプ廻り付属品共	台	1			

39

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
真空給水ポンプ (D-7)	型式 PZ-12D 真空度 250mmHg 空気量 0.18m ³ /min 給水量 60ℓ 参考寸法 800×900×900H 参考重量 390kg ポンプ廻り付属品共	台	1			
ユニット形空調機 (D-8)	横型ハドリングユニット 参考寸法 4.0×2.8×2.2H 参考重量 3,600kg 送風機 3 1/2×2連 コイル型 8822-3,000L 加湿装置 (蒸気噴霧) オートリニアフィルター ユニット形空調機廻り付属品共	台	1			
冷水循環ポンプ (D-9)	S型片吸込渦巻型 参考寸法 900×400×400H 参考重量 127kg 100φ×1,000ℓ/min×20m×5.5kW ポンプ廻り付属品共	台	1			
冷温水ポンプ (D-10)	S型片吸込渦巻型 参考寸法 900×400×400H 参考重量 128kg 100φ×960ℓ/min×16m×5.5kW ポンプ廻り付属品共	台	1			
冷温水ポンプ (D-11)	S型片吸込渦巻型 50φ×180ℓ/min×17m×1.5kW ポンプ廻り付属品共	台	1			
冷温水ポンプ (D-12)	S型片吸込渦巻型 32φ×50ℓ/min×18m×0.75kW ポンプ廻り付属品共	台	1			
冷却水ポンプ (D-13)	JC形渦巻型 80φ×900ℓ/min×24m×5.5kW ポンプ廻り付属品共	台	1			

40

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
中間期排気ファン (D-14)	#4×190m3/min×30mm×3.7kW 参考寸法 1,400×700×1,300H 参考重量 220kg 機器搬出費共 架台及び排気ファン廻り付属品共	台	1			
機械室給気ファン (D-15)	#3 1/2×140m3/min×20mm×2.2kW 参考寸法 1,400×800×1,000H 参考重量 160kg 機器搬出費共 架台及び給気ファン廻り付属品共	台	1			
倉庫排気ファン (D-16)	#3 1/2×138m3/min×28mm×2.2kW 参考寸法 1,400×800×1,000H 参考重量 170kg 機器搬出費共 架台及び排気ファン廻り付属品共	台	1			
機械室排気ファン (D-17)	#3×118m3/min×20mm×1.5kW 参考寸法 1,200×700×900H 参考重量 130kg 機器搬出費共 架台及び排気ファン廻り付属品共	台	1			
便所排気ファン (D-18)	#2×51m3/min×15mm×0.75kW 架台及び排気ファン廻り付属品共	台	1			
燃焼ガス誘引ファン (D-19)	No.35×38m3/min×16mm 参考寸法 1,000×800×1,000H 参考重量 130kg 機器搬出費共 架台及び誘引ファン廻り付属品共	台	1			
燻蒸室排気ファン (D-20)	#2×20m3/min×7mm×0.25kW	台	1			
燻蒸室給気ファン (D-21)	#2×20m3/min×7mm×0.25kW	台	1			
重油屋外タンク (D-29)	寸胴型 (M型) タンク参考寸法 1,423φ×2,270H 防油堤参考寸法 1,800×1,800H×640H タンク参考重量 205kg 機器搬出費共 防油堤参考重量 242kg タンク廻り付属品共	基	1			

41

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
地上オイルタンク (D-30)	鋼板製薄形 405ℓ タンク廻り付属品及び防油堤共	基	1			
沈砂槽 (DH-1)	参考寸法 10,500×6,500×2,430H 上部鉄筋コンクリート 10,500×6,500×180H 側面鉄筋コンクリート 約4m3程度 底盤部分穴明け及びマンホール共	基	1			
受水槽 (DH-2)	FRP製 参考寸法 1,500×1,500×1,500H 参考重量 485kg 機器搬出費共 水槽廻り付属品共	基	1			
高置水槽 (DH-3)	1,600φ×1,200H (2,000ℓ) 架台及び水槽廻り付属品共	基	1			
高置水槽 (DH-4)	1,600φ×1,200H (2,000ℓ) 水槽廻り付属品共	基	1			
上水揚水ポンプ (DH-5)	JC形渦巻型 50φ×800ℓ/min×31m×3.7kW ポンプ廻り付属品共	台	2			
圧力タンク付自動ポンプ (DH-6)	25φ×20ℓ/min×6m×0.4kW	台	1			
井水揚水ポンプ (DH-7)	多段式渦巻型 50φ×250ℓ/min×25m×3.7kW ポンプ廻り付属品共	台	1			
井水揚水ポンプ (DH-8)	片吸込渦巻型 125φ×1,500ℓ/min×10m×3.7kW ポンプ廻り付属品共	台	1			

42

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
井水水中ポンプ (DH-9)	50φ×500ℓ/min×13m×2.2kW ポンプ廻り付属品共	台	2			
堅型汚物ポンプ (DH-10)	80φ×300ℓ/min×9m×3.7kW ポンプ廻り付属品共	台	2			
消火ポンプユニット (DH-11)	MEFU型 70φ×300ℓ/min×71m×7.5kW 参考寸法 700×400×1,100H 参考重量 187kg 制御盤及び ポンプユニット廻り付属品共	台	1			
c - 計						

43

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
【別紙明細】						
d 屋外配管撤去工事						
1) 給水配管設備撤去		式	1			
2) 排水通気設備撤去		式	1			
3) ガス設備撤去		式	1			
4) 井戸配管設備撤去		式	1			
5) 空調配管設備撤去		式	1			
6) 自動制御機器設備撤去		式	1			
d - 計						

44

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1) 給水配管設備撤去						
亜鉛めっき鋼管	50A	m	90.0			
亜鉛めっき鋼管	20A	m	8.0			
土工事	配管撤去後の埋め戻しは建築工事	式	1			
	亜鉛めっき鋼管 50A H=700程度 約90m					
	亜鉛めっき鋼管 20A H=700程度 約8m					
量水器	50A メーター返却 仕切弁及びボックス共撤去処分	個	1			
地下式水抜栓	50A ボックス共撤去処分	個	1			
地下式水抜栓	20A ボックス共撤去処分	個	2			
散水栓	15A ボックス共撤去処分	個	2			
既設配管切断プラグ止め	亜鉛めっき鋼管 50A 1か所	式	1			
1) - 小計						

45

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2) 排水通気設備撤去						
ヒューム管	250φ	本	12			
ヒューム管	200φ	本	36			
ヒューム管	150φ	本	22			
ヒューム管	100φ	本	6			
排水桝	MHB 750×750 H=1,400程度	組	1			
排水桝	MHB 600×600 H=500～800程度	組	4			
排水桝	MHB 600×600 H=801～1,250程度	組	4			
排水桝	MHA 600×600 H=600程度	組	2			
排水桝	MHB 450×450 H=500程度	組	2			
排水桝	コンクリート蓋 450×450 H=500程度	組	2			
既設配管切断閉塞	ヒューム管 300A 1か所	式	1			

46

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
土工事	配管撤去後の埋め戻しは建築工事	式	1			
	ヒューム管 100φ H=500程度 約10m					
	ヒューム管 150φ H=500程度 約29m					
	ヒューム管 150φ H=700程度 約12m					
	ヒューム管 200φ H=600程度 約19m					
	ヒューム管 200φ H=900程度 約38m					
	ヒューム管 200φ H=1,200程度 約33m					
	ヒューム管 250φ H=1,200程度 約10m					
2) - 小計						

47

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3) ガス設備撤去						
亜鉛めっき鋼管	32A	m	82			
既設配管切断プラグ止め	亜鉛めっき鋼管 32A 1か所	式	1			
土工事	配管撤去後の埋め戻しは建築工事	式	1			
	亜鉛めっき鋼管 32A H=400程度 約82m					
3) - 小計						

48

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4) 井戸配管設備撤去						
亜鉛めっき鋼管	125A	m	19.0			
亜鉛めっき鋼管（通気）	100A	m	4.0			
土工事	配管撤去後の埋め戻しは建築工事	式	1			
	100A H=400程 度 約4m					
	125A H=400程 度 約19m					
	沈砂槽 約53m3					
4) - 小計						

49

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5) 空調配管設備撤去						
亜鉛めっき鋼管	40A	m	15.0			
亜鉛めっき鋼管	32A	m	12.0			
土工事	配管撤去後の埋め戻しは建築工事	式	1			
	亜鉛めっき管 100A H=400程度 約12m					
	亜鉛めっき管 125A H=400程度 約15m					
5) - 小計						

50

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6) 自動制御機器設備撤去						
電線管	FEP80	m	31.0			
土工事	配管撤去後の埋め戻しは建築工事	式	1			
	電線管 FEP80 H=400程度 約31m					
6) - 小計						

51

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
【別紙明細】						
e 発生材処理						
積込み	建設混合廃棄物 積荷体積	m3	86.0			
	廃プラ 積荷体積	m3	13.5			
	鉄筋コンクリート 積荷体積	m3	28.0			
	陶器・ガラス 積荷体積	m3	6.0			
	保温材 積荷体積	m3	75.1			
	石・砂 積荷体積	m3	14.4			
	金属	t	112.0			
運搬	建設混合廃棄物 積荷体積	m3	86.0			
	廃プラ 積荷体積	m3	13.5			
	鉄筋コンクリート 積荷体積	m3	28.0			
	陶器・ガラス 積荷体積	m3	6.0			
	保温材 積荷体積	m3	75.1			
	石・砂 積荷体積	m3	14.4			
	金属	t	112.0			

52

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
処分	建設混合廃棄物	積荷体積	m3	86.0		
	廃プラ	積荷体積	m3	13.5		
	鉄筋コンクリート	積荷体積	m3	28.0		
	陶器・ガラス	積荷体積	m3	6.0		
	保温材	積荷体積	m3	75.1		
	石・砂	積荷体積	m3	14.4		
	金属	t	▲ 112.0			
e - 計						

53

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
【別紙明細】						
f アスベスト除去工事	発生材処理共					
1) アスベスト含有機器撤去処分 アスベスト含有ダクトパッキン		式	1			
2) 撤去処分 フランジ部分アスベスト含有 ダンパー撤去処分		式	1			
3) フランジ部分アスベスト含有 キャンパス継手撤去処分		式	1			
4) アスベスト含有保温材 配管エルボ撤去処分		式	1			
5) アスベスト含有配管フランジ パッキン撤去処分		式	1			
7) ダイキン含有煙道撤去処分		式	1			
f - 計						

54

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
f アスベスト除去工事	発生材処理共					
1) アスベスト含有機器撤去処分						
低圧ボイラー撤去 (D-2)	鋳鉄製セクションボイラー 参考寸法 1.5×1.0×1.7H 参考重量 2,666kg 定格出力 643,000kcal/h 換算蒸発量 1,193kg/h オイルバーナー及びボイラー廻り附属品共	基	1			
焼却炉撤去 (D-28) (ダクト付含有)	不二塵芥焼却器 参考寸法 0.6×0.6×1.0H 火床面積 0.212m ² 塵介容積 0.1m ³ 焼却炉廻り付属品共	基	1			
機器搬出費		式	1			
産業廃棄物処理	機器及び石綿含有廃棄物処分	式	1			
1) - 小計						

55

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2) アスベスト含有ダクトパッキン撤去処分						
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 1,400mm×300～700mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	19			
ダクトパッキン 両側切断・撤去	(アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	4			
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 1,200～1,250mm ×220～750mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	19			
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 1,100～1,120mm×300mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	6			
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 1,000mm×270～550mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	23			
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 900～950mm ×300～500mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	32			
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 800～850mm ×270～480mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	33			
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 700～750mm ×240～300mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	29			
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 600～650mm ×200～300mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	34			

56

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 500～550mm ×150～300mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	65			
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 400～450mm ×100～400mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	106			
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 300～350mm ×150～300mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	96			
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 200～250mm ×100～200mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	166			
ダクトパッキン 両側切断・撤去	矩形ダクト 120～150mm ×120～150mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	24			
発生材積込	ダクトパッキン (アスベスト含有)	式	1			
発生材運搬	ダクトパッキン (アスベスト含有)	式	1			
発生材処分	ダクトパッキン (アスベスト含有)	式	1			
2) - 小計						

57

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3) フランジ部分アスベスト含有ダンパ-撤去処分						
ダンパ-類両側切断・撤去	1,400mm×300～700mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	2			
ダンパ-類両側切断・撤去	1,300mm×800mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	1			
ダンパ-類両側切断・撤去	1,200mm×400～750mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	3			
ダンパ-類両側切断・撤去	1,000×300～550mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	4			
ダンパ-類両側切断・撤去	900mm×300～450mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	3			
ダンパ-類両側切断・撤去	800～850mm×280～480mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	2			
ダンパ-類両側切断・撤去	550mm×300～550mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	3			
ダンパ-類両側切断・撤去	400mm×230～370mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	4			
ダンパ-類両側切断・撤去	300～350mm×200～250mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	5			
ダンパ-類両側切断・撤去	200～250mm×150mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	2			
発生材積込	ダンパ-類 (フランジ部分アスベスト含有)	式	1			
発生材運搬	ダンパ-類 (フランジ部分アスベスト含有)	式	1			
発生材処分	ダンパ-類 (フランジ部分アスベスト含有)	式	1			
3) - 小計						

58

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4) フランジ部分アスベスト含有キャンパス継手撤去処分						
キャンパス継手 両側切断・撤去	#2以下 片吸込形 (アスベスト含有 袋詰め含む)	組	3			
キャンパス継手 両側切断・撤去	#3以下 片吸込形 (アスベスト含有 袋詰め含む)	組	1			
キャンパス継手 両側切断・撤去	#3 1/2以下 片吸込形 (アスベスト含有 袋詰め含む)	組	2			
キャンパス継手 両側切断・撤去	#4以下 片吸込形 (アスベスト含有 袋詰め含む)	組	1			
発生材積込	キャンパス継手（フランジ部分アスベスト含有）	式	1			
発生材運搬	キャンパス継手（フランジ部分アスベスト含有）	式	1			
発生材処分	キャンパス継手（フランジ部分アスベスト含有）	式	1			
4) - 小計						

59

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5) アスベスト含有保温材配管工場の撤去処分						
配管工場 両側切断・撤去	100A (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	70			
発生材積込	配管工場（配管保温材アスベスト含有）	式	1			
発生材運搬	配管工場（配管保温材アスベスト含有）	式	1			
発生材処分	配管工場（配管保温材アスベスト含有）	式	1			
5) - 小計						

60

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6) アスベスト含有配管フランジパッキン撤去処分						
配管フランジパッキン 両側切断・撤去	200A (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	6			
配管フランジパッキン 両側切断・撤去	150A (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	11			
配管フランジパッキン 両側切断・撤去	125A (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	12			
配管フランジパッキン 両側切断・撤去	100A (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	13			
配管フランジパッキン 両側切断・撤去	80A (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	33			
配管フランジパッキン 両側切断・撤去	65A (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	41			
発生材積込	配管フランジパッキン (配管保温材アスベスト含有)	式	1			
発生材運搬	配管フランジパッキン (配管保温材アスベスト含有)	式	1			
発生材処分	配管フランジパッキン (配管保温材アスベスト含有)	式	1			
6) - 小計						

61

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
7) ダイオキシン含有煙道撤去処分						
【直接仮設】						
足場工		式	1			
シート養生	壁・天井：PEシート t 0.1mm	か所	2			
資材搬入費		式	1			
【ダイオキシン撤去作業】	Lv3					
セキュリティゾーン設置		か所	2			
残留灰、付着物除去		式	1			
除染工事	焼却炉本体及び煙道	式	1			
安全衛生設備機器等	機材損料、保護具、養生材、消耗品等	式	1			
高圧洗浄機		式	1			
焼却炉解体		式	1			
7) - 小計						

62

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
g フロン回収工事						
冷媒フロン回収工事	運搬・処分費含む	式	1			
	D-1 チラーユニット R22 22kg					
	D-24 空冷式パッケージエアコン R22 2.0kg					
	D-25×2組 空冷式パッケージエアコン R22 計3.6kg					
	D-26 空冷式パッケージエアコン R22 4.2kg					
g - 小計						

63

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
III-2 旧収蔵庫解体工事						
a 空気調和設備撤去工事	機器・配管・ダクト・自動制御	式	1			
b 屋外配管撤去工事		式	1			
c 発生材処理		式	1			
d アスベスト除去工事	発生材処理共	式	1			
小 計						

64

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
【別紙明細】						
b 屋外配管撤去工事						
配管用炭素鋼鋼管（白）	40A	m	22.0			
配管用炭素鋼鋼管（黒）	50A	m	9.0			
配管用炭素鋼鋼管（黒）	25A	m	9.0			
土工事	配管撤去後の埋め戻しは建築工事	式	1			
	配管用炭素鋼鋼管（白） 40A H=400程度 約22m					
	配管用炭素鋼鋼管（黒） 50A H=400程度 約9m					
	配管用炭素鋼鋼管（黒） 25A H=400程度 約9m					
b - 小計						

65

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
【別紙明細】						
c 発生材処理						
積込み	建設混合廃棄物 積荷体積	m3	4.2			
	廃プラ 積荷体積	m3	2.2			
	保温材 積荷体積	m3	1.3			
	金属	t	0.8			
運搬	建設混合廃棄物 積荷体積	m3	4.2			
	廃プラ 積荷体積	m3	2.2			
	保温材 積荷体積	m3	1.3			
	金属	t	0.8			
処分	建設混合廃棄物 積荷体積	m3	4.2			
	廃プラ 積荷体積	m3	2.2			
	保温材 積荷体積	m3	1.3			
	金属	t	▲ 0.8			
c - 小計						

66

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
【別紙明細】						
d アスベスト除去工事	発生材処理共					
1) アスベスト含有ダクトパッキン撤去処分		式	1			
2) フランジ部分アスベスト含有ダンパー撤去処分		式	1			
3) フランジ部分アスベスト含有キャップ継手撤去処分		式	1			
4) アスベスト含有保温材及びダクトパッキン撤去処分		式	1			
d - 小計						

67

工事設計用紙						
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1) アスベスト含有ダクトパック撤去処分						
ダクトパック 両側切断・撤去	矩形ダクト 700mm×400mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	3			
ダクトパック 両側切断・撤去	矩形ダクト 600mm×450mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	5			
ダクトパック 両側切断・撤去	矩形ダクト 400mm×300mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	か所	6			
発生材積込	ダクトパック (アスベスト含有)	式	1			
発生材運搬	ダクトパック (アスベスト含有)	式	1			
発生材処分	ダクトパック (アスベスト含有)	式	1			
1) - 小計						

68

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2) フランジ部分アスベスト含有ダンプ撤去処分						
ダンプ類両側切断・撤去	700mm×400mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	1			
ダンプ類両側切断・撤去	600mm×450mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	1			
ダンプ類両側切断・撤去	400mm×300mm (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	2			
発生材積込	ダンプ類（フランジ部分アスベスト含有）	式	1			
発生材運搬	ダンプ類（フランジ部分アスベスト含有）	式	1			
発生材処分	ダンプ類（フランジ部分アスベスト含有）	式	1			
2) - 小計						

69

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3) フランジ部分アスベスト含有キャンパス継手撤去処分						
キャンパス継手 両側切断・撤去	1,600×750 (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	1			
キャンパス継手 両側切断・撤去	400×300 (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	1			
発生材積込	キャンパス継手（フランジ部分アスベスト含有）	式	1			
発生材運搬	キャンパス継手（フランジ部分アスベスト含有）	式	1			
発生材処分	キャンパス継手（フランジ部分アスベスト含有）	式	1			
3) - 小計						

70

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4) アスベスト含有保温材及びダクト内引き撤去処分						
プレナムチャンバー ダクト接続部切断・撤去	1,700×1,200×700H ロックウール 25mm内貼 (飛散防止処理済) (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	1			
消音エルボ 両側切断・撤去	エルボ 600×450 ロックウール 25mm内貼 (飛散防止処理済) (アスベスト含有 袋詰め含む)	個	1			
発生材積込	ボックス類 (保温材アスベスト含有)	式	1			
発生材運搬	ボックス類 (保温材アスベスト含有)	式	1			
発生材処分	ボックス類 (保温材アスベスト含有)	式	1			
4) - 小計						

71

[illegible]

72