

担当者	照査	照査	係長	課長補佐	課長	設計年月
						令和6年6月
<p>松本市営住宅岡田団地A棟解体工事</p> <p>設計内訳書</p>						
						<p>金抜</p>

1

仕 様	
1 工事位置	松本市大字岡田町453-1
2 工事概要	松本市営住宅岡田団地A棟を解体するもの。
3 特 記	<p>本工事は国庫補助事業に基づくものであり、その概要は上記の通りとし、詳細については設計図書、本設計内訳書を参照し、構造上の納まり及び美観上欠くことのできない部分は、担当者と協議の上、請負代金額の範囲内で入念に施工すること。</p> <p>周辺の道路事情を考慮し、車両の通行には十分注意すること。</p> <p>受注者は、火災保険等必要となる各種保険に加入すること。</p> <p>本工事は「週休2日工事」の対象工事である。</p>
4 提出書類	<p>着工届、現場代理人及び主任技術者等届(経歴書、資格証の写し)、請負代金内訳書、工程表、工程写真、コリンズ写し(請負代金額500万円以上の場合)、竣工届、竣工写真、産業廃棄物管理票、松本市「建設工事施工/提出書類マニュアル」(最新版)によるもの、その他監督職員の指示するもの。</p>
5 工 期	契約の日 から 令和7年1月31日 まで
6 設計金額	<p>¥ _____ ー(うち取引に係る消費税額¥ _____ ー)</p>

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
松本市営住宅岡田団地A棟解体工事						
内 訳 書						
A 共通仮設費		式	1			
B 直接工事費		式	1			
(純工事費)計						
現場管理費		式	1			
一般管理費等		式	1			
	一般管理費					
	契約保証費					
工事価額計	(法定福利費含む)					
消費税相当額		式	1			10 %
設計工事費合計						

3

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A 共通仮設費						
準備費	}					
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費		式	1			
屋外整理清掃費						
機械器具費						
その他						
キャスターゲート	W6000×H1800、存置2ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬等共	力所	1			
仮囲い ガードフェンス	W1800×H1800、差込み式フェンス共 存置2ヶ月程度	m	108.0			
交通誘導員	B種	人	15			
重機回送費		式	1			
アスベスト調査報告		式	1			
A - 計						

4

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2 解体工事						
内部造作事前撤去		m2	348.0			
風呂場天井撤去	フレキボード (みなしアスベストレベル3)	m2	12.2			
軒天撤去	みなしアスベストレベル3	m2	52.2			
上屋解体		m2	348.0			
基礎解体		m2	174.0			
分別収集積込	金属くず 積荷体積	m3	20.0			
分別収集積込	金属くず以外 積荷体積	m3	235.0			
分別収集積込	アスベスト含有建材 (アスベストレベル3) 積荷体積	m3	4.0			
2-小計						

7

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3 収集・運搬						
金属くず	積荷体積	m3	20.0			
木くず	積荷体積	m3	50.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	140.0			
がれき類	積荷体積	m3	15.0			
廃プラ類	積荷体積	m3	6.0			
ガラス陶磁器くず	積荷体積	m3	6.0			
廃石膏ボード	積荷体積	m3	10.0			
混合廃棄物	積荷体積	m3	8.0			
アスベスト含有材	アスベストレベル3 積荷体積	m3	4.0			
3-小計						

8

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4 処分						
金属くず	積荷体積	m3	20.0			
木くず	積荷体積	m3	50.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	140.0			
がれき類	積荷体積	m3	15.0			
廃プラ類	積荷体積	m3	6.0			
ガラス陶磁器くず	積荷体積	m3	6.0			
廃石膏ボード	積荷体積	m3	10.0			
混合廃棄物	積荷体積	m3	8.0			
アスベスト含有材	アスベストレベル3 積荷体積	m3	4.0			
4-小計						

9

工事設計用紙

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5 その他工事						
アスファルト舗装	集積積込、運搬、処分共	m2	32.4			
植栽撤去（中木、伐根）	集積積込、運搬、処分共	本	24.0			
植栽撤去（低木類、伐根）	集積積込、運搬、処分共	か所	1.0			
囲い、物干し台撤去	基礎・チェーン共 集積積込、運搬、処分共	か所	6.0			
外部残置物撤去（混合廃棄物）	集積積込、運搬、処分共	式	1.0			
配管、樹類撤去	閉栓共 集積積込、運搬、処分共	式	1.0			
外灯	集積積込、運搬、処分共	本	1.0			
下水マンホール	集積積込、運搬、処分共	か所	12.0			
アンテナ	集積積込、運搬、処分共	基	4.0			
碎石埋戻し	RC-40 運搬、締め固め共	m3	30.0			
5-小計						

10