

工事番号															
(様式 - 1)															
担当者		照査		審査者		審査者		課長補佐		課長					
令和 6 年度 歩行空間あんしん事業その 1 工事 閲覧設計書															
松本市 寿台 2 丁目他															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
路肩整備（側溝蓋掛け） L=247.5m 本工事は、「長野県土木工事共通仕様書（建設部）令和5年10月1日適用」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）令和5年10月1日適用」、「土木工事現場必携（長野県）令和4年10月適用」に準ずること。 建設課 FAX：（0263）34-3205								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 6 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 7 年 2 月 28 日			
								契約保証方法				金銭的保証			

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信 (1) 06.06.26		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正 (現管)	40 10 % 04 道路改良 07 市街地(DID補正)(1)-3 07 市街地(DID補正)(1)-3 01 市街地 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休 2 日工事(当初) 554		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路改良						
			式			
道路土工						
			式			
作業土工						
			式			
床掘り						
	100	m 3				工種 第0001号表
埋戻し						
	50	m 3				工種 第0002号表
残土処理工						
			式			
土砂等運搬						
	40	m 3				工種 第0003号表
残土等処分						
	40	m 3				工種 第0004号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工						
			式			
側溝工						
			式			
自由勾配側溝 縦断用 300×300						
	248	m				工種 第0005号表
自由勾配側溝 端部処理						
	3	箇所				工種 第0006号表
自由勾配側溝 排水管接続 Φ75						
	7	箇所				工種 第0007号表
自由勾配側溝 排水管接続 Φ50						
	5	箇所				工種 第0008号表
側溝蓋 自由勾配側溝用コンクリート蓋						
	228	枚				工種 第0009号表
側溝蓋 自由勾配側溝グレーチング蓋						
	24	枚				工種 第0010号表
管渠工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付・撤去						
	7	m				工種 第0011号表
暗渠排水管 端部処理						
	6	箇所				工種 第0012号表
舗装						
			式			
舗装工						
			式			
アスファルト舗装工						
			式			
上層路盤（車道・路肩部）						
	228	m 2				工種 第0013号表
表層（車道・路肩部）						
	228	m 2				工種 第0014号表
区画線工						
			式			
区画線工						
			式			

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式区画線 (機・労のみ) 実線 1 5 c m					工種 第0015号表
	1,070	m			
ペイント式区画線 (材料費のみ) 実線 1 5 c m					工種 第0016号表
	580	m			
溶融式区画線 (機・労のみ) ゼブラ 3 0 c m					工種 第0017号表
	15	m			
溶融式区画線 (材料費のみ) ゼブラ 3 0 c m					工種 第0018号表
	8	m			
溶融式区画線 (機・労のみ) 矢印・記号・文字 1 5 c m換算					工種 第0019号表
	46	m			
溶融式区画線 (材料費のみ) 矢印・記号・文字 1 5 c m換算					工種 第0020号表
	25	m			
付帯工					
		式			
間詰工					
		式			
間詰コンクリート コンクリート					工種 第0021号表
	2	m 3			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
間詰コンクリート 埋戻し										
	7		m	3					工種	第0022号表
舗装復旧工 擦り付け部										
				式						
基面整正										
	21		m	2					工種	第0023号表
表層(車道・路肩部)										
	5		m	2					工種	第0024号表
土間コンクリート										
	1		m	3					工種	第0025号表
インターロッキングブロック舗装										
	12		m	2					工種	第0026号表
構造物撤去工										
				式						
構造物取壊し工										
				式						
コンクリート構造物取壊し										
	20		m	3					工種	第0027号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断									工種 第0028号表	
	275		m							
舗装版破碎									工種 第0029号表	
	270		m	2						
排水構造物撤去工										
				式						
蓋版撤去 グレーチング									工種 第0030号表	
	130		枚							
蓋版撤去 縞鋼板									工種 第0031号表	
	21		枚							
構造物取壊し工 擦り付け部										
				式						
舗装版切断 コンクリート									工種 第0032号表	
	12		m							
コンクリート構造物取壊し									工種 第0033号表	
	1		m	3						
舗装版切断									工種 第0034号表	
	14		m							

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎					
	5	m 2			工種 第0035号表
運搬処理工					
		式			
殻運搬 アスファルト					
	14	m 3			工種 第0036号表
殻運搬 無筋コンクリート					
	21	m 3			工種 第0037号表
殻処分 アスファルト					
	32	t			工種 第0038号表
殻処分 無筋コンクリート					
	25	t			工種 第0039号表
殻処分 二次製品（有筋）					
	26	t			工種 第0040号表
** 直接工事費 **					
** 現場環境改善費（率分） **					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	率 0.0371										
* * 共通仮設費率計算額 * *											
	補正無の率 0.1267										
				補正後の率	0.1581						
* * 共通仮設費計 * *											
* * 純工事費 * *											
* * 現場管理費 * *	補正無の率 0.3389										
				補正後の率	0.4022						
* * 工事原価 * *											
* 一般管理費等 *	補正無の率 0.2187										
				前払率補正	1.0000						
						契約保証補正	0.0004				
* * 工事価格計 * *											

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 消費税等 相当額計 **	率	0.1000									
** 工事費計 **											
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額	率	0.0366									

床掘り

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0012

[illegible]

埋戻し

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0013

[illegible]

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0014

[illegible]

残土等処分

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
残土等処分						施工 第0 -0004号表
		1	m 3			
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

自由勾配側溝 縦断用 300×300

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0016

[illegible]

自由勾配側溝 端部処理

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0017

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管接続 Φ75 硬質塩化ビニル管 Φ75						施工 第0 -0010号表
		1	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

側溝蓋 自由勾配側溝用コンクリート蓋

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0020

[illegible]

側溝蓋 自由勾配側溝グレーチング蓋

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0021

[illegible]

暗渠排水管 据付・撤去

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0022

[illegible]

暗渠排水管 端部处理

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0023

[illegible]

上層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0024

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0025

[illegible]

実線 15 cm

工種 第0015号表

頁0-0026

[illegible]

実線 15 cm

工種 第0016号表

頁0-0027

[illegible]

溶解式区画線 (機・労のみ)

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0028

ゼブラ 30 cm

[illegible]

ゼブラ 30 cm

工種 第0018号表

頁0-0029

[illegible]

矢印・記号・文字 15cm換算

工種 第0019号表

頁0-0030

[illegible]

溶融式区画線 (材料費のみ)

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0031

矢印・記号・文字 15cm換算

[illegible]

間詰コンクリート コンクリート

工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0032

[illegible]

間詰コンクリート 埋戻し

工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0033

[illegible]

基面整正

工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0034

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0035

[illegible]

土間コンクリート

工種明細表

工種 第0025号表

頁0-0036

[illegible]

インターロッキングブロック舗装

工種明細表

工種 第0026号表

頁0-0037

[illegible]

コンクリート構造物取壊し

工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0038

[illegible]

鋪裝版切斷

工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0039

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0040

[illegible]

蓋版撤去 グレーチング

工種明細表

工種 第0030号表

頁0-0041

[illegible]

蓋版撤去 綯鋼板

工種明細表

工種 第0031号表

頁0-0042

[illegible]

舗装版切断 コンクリート

工種明細表

工種 第0032号表

頁0-0043

[illegible]

コンクリート構造物取壊し

工種明細表

工種 第0033号表

頁0-0044

[illegible]

鋪裝版切斷

工種明細表

工種 第0034号表

頁0-0045

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0035号表

頁0-0046

[illegible]

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	殻運搬 アスファルト 舗装版破碎 DID区間あり 5.0km以下 機械積込(小規模土工)					施工 第0 -0035号表
		1	m 3			
	* * * 単位当り * * *					
		1	m 3			

殻運搬 無筋コンクリート

工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0048

[illegible]

殻処分 アスファルト

工種明細表

工種 第0038号表

頁0-0049

[illegible]

殻処分 無筋コンクリート

工種明細表

工種 第0039号表

頁0-0050

[illegible]

殻処分 二次製品（有筋）

工種明細表

工種 第0040号表

頁0-0051

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0052

床掘り
土砂

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 20.81% 労務構成比： 71.39% 材料構成比： 7.80% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	20.81%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
運転手（特殊）	38.71%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	32.68%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.80%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

床掘り
土砂

施工 第0 -0001号表

機械構成比：20.81%

労務構成比：71.39%

材料構成比：7.80%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m 3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

埋戻し
小規模

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 9.91% 労務構成比： 85.67% 材料構成比： 4.42% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	9.30%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
タンパ及びランマ [ランマ] 質量 6 0 ~ 8 0 k g	0.61%	供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員	48.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.54%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.30%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.49%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

埋戻し
小規模

施工 第0 -0002号表

1 m 3 当り

機械構成比： 9.91%		労務構成比： 85.67%		材料構成比： 4.42%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
ガソリン レギュラー スタンド		0.93%	L		ガソリン レギュラー スタンド				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					土質：土砂				

施 工 内 訳 表

頁0-0056

土砂等運搬

施工 第0 -0003号表

小規模 DID区間あり 6.5km以下

バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)

1 m3 当り

機械構成比： 19.19% 労務構成比： 71.06% 材料構成比： 9.75% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	19.19%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	71.06%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.75%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：6.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

機械構成比：

0.00%

0.00%

m 3 当り

1
標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0058

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0005号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.276	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.744	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.212	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.26			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.62 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.2		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

側溝端部処理

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0059

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.03	m 3			施工 第0-0007号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m 2			施工 第0-0008号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.1	m 2			施工 第0-0009号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0060

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0007号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 44.86% 材料構成比： 55.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	24.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.75%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	55.14%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0008号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.66%	人		型わく工		
普通作業員	30.77%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.53%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施工内訳表

頁0-0063

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0009号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.88% 労務構成比： 76.10% 材料構成比： 18.02% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	5.84%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	36.47%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.92%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	14.24%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	8.95%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	12.56%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0064

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0009号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.88%

労務構成比：

76.10%

材料構成比： 18.02%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0065

排水管接続 Φ75
硬質塩化ビニル管Φ75

施工 第0 -0010号表

10

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管（プレーンエンド） 薄肉管 V U - 7 5	1	m			
硬質塩化ビニル管接手 エルボ75mm	20	個			
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満	10	孔			施工 第0-0011号表
モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入	0.01	m 3			施工 第0-0012号表
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0011号表

90mm以上100mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.91%

労務構成比：

61.92%

材料構成比：

35.17%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	1.49%	供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 3 k V A	0.88%	日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
特殊作業員	35.91%	人		特殊作業員		
普通作業員	9.48%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.96%	人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 1 1 0 mm スタンダード	32.13%	個		ダイヤモンドビット 1 1 0 mm		

施 工 内 訳 表

頁0-0067

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

90mm以上100mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0 -0011号表

1

孔 当り

機械構成比： 2.91%

労務構成比：

61.92%

材料構成比：

35.17%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	2.47%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：90mm以上100mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

モルタル練
セメント(高炉B)25kg袋入

施工 第0 -0012号表

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.71% 材料構成比： 16.29% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	56.03%	人		普通作業員		
土木一般世話役	27.52%	人		土木一般世話役		
セメント(高炉B) 25kg袋入	10.64%	t		セメント(高炉B) 25kg袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)	5.65%	m 3		コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0069

モルタル練

セメント(高炉B)25kg袋入

機械構成比： 0.00%

勞務構成比： 83.71%

材料構成比： 16.29%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0012号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0070

排水管接続 Φ50
硬質塩化ビニル管Φ50

施工 第0 -0013号表

10

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管（プレーンエンド） 薄肉管 V U - 5 0	1	m			
硬質塩化ビニル管接手 エルボ50mm	20	個			
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満	10	孔			施工 第0-0011号表
モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入	0.01	m 3			施工 第0-0012号表
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）

施工 第0 -0014号表

コンクリート蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付（手間のみ） 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0015号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

暗渠排水管

据付・撤去

機械構成比：0.00%

労務構成比：19.61%

材料構成比：80.39%

市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0016号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.05%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.56%	人		土木一般世話役		
暗渠排水管	80.39%	m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ 3 0 0		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付・撤去 呼び径：200～400mm				管種別：直管		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.02	m 3			施工 第0-0007号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	m 2			施工 第0-0008号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.1	m 2			施工 第0-0009号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0075

上層路盤
全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.44% 労務構成比：

1層施工

65.81% 材料構成比： 28.75%

施工 第0 -0018号表

1 m 2 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 次 山積 0 . 1 1 m 3	2.82%	日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	2.47%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	27.59%	人		普通作業員		
運転手 (特殊)	23.30%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	13.01%	人		特殊作業員		
粒調碎石 2 5 mm以下	26.66%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 3 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

上層路盤
全仕上り厚 1 0 0 mm

施工 第0 -0018号表

機械構成比： 5.44% 労務構成比： 65.81% 材料構成比： 28.75% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：粒度調整碎石 M - 2 5				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0019号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比： 45.71%

材料構成比： 53.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	0.27%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	0.15%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	20.56%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.24%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]	48.82%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0019号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比：

45.71%

材料構成比：

53.80%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	4.71%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.04%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0020号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0021号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	34.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0081

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0022号表

溶融式（手動）

ゼブラ 3 0 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ 3 0 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 3 0 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0023号表

溶融式（手動）

ゼブラ 30cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	50.000	kg			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	84.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 30cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0083

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0024号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0025号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	684.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	30.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	132.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

頁0-0085

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0086

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 31.93%

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 68.07%

人力打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0027号表

1 標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.27%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.38%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	7.11%	人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	68.07%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0087

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0027号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 31.93% 材料構成比： 68.07% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0088

インターロッキングブロック撤去及び再設置
設置 直線配置 厚 8 c m

施工 第0 -0028号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 撤去 T = 6 c m 、 8 c m 再利用目的	100.000	m ²			
インターロッキングブロック工 設置 T = 8 c m 直線配置	100.000	m ²			
インターロッキングブロック ブロック厚 8 c m 標準品	102.000	m ²			
砂 クッション用	3.870	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
作業区分：撤去及び再設置 敷材料の種類：砂（クッション用） 施工規模：施工規模 1 0 0 m 2 未満 新品材料（不足分）ロス分の計上有無：新品材料（不足分）ロス分の計上なし			施工区分：設置 直線配置 厚 8 c m 敷材料の厚さ（ c m ）：3 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0089

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0029号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0090

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0030号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m	4.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.90%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.33%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)	35.21%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0030号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0092

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0031号表

障害等なし

1 m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単 位	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス3次 山積0.45m ³	9.20%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
土木一般世話役	29.42%	人		土木一般世話役		
運転手(特殊)	28.07%	人		運転手(特殊)		
普通作業員	24.74%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	8.57%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

9.20%

労務構成比：

障害等なし

82.23%

材料構成比：

8.57%

市場単価構成比：

施工 第0 -0031号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0094

排水構造物工 蓋版 グレーチング
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0032号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：再利用撤去 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0095

排水構造物工 蓋版 縞鋼板
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0033号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：再利用撤去 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施工内訳表

頁0-0096

舗装版切断
コンクリート舗装版

施工 第0 -0034号表

機械構成比： 4.91% 労務構成比： 15cm以下 45.05% 材料構成比： 50.04% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m	3.32%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	15.63%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	8.04%	人		土木一般世話役		
普通作業員	6.77%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)	47.42%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	1.77%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
機械構成比：

4.91%

労務構成比：

15cm以下
45.05%

材料構成比：

50.04%

市場単価構成比：

施工 第0 -0034号表

0.00%

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0098

殻運搬 アスファルト

施工 第0 -0035号表

舗装版破碎 DID区間あり 5.0km以下

機械積込(小規模土工)

1

m 3 当り

機械構成比： 19.19%

労務構成比：

71.06%

材料構成比：

9.75%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	19.19%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	71.06%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.75%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：5.0km以下		

施工内訳表

頁0-0099

殻運搬 無筋コンクリート
コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 5.7km以下

施工 第0 -0036号表

1 m 3 当り

機械構成比： 42.35% 労務構成比： 42.40% 材料構成比： 15.25% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

処分費 アスファルト

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0037号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

処分費 無筋コンクリート

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0038号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

処分費 二次製品（有筋）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0039号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					