

工事番号																(様式 - 1)	
担当者		照査		審査者		審査者		課長補佐		課長							
令和 6 年度 水沢川改良工事 閲覧設計書																	
松本市 波田																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
河川改良工事 水路工(一体型柵渠他) L = 48.3m 護岸かさ上げ工 L = 16.8m 本工事は、「長野県土木工事共通仕様書(最新版)」、「長野県土木工事施工管理基準(最新版)」、「土木工事現場必携(最新版)」に準拠して実施する。								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 7 年 3 月 7 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信 (1) 06.07.31 建設物価・積算資料 当年 7 月号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正 (現管)	40 10 % 01 河川 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休 2 日工事(当初) 614		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
水路改修						
			式			
土工						
			式			
作業土工						
			式			
床掘り						
	110		m 3			工種 第0001号表
埋戻し						
	90		m 3			工種 第0002号表
基面整正						
	75		m 2			工種 第0003号表
盛土工						
			式			
路体盛土						
	5		m 3			工種 第0004号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工					
		式			
土砂等運搬					
	3	m 3			工種 第0005号表
残土処理工					
		式			
残土等処分					
	3	m 3			工種 第0006号表
法面整形工					
		式			
法面整形（盛土部）					
	20	m 2			工種 第0007号表
水路工					
		式			
柵渠工					
		式			
柵渠					
	44	m			工種 第0008号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎材					
	70	m 2			工種 第0009号表
コンクリート 18-8-25(W/C=55%以下)					
	8	m 3			工種 第0010号表
補強工					
		式			
コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下)					
	1	m 3			工種 第0011号表
型枠					
	7	m 2			工種 第0012号表
基礎材					
	1	m 2			工種 第0013号表
ボックスカルバート工					
		式			
ボックスカルバート					
	1	m			工種 第0014号表
ボックスカルバート 斜切					
	0.9	m			工種 第0015号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝工						
			式			
コンクリート 24-12-25(W/C=55%以下)						
	2		m 3			工種 第0016号表
コンクリート 18-8-25(W/C=55%以下)						
	0.4		m 3			工種 第0017号表
型枠						
	17		m 2			工種 第0018号表
基礎材						
	4		m 2			工種 第0019号表
鉄筋						
	0.09		t			工種 第0020号表
足掛金物						
	2		個			工種 第0021号表
ゲート（農業用水門）						
	1		基			工種 第0022号表
硬質塩化ビニル管						
	0.9		m			工種 第0023号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場打水路工										
				式						
コンクリート 24-12-25(W/C=55%以下)										
	0.7		m	3					工種	第0024号表
型枠										
	4		m	2					工種	第0025号表
基礎材										
	1		m	2					工種	第0026号表
鉄筋										
	0.02		t						工種	第0027号表
既設水路接続工										
				式						
コンクリート 18-8-25(W/C=55%以下)										
	0.1		m	3					工種	第0028号表
型枠										
	2		m	2					工種	第0029号表
護岸かさ上げ工										
				式						

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
護岸かさ上げ工										
				式						
コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下)										
	3		m	3					工種	第0030号表
型枠										
	22		m	2					工種	第0031号表
鉄筋										
	0.03		t						工種	第0032号表
目地板										
	0.2		m	2					工種	第0033号表
コンクリート削孔										
	54		箇所						工種	第0034号表
コンクリートはつり										
	5		m	2					工種	第0035号表
殻運搬										
	0.2		m	3					工種	第0036号表
殻処分										
	0.2		m	3					工種	第0037号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0009

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工						
			式			
防護柵工						
			式			
ガードレール						
	46	m				工種 第0038号表
アスファルト舗装工						
			式			
表層(車道・路肩部)						
	25	m 2				工種 第0039号表
上層路盤(車道・路肩部)						
	25	m 2				工種 第0040号表
下層路盤(車道・路肩部)						
	25	m 2				工種 第0041号表
構造物撤去工						
			式			
防護柵撤去工						
			式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
防護柵撤去（ガードレール）										
	46		m						工種	第0042号表
構造物取壊し工										
				式						
舗装版切断										
	51		m						工種	第0043号表
舗装版破碎										
	25		m	2					工種	第0044号表
殻運搬										
	1		m	3					工種	第0045号表
殻処分										
	1		m	3					工種	第0046号表
コンクリート構造物取壊し										
	19		m	3					工種	第0047号表
殻運搬										
	19		m	3					工種	第0048号表
殻処分										
	19		m	3					工種	第0049号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工										
				式						
仮設排水工										
				式						
土のう積										
	1.2		m	2					工種	第0050号表
排水管布設										
	1			式					工種	第0051号表
ポンプ排水										
	1			式					工種	第0052号表
ポンプ排水										
	18			日					工種	第0053号表
交通管理工										
				式						
交通誘導警備員										
	28			人日					工種	第0054号表
直接工事費										

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費						
技術管理費						
			式			
技術管理費						
			式			
地質調査費						
			式			
簡易地盤支持力試験 N = 2箇所						
業者見積	1		式			
** 現場環境改善費 (率分) **						
率 0.0167						
** 共通仮設費率計算額 **						
補正無の率 0.1209						
			補正後の率	0.1509		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 ** 補正無の率 0.4223						
			補正後の率 0.5001			
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.2153						
			前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004			
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 ** 率 0.1000						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 率 0.0395						

床掘り

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0014

[illegible]

埋戻し

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0015

[illegible]

基面整正

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0016

路体盛土

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0017

[illegible]

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0018

[illegible]

残土等処分

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0019

[illegible]

法面整形（盛土部）

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0020

[illegible]

柵渠

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0021

[illegible]

基礎材

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0022

[illegible]

コンクリート

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0023

18-8-25(W/C=55%以下)

[illegible]

コンクリート

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0024

18-8-25(W/C=60%以下)

[illegible]

型枠

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0025

[illegible]

基礎材

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0026

[illegible]

ボックスカルバート

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0027

[illegible]

斜切

工種 第0015号表

頁0-0028

[illegible]

コンクリート

工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0029

24-12-25(W/C=55%以下)

[illegible]

コンクリート

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0030

18-8-25(W/C=55%以下)

[illegible]

型枠

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0031

[illegible]

基礎材

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0032

[illegible]

鉄筋

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0033

[illegible]

足掛金物

工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0034

[illegible]

ゲート（農業用水門）

工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0035

[illegible]

硬質塩化ビニル管

工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0036

[illegible]

コンクリート

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0037

24-12-25(W/C=55%以下)

[illegible]

型枠

工種明細表

工種 第0025号表

頁0-0038

[illegible]

基礎材

工種明細表

工種 第0026号表

頁0-0039

[illegible]

鉄筋

工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0040

[illegible]

コンクリート

工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0041

18-8-25(W/C=55%以下)

[illegible]

型枠

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0042

[illegible]

コンクリート

工種明細表

工種 第0030号表

頁0-0043

18-8-40 (W/C=60%以下)

[illegible]

型枠

工種明細表

工種 第0031号表

頁0-0044

[illegible]

鉄筋

工種明細表

工種 第0032号表

頁0-0045

[illegible]

目地板

工種明細表

工種 第0033号表

頁0-0046

[illegible]

コンクリート削孔

工種明細表

工種 第0034号表

頁0-0047

[illegible]

コンクリートはつり

工種明細表

工種 第0035号表

頁0-0048

[illegible]

殼運搬

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0049

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0037号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
処分費 波田土建(株)						施工 第0 -0028号表
		1	m 3			
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0039号表

頁0-0052

[illegible]

上層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0040号表

頁0-0053

[illegible]

下層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0041号表

頁0-0054

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0042号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr - A , B , C - 4 E 土中建込						施工 第0 -0033号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

鋪裝版切斷

工種明細表

工種 第0043号表

頁0-0056

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0044号表

頁0-0057

[illegible]

殼運搬

工種明細表

工種 第0045号表

頁0-0058

[illegible]

殻処分

工 種 明 細 表

工種 第0046号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
処分費 波田土建(株)						施工 第0 -0037号表
		1	m 3			
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

コンクリート構造物取壊し

工種明細表

工種 第0047号表

頁0-0060

[illegible]

殼運搬

工種明細表

工種 第0048号表

頁0-0061

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0049号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
処分費 波田土建(株)						施工 第0 -0040号表
		1	m 3			
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

土のう積

工種明細表

工種 第0050号表

頁0-0063

[illegible]

工種明細表

工種 第0051号表

頁0-0064

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管 φ600（シングル構造） 2回使用 刊行物	25	m			
高密度ポリエチレン管布設 φ600 土地改良工事積算基準	50	m			施工 第0 -0042号表
高密度ポリエチレン管撤去 φ600 土地改良工事積算基準	50	m			施工 第0 -0044号表
*** 単位当り ***	1	式			

ポンプ排水

工種明細表

工種 第0052号表

頁0-0065

[illegible]

ポンプ排水

工種明細表

工種 第0053号表

頁0-0066

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0068

床掘り
土砂

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 24.08% 労務構成比： 標準 50.56% 材料構成比： 25.36% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	24.08%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)	50.56%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	25.36%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工 第0 -0002号表

1 m 3 当り

機械構成比：6.01%		労務構成比：90.52%		材料構成比：3.47%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックハウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.45m ³		5.33%	供用日			バックハウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次			
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg		0.68%	日			タンパ（ランマ）賃料			
普通作業員		54.90%	人			普通作業員			
特殊作業員		27.09%	人			特殊作業員			
運転手（特殊）		8.53%	人			運転手（特殊）			
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油		2.50%	L			軽油 パトロール給油			

施 工 内 訳 表

頁0-0070

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工 第0 -0002号表

1 m 3 当り

機械構成比： 6.01% 労務構成比： 90.52% 材料構成比： 3.47% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.97%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0072

路体盛土

2.5m未満

施工 第0 -0004号表

1 m 3 当り

機械構成比：0.75%		労務構成比：98.99%		材料構成比：0.26%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 質量0.8～1.1t		0.75%	日			振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料			
普通作業員		90.32%	人			普通作業員			
特殊作業員		8.67%	人			特殊作業員			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油		0.26%	L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			
*** 単位当り ***									

施工内訳表

頁0-0073

路体盛土

2.5m未満

施工 第0 -0004号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.75%

勞務構成比： 98.99%

材料構成比： 0.26%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0074

土砂等運搬

施工 第0 -0005号表

標準 DID区間なし 13.5km以下

バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)

1 m3 当り

機械構成比： 46.25% 労務構成比： 38.07% 材料構成比： 15.68%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	46.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	38.07%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.68%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：13.5km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

残土等処分
清水口建設(株)

施工 第0 -0006号表

業者見積

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 0.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
処分費		m 3		処分費		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0076

法面整形

盛土部

法面締固めあり

施工 第0 -0007号表

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	12.90%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員	30.50%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	27.27%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	16.09%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	13.24%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

法面整形

盛土部

機械構成比： 12.90% 労務構成比： 73.86% 材料構成比： 13.24% 市場単価構成比： 0.00% 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めあり 土質：ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土		

施 工 内 訳 表

土地改良工事積算基準

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.385	人			
特殊作業員	0.385	人			
普通作業員	0.769	人			
一体型柵渠 W1200×H1000×L2000	5	個			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型 山積0 . 4 5 m 3 排出ガス対策型2次基準	0.385	日			施工 第0-0009号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0079

バックホウ運転（機 - 2 8）
クローラ型 山積 0 . 4 5 m 3

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0009号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 排ガス 2 次 山積 0 . 4 5 m 3	1.600	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	57.000	L			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	日			
規格：クローラ型 山積 0 . 4 5 m 3 バックホウ（供用日 / 日）：1.6 軽油（L / 日）：57			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 2 次基準 特殊運転手（人 / 日）：1		

施工内訳表

頁0-0080

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0010号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.88% 労務構成比： 76.10% 材料構成比： 18.02% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	5.84%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	36.47%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.92%	人		特殊作業員		
運転手(特殊)	14.24%	人		運転手(特殊)		
土木一般世話役	8.95%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.56%	m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施工内訳表

頁0-0081

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン RC - 40

施工 第0 -0010号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.88%

労務構成比：

76.10%

材料構成比： 18.02%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC - 40		

施工内訳表

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0011号表

一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホウ(クレーン機能付)打設 1 m3 当り
機械構成比: 4.19% 労務構成比: 40.17% 材料構成比: 55.64% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	3.96%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	11.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	10.94%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	8.07%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	6.71%	人		運転手 (特殊)		
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 55%以下)	53.56%	m3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55%		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比： 4.19%

労務構成比： 40.17%

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 55.64%

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0012号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.95% 材料構成比： 50.05% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	30.88%	人		普通作業員		
土木一般世話役	8.85%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.87%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	50.05%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0013号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.66%	人		型わく工		
普通作業員	30.77%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.53%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施工内訳表

頁0-0087

ボックスカルバート

施工 第0 -0014号表

据付

1.0m/個

1

m 当り

機械構成比： 2.89%

労務構成比： 13.28%

材料構成比： 83.83%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)	1.46%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	3.33%	人		普通作業員		
土木一般世話役	1.71%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.66%	人		特殊作業員		
ボックスカルバート	83.83%	個		R Cボックスカルバート B 1 5 0 0 × H 1 5 0 0 × L 1 0 0 0		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

ボックスカルバート

施工 第0 -0014号表

据付 1.0m/個 1 m 当り
機械構成比： 2.89% 労務構成比： 13.28% 材料構成比： 83.83% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 内空幅・内空高(m)：1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 ラッパ・ソール・ソール賃料補正係数：1				製品長：1.0m/個 基礎材種別：基礎碎石+均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

頁0-0089

ボックスカルバート

施工 第0 -0015号表

据付

1.0m/個

1

m 当り

機械構成比： 2.89%

労務構成比： 13.28%

材料構成比： 83.83%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 2次 25t吊(燃料油脂費含む)	1.46%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	3.33%	人		普通作業員		
土木一般世話役	1.71%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.66%	人		特殊作業員		
ボックスカルバート	83.83%	個		R Cボックスカルバート B 1 5 0 0 × H 1 5 0 0 × L 1 0 0 0		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0090

ボックスカルバート

施工 第0 -0015号表

据付 1.0m/個 1 m 当り
機械構成比： 2.89% 労務構成比： 13.28% 材料構成比： 83.83% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 内空幅・内空高(m)：1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 ラッパ・ソール・ソール賃料補正係数：1				製品長：1.0m/個 基礎材種別：基礎碎石+均しコンクリート		

施工内訳表

頁0-0091

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比： 4.32% 労務構成比： 37.95%

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 57.73%

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0016号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	4.08%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員	11.26%	人		特殊作業員		
普通作業員	10.14%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.41%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	6.90%	人		運転手 (特殊)		
生コン 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 5 5 % 以下)	55.58%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0092

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0016号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホ(クレーン機能付)打設

1

m 3 当り

機械構成比： 4.32%

労務構成比： 37.95%

材料構成比： 57.73%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：24-12-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種類：高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0093

型枠
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

施工 第0 -0017号表

1
m 2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.99%	人		型わく工		
普通作業員	25.08%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.24%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

頁0-0094

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0018号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.22% 労務構成比： 67.59% 材料構成比： 27.19% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	5.19%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	32.39%	人		普通作業員		
特殊作業員	14.14%	人		特殊作業員		
運転手(特殊)	12.65%	人		運転手(特殊)		
土木一般世話役	7.95%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下	22.33%	m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0095

基礎碎石
17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0018号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.22%

労務構成比：

67.59%

材料構成比：

27.19%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.83%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0096

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 3

構造物種別による補正なし

施工 第0 -0019号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 1 3 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし		

水門据付工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2	人			
普通作業員	3	人			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0098

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0021号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.95% 材料構成比： 50.05% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	30.88%	人		普通作業員		
土木一般世話役	8.85%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.87%	人		特殊作業員		
生コン 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 5 5 % 以下)	50.05%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0099

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0021号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 49.95% 材料構成比： 50.05% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0100

基礎碎石

12.5cmを超え17.5cm以下

機械構成比： 5.53%

労務構成比：

再生クラッシャーラン RC - 40

71.60% 材料構成比： 22.87%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	5.50%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	34.31%	人		普通作業員		
特殊作業員	14.98%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	13.40%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	8.42%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	17.73%	m 3		再生クラッシャーラン RC - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0101

基礎碎石

12.5cmを超え17.5cm以下

機械構成比： 5.53%

労務構成比：

再生クラッシュラン R C - 4 0

71.60%

材料構成比：

22.87%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0022号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.11%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0102

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0023号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.95% 材料構成比： 50.05% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	30.88%	人		普通作業員		
土木一般世話役	8.85%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.87%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 5 5 % 以下)	50.05%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0103

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0023号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 49.95% 材料構成比： 50.05% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0104

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0024号表

一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設 1 m 3 当り
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 49.95% 材料構成比： 50.05% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	30.88%	人		普通作業員		
土木一般世話役	8.85%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.87%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	50.05%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0105

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0024号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 49.95% 材料構成比： 50.05% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0106

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
200mm以上400mm以下

施工 第0 -0025号表

1
標準単価：

孔 当り

機械構成比： 2.21% 労務構成比： 95.42% 材料構成比： 2.37%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A	1.04%	日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
電動ハンマドリル 径 3 8 ~ 4 0 m m	0.73%	供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員	45.33%	人		特殊作業員		
普通作業員	18.17%	人		普通作業員		
土木一般世話役	12.84%	人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー スタンド	1.90%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
200mm以上400mm以下

施工 第0 -0025号表

1

孔 当り

機械構成比： 2.21% 労務構成比： 95.42% 材料構成比： 2.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：200mm以上400mm以下				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0108

コンクリートはつり

3cm以下

施工 第0 -0026号表

1 m 2 当り

機械構成比： 1.61% 労務構成比： 94.73% 材料構成比： 3.66% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 ～排ガス2次 5 . 0 m 3 / 分	1.57%	日		空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		
特殊作業員	38.59%	人		特殊作業員		
普通作業員	31.56%	人		普通作業員		
土木一般世話役	21.83%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.56%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

頁0-0109

コンクリートはつり

3cm以下

機械構成比： 1.61%

勞務構成比： 94.73%

材料構成比： 3.66%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0026号表

[illegible]

施工内訳表

頁0-0110

殻運搬

施工 第0 -0027号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 3.3km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比： 15.25%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
波田土建(株)

施工 第0 -0028号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円 / m 3 ）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0112

G r 設置工（手間のみ）曲線部(R<=30m）無
Gr-C-4E 土中建込塗装品

施工 第0 -0029号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工（塗装） G r - C - 4 E 土中建込	1.000	m			
ガードレール G r - C - 4 E 塗装	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：設置（手間のみ） ガードレール種類：塗装品 夜間作業の有無：夜間作業（2.0時～6時）なし			ガードレール規格：Gr-C-4E 土中建込 施工規模による加算：施工規模 50～100m未満 曲線部の有無：曲線部(R<=30m）無		

施 工 内 訳 表

頁0-0113

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0030号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.49% 労務構成比： 45.71% 材料構成比： 53.80% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	0.27%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	0.15%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	20.56%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.24%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]	48.82%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0114

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0030号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.49%

労務構成比： 45.71%

材料構成比： 53.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	4.71%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.04%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0115

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

10.05%

労務構成比：

全仕上り厚 1 0 0 mm

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

施工 第0 -0031号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m	4.02%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t	3.18%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	14.47%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0116

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0031号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下	54.88%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0117

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 9 0 mm

機械構成比： 4.87%

労務構成比：

1層施工

15.24%

材料構成比：

79.89%

市場単価構成比：

施工 第0 -0032号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m	1.95%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t	1.54%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8 ～ 2 0 t	0.50%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	7.01%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.46%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.33%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0118

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 9 0 mm

機械構成比： 4.87%

労務構成比：

1層施工

15.24%

材料構成比：

79.89%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0032号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.69%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	78.14%	m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.44%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：190 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0119

ガードレール撤去工

Gr - A, B, C - 4E 土中建込

施工 第0 -0033号表

1 m 当り

[illegible]

松本市

施 工 内 訳 表

頁0-0120

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0034号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m	4.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.90%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.33%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)	35.21%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0034号表

機械構成比： 6.05% 労務構成比： 15cm以下 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0122

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0035号表

障害等なし

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m3	9.20%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
土木一般世話役	29.42%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	28.07%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.74%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.57%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0123

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0035号表

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23% 材料構成比： 8.57% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0124

殻運搬

施工 第0 -0036号表

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1 m 3 当り

機械構成比： 45.57% 労務構成比：

37.51%

材料構成比： 16.92%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	45.57%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	37.51%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：3.5km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
波田土建(株)

施工 第0 -0037号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円 / m 3 ）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0126

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0038号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0127

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 3.3km以下

施工 第0 -0039号表

1

m 3 当り

機械構成比： 42.35%

労務構成比：

42.40%

材料構成比： 15.25%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
波田土建(株)

施工 第0 -0040号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円 / m 3 ）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0129

土のう積工
仕拵・積立・撤去 小口並べ

施工 第0 -0041号表

10 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう (P E) 4 8 × 6 2 cm	170.000	枚			
普通作業員	7.140	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
作業区分：仕拵・積立・撤去 土砂区分 (A = 1 ~ 3 時選択)：流用土			施工区分： 小口並べ		

施 工 内 訳 表

頁0-0130

高密度ポリエチレン管布設
φ600

施工 第0 -0042号表

土地改良工事積算基準

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.82	人			
特殊作業員	2.05	人			
普通作業員	2.98	人			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型 山積 0 . 4 5 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	1.52	日			施工 第0-0043号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0131

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型 山積 0 . 4 5 m 3

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0043号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 排ガス 2 次 山積 0 . 4 5 m 3	1.330	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	28.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型 山積 0 . 4 5 m 3 バックホウ（供用日 / 日）：1.33 軽油（L / 日）：28			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 2 次基準 特殊運転手（人 / 日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0132

高密度ポリエチレン管撤去
φ600

施工 第0 -0044号表

土地改良工事積算基準

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.37	人			
特殊作業員	0.92	人			
普通作業員	1.34	人			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型 山積 0 . 4 5 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	0.68	日			施工 第0-0043号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポンプ設置・撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0045号表

頁0-0133

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	2.000	人			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	0.500	日			施工 第0-0046号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0134

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³ 排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0046号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 排ガス2次 山積0.8m ³	1.160	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	65.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ バックホウ（供用日／日）：1.16 軽油（L／日）：65			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0135

ポンプ運転

排水量 4 0 以上 1 2 0 m 3 / h 未満

常時排水

締切排水工

施工 第0 -0047号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人			
工事用水中ポンプ運転 (機 - 3 0) 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	1.000	日			施工 第0-0048号表
発動発電機運転 (機 - 1 6) ディーゼルエンジン駆動 3 5 k V A 排出ガス対策型 2 次基準	1.000	日			施工 第0-0049号表
諸雑費	1.000	%			
*** 単位当り ***	1	日			
排水量 : 排水量 4 0 以上 1 2 0 m 3 / h 未満			排水方法 : 常時排水		

施工 第0 -0048号表

1 目 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0137

発動発電機運転 (機 - 16)

ディーゼルエンジン駆動 35 kVA

排出ガス対策型 2 次基準

施工 第0 -0049号表

1 目 当り

[illegible]

松本市

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					