

担当者	照 査	照 査	係 長	課長補佐	課 長	設 計 年 月
						令和6年8月

令和6年度松本市営住宅錦部団地解体工事

設計内訳書

金 抜

1

仕 様

1 工事位置 ： 松本市刈谷原町558-1他

2 工事概要 ： 松本市営住宅錦部団地のPC造平屋建て4棟を解体するもの

3 特記仕様 ： 本工事は国庫補助事業に基づくものであり、その概要は上記の通りとし、詳細については設計図書、本設計内訳書を参照し、構造上の納まり及び美観上欠くことのできない部分は、担当者と協議の上、請負代金額の範囲内で入念に施工すること。
周辺の道路事情を考慮し、車両の通行には十分注意すること。
受注者は、火災保険等必要となる各種保険に加入すること。
本工事は「週休2日工事」の対象工事である。

4 提出書類 ： 着工届、現場代理人及び主任技術者等届(経歴書、資格証の写し(カラー))、工程表、工程写真(カラー)、コリンズ写し、竣工届、竣工写真、産業廃棄物管理票、請負代金内訳書、松本市「建設工事施工/提出書類マニュアル」(最新版)によるもの、その他監督職員の指示するもの

5 工 期 ： 契約の日 から 令和7年1月24日 まで

6 設計金額 ： ¥ ー (うち取引に係る消費税額¥ ー)

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
令和6年度松本市営住宅錦部団地解体工事						
内 訳 書						
A 共通仮設費		式	1			
B 直接工事費		式	1			
(純工事費)計						
現場管理費		式	1			
一般管理費等		式	1			
	一般管理費					
	契約保証費					
工事価額計	(法定福利費含む)					
消費税相当額		式	1			10 %
設計工事費合計						

3

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A 共通仮設費						
準 備 費	}					
仮 設 建 物 費						
工 事 施 設 費						
環 境 安 全 費						
動力用水光熱費		式	1			
屋外整理清掃費						
機 械 器 具 費						
そ の 他						
A-1 積上げ共通仮設		式	1			
共通仮設費 - 計						

4

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A-1 積上げ共通仮設						
仮囲い	ガードフェンス H=1,800 存置3カ月程度	m	183.0			
キャスターゲート	W3.0m×H1.8m 存置3カ月程度	か所	2			
交通誘導員	B種	人	8			
重機回送費	搬入・搬出、自走含む	回	8			
アスベスト調査報告費		式	1			
A-1 - 計						

5

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B 直接工事費内訳						
1 PC造平屋建① 解体工事		式	1			
2 PC造平屋建② 解体工事		式	1			
3 PC造平屋建③ 解体工事		式	1			
4 PC造平屋建④ 解体工事		式	1			
5 その他解体工事		式	1			
6 外構工事		式	1			
B - 計						

6

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 PC造平屋建① 解体工事						
1-1 直接仮設工事		式	1			
1-2 解体工事		式	1			
1-3 収集運搬・処分		式	1			
1 - 計						

7

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1-1 直接仮設工事						
くさび緊結式足場	W=600 H=12m未満 存置1カ月程度 安全手摺・掛払・損料・運搬・撤去共	掛㎡	113.0			
垂直養生	防音シート 存置1カ月程度	掛㎡	113.0			
脚立足場	H=1.8m 並列 存置1カ月程度	床㎡	116.0			
1-1 - 小計						
1-2 解体工事						
内部造作材事前撤去	浴室天井材 石綿含有建材(レベル3)含む	m2	116.0			
屋根材撤去	カラー鉄板	m2	116.0			
上屋解体	PC造	m2	116.0			
同上基礎解体	土間共 外部コンクリート基礎含む	m2	116.0			
軒天撤去	ケイカル板 石綿含有建材(レベル3)含む	m2	28.5			
分別・集積・積込	金属くず	t	3.0			
分別・集積・積込	金属くず以外 積荷体積	m3	78.0			
1-2 - 小計						

8

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1-3 収集運搬・処分						
(収集運搬)						
木くず	積荷体積	m3	18.0			
繊維くず	積荷体積	m3	3.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	46.0			
金属くず		t	3.0			
廃プラ類	積荷体積	m3	2.0			
ガラス陶磁器類	積荷体積	m3	1.0			
混合廃棄物	積荷体積	m3	3.0			
廃石膏ボード	積荷体積	m3	4.0			
石綿含有建材	レベル3 積荷体積	m3	1.0			
(処分)						
木くず	積荷体積	m3	18.0			
繊維くず	積荷体積	m3	3.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	46.0			
金属くず		t	▲ 3.0			
廃プラ類	積荷体積	m3	2.0			

9

工事設計用紙

[illegible]

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2 PC造平屋建② 解体工事						
2-1 直接仮設工事		式	1			
2-2 解体工事		式	1			
2-3 収集運搬・処分		式	1			
2 - 計						

11

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2-1 直接仮設工事						
くさび緊結式足場	W=600 H=12m未満 存置1カ月程度 安全手摺・掛払・損料・運搬・撤去共	掛㎡	105.0			
垂直養生	防音シート 存置1カ月程度	掛㎡	105.0			
脚立足場	H=1.8m 並列 存置1カ月程度	床㎡	104.0			
2-1 - 小計						
2-2 解体工事						
内部造作材事前撤去	浴室天井材 石綿含有建材(レベル3)含む	m2	104.0			
屋根材撤去	カラー鉄板	m2	104.0			
上屋解体	PC造	m2	104.0			
同上基礎解体	土間共	m2	104.0			
軒天撤去	ケイカル板 石綿含有建材(レベル3)含む	m2	26.1			
分別・集積・積込	金属くず	t	2.0			
分別・集積・積込	金属くず以外 積荷体積	m3	70.0			
2-2 - 小計						

12

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2-3 収集運搬・処分						
(収集運搬)						
木くず [※]	積荷体積	m3	16.0			
繊維くず [※]	積荷体積	m3	3.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	41.0			
金属くず [※]		t	2.0			
廃プラ類	積荷体積	m3	2.0			
ガラス陶磁器類	積荷体積	m3	1.0			
混合廃棄物	積荷体積	m3	2.0			
廃石膏ボード	積荷体積	m3	4.0			
石綿含有建材	レベル3 積荷体積	m3	1.0			
(処分)						
木くず [※]	積荷体積	m3	16.0			
繊維くず [※]	積荷体積	m3	3.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	41.0			
金属くず [※]		t	▲ 2.0			
廃プラ類	積荷体積	m3	2.0			

13

工事設計用紙

[illegible]

14

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3 PC造平屋建③ 解体工事						
3-1 直接仮設工事		式	1			
3-2 解体工事		式	1			
3-3 収集運搬・処分		式	1			
3 - 計						

15

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3-1 直接仮設工事						
くさび緊結式足場	W=600 H=12m未満 存置1カ月程度 安全手摺・掛払・損料・運搬・撤去共	掛㎡	105.0			
垂直養生	防音シート 存置1カ月程度	掛㎡	105.0			
脚立足場	H=1.8m 並列 存置1カ月程度	床㎡	104.0			
3-1 - 小計						
3-2 解体工事						
内部造作材事前撤去	浴室天井材 石綿含有建材(レベル3)含む	m2	104.0			
屋根材撤去	カラー鉄板	m2	104.0			
上屋解体	PC造	m2	104.0			
同上基礎解体	土間共	m2	104.0			
軒天撤去	ケイカル板 石綿含有建材(レベル3)含む	m2	26.1			
分別・集積・積込	金属くず	t	2.0			
分別・集積・積込	金属くず以外 積荷体積	m3	70.0			
3-2 - 小計						

16

工事設計用紙

工事設計用紙						
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3-3 収集運搬・処分						
(収集運搬)						
木くず	積荷体積	m3	16.0			
繊維くず	積荷体積	m3	3.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	41.0			
金属くず		t	2.0			
廃プラ類	積荷体積	m3	2.0			
ガラス陶磁器類	積荷体積	m3	1.0			
混合廃棄物	積荷体積	m3	2.0			
廃石膏ボード	積荷体積	m3	4.0			
石綿含有建材	レベル3 積荷体積	m3	1.0			
(処分)						
木くず	積荷体積	m3	16.0			
繊維くず	積荷体積	m3	3.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	41.0			
金属くず		t	▲ 2.0			
廃プラ類	積荷体積	m3	2.0			

17

工事設計用紙

[illegible]

18

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4 PC造平屋建④ 解体工事						
4-1 直接仮設工事		式	1			
4-2 解体工事		式	1			
4-3 収集運搬・処分		式	1			
4 - 計						

19

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4-1 直接仮設工事						
くさび緊結式足場	W=600 H=12m未満 存置1カ月程度 安全手摺・掛払・損料・運搬・撤去共	掛㎡	105.0			
垂直養生	防音シート 存置1カ月程度	掛㎡	105.0			
脚立足場	H=1.8m 並列 存置1カ月程度	床㎡	104.0			
4-1 - 小計						
4-2 解体工事						
内部造作材事前撤去	浴室天井材 石綿含有建材(レベル3)含む	m2	104.0			
屋根材撤去	カラー鉄板	m2	104.0			
上屋解体	PC造	m2	104.0			
同上基礎解体	土間共	m2	104.0			
軒天撤去		m2	26.1			
分別・集積・積込	金属くず	t	2.0			
分別・集積・積込	金属くず以外 積荷体積	m3	70.0			
4-2 - 小計						

20

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4-3 収集運搬・処分						
(収集運搬)						
木くず [※]	積荷体積	m3	16.0			
繊維くず [※]	積荷体積	m3	3.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	41.0			
金属くず [※]		t	2.0			
廃プラ類	積荷体積	m3	2.0			
ガラス陶磁器類	積荷体積	m3	1.0			
混合廃棄物	積荷体積	m3	2.0			
廃石膏ボード	積荷体積	m3	4.0			
石綿含有建材	レベル3 積荷体積	m3	1.0			
(処分)						
木くず [※]	積荷体積	m3	16.0			
繊維くず [※]	積荷体積	m3	3.0			
コンクリートがら	積荷体積	m3	41.0			
金属くず [※]		t	▲ 2.0			
廃プラ類	積荷体積	m3	2.0			

21

工事設計用紙

[illegible]

22

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5 その他解体工事						
配管類、樹類	キャップ止め棟端未処理、処分共	式	4			
鋼製物置 撤去	W1.5m×D2.2m×H2.0m 処分共	か所	8			
樹木伐採、伐根	H=1m程度 処分共	式	1			
樹木伐採、伐根	4m程度、φ600以下、処分共	式	1			
樹木伐採のみ	4m程度、松	本	2			
舗装コンクリート	処分共	m2	256.0			
浄化槽	5人槽 処分共	か所	8			
物干し	処分共	台	1			
アンテナ	処分共	か所	4			
除草	処分共	式	1			
竹林伐採	処分共	式	1			
ネットフェンス撤去	処分共	式	1			
5 - 計						

23

工事設計用紙

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6 外構工事						
埋め土運搬	4t車	m3	202.0			
埋め土	t350程度 材工共 建物跡	m3	150.0			
埋め土	t350程度 材工共 浄化槽跡	m3	52.0			
碎石運搬	4t車	m3	61.2			
碎石敷き	RC40-0 t50 材工共	m2	1,223.0			
囲い養生 設置	木杭100φ+トラロープ2段	m	183.0			
6 - 計						

24