工事番号															
担当者		照査		審査者		審査者		係長		課長					

令和 6 年度

市道1847号線道路整備工事

閲覧設計書

松本市 島内

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
<p>道路整備工事 L=56.3m、W=4.0m</p> <p>本工事は、「長野県土木工事共通仕様書（建設部）令和5年10月1日版」、「長野県土木工事施工管理基準（建設部）令和5年10月1日版」、「土木工事現場必携 令和4年10月版（長野県）」に準拠して実施する。</p> <p>担当 建設課 FAX 34 - 3205</p>	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 7 年 3 月 19 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 松本市 0 1 実施単価 49 1 0 中信(1) 06.08.28		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正(現管)	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初) 774		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路改良					
道路土工		式			
掘削工		式			
掘削		式			
床掘り	120	m ³			工種 第0001号表
埋戻し	230	m ³			工種 第0002号表
砕石埋戻し RC-40	40	m ³			工種 第0003号表
路床盛土	6	m ³			工種 第0004号表
	50	m ³			工種 第0005号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土					
	30	m ³			工種 第0006号表
畦畔復旧(畦畔)					
	45	m			工種 第0007号表
基面整正					
	120	m ²			工種 第0008号表
法面整形工					
		式			
法面整形(切土部)					
	30	m ²			工種 第0009号表
法面整形(盛土部)					
	2	m ²			工種 第0010号表
残土処理工					
		式			
土砂等運搬					
	210	m ³			工種 第0011号表
残土等処分					
	210	m ³			工種 第0012号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石・ブロック積(張)工					
		式			
コンクリートブロック工(コブロック積)					
		式			
現場打基礎コンクリート					
	12	m ³			工種 第0013号表
胴込・裏込コンクリート					
	98	m ³			工種 第0014号表
裏込砕石					
	43	m ³			工種 第0015号表
現場打天端コンクリート					
	7	m ³			工種 第0016号表
大型ブロック積					
	143	m ²			工種 第0017号表
大型ブロック積(材料費)					
	1	式			工種 第0018号表
小口止コンクリート1					
	1.0	m ³			工種 第0019号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口止コンクリート2					
	1	m ³			工種 第0020号表
材料費					
		式			
瀝青質目地板 厚10mm					
	27	m ²			
異形棒鋼 SD345 D13					
	0.23	t			
擁壁工					
		式			
プレキャスト擁壁工					
		式			
プレキャスト擁壁					
	4	m			工種 第0021号表
プレキャスト擁壁(材料費)					
		式			
L型擁壁 H1750B L=2000					
見積り	1	本			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
L型擁壁 H1750B L=1000										
見積り	1			本						
L型擁壁 H1750B L=1030短尺										
見積り	1			本						
コマ型コンクリートブロック基礎 495×H500 2×3(6連)										
	6			m ²					工種	第0022号表
余盛部碎石工										
	1			m ³					工種	第0023号表
場所打擁壁工										
				式						
小型擁壁										
	5			m ³					工種	第0024号表
重力式擁壁										
	8			m ³					工種	第0025号表
排水構造物工										
				式						
側溝工										
				式						

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水用フリーム300×500										
	50		m						工種	第0026号表
間詰コンクリート										
	5		m ³						工種	第0027号表
フリーム蓋 350 2種 L=1.0m										
	5		枚						工種	第0028号表
プレキャストU型側溝 240 L=1000										
	2		m						工種	第0029号表
ベンチフリーム 400型										
	4		m						工種	第0030号表
田排水柵(1型) 300×300×500										
	2		基						工種	第0031号表
管渠工										
VU管(150)										
	2		m						工種	第0032号表
削孔										
	2		孔						工種	第0033号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒューム管 (B形管)					
	10	m			工種 第0034号表
集水桝・マンホール工					
		式			
1号集水桝					
	1	箇所			工種 第0035号表
縞鋼板					
	2	枚			工種 第0036号表
構造物撤去工					
		式			
構造物撤去工					
		式			
コンクリート構造物取壊し					
	14	m ³			工種 第0037号表
舗装版切断					
	25	m			工種 第0038号表
舗装版破碎					
	108	m ²			工種 第0039号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
As殻運搬										
	5		m	3					工種	第0040号表
Co殻運搬(無筋Co)										
	9		m	3					工種	第0041号表
Co殻運搬(有筋Co)										
	5		m	3					工種	第0042号表
As殻処分										
	12		t						工種	第0043号表
Co殻処分(無筋Co)										
	21		t						工種	第0044号表
Co殻処分(二次製品)										
	12		t						工種	第0045号表
舗装										
舗装工										
アスファルト舗装工										

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍上抑制層(車道・路肩部)					
	190	m ²			工種 第0046号表
下層路盤(車道・路肩部)					
	190	m ²			工種 第0047号表
上層路盤(車道・路肩部)					
	115	m ²			工種 第0048号表
表層(車道・路肩部)					
	193	m ²			工種 第0049号表
不陸整正					
	117	m ²			工種 第0050号表
区画線工					
		式			
区画線工					
		式			
溶融式区画線					
	3	m			工種 第0051号表
道路付属施設工					
		式			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵工					
		式			
ガードレール					
	46	m			工種 第0052号表
防護柵基礎工					
		式			
プレキャスト基礎					
	46	m			工種 第0053号表
現場打ちマンホール工					
		式			
2号マンホール					
	1	箇所			工種 第0054号表
*** 直接工事費 ***					
技術管理費					
技術管理費					
		式			

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費					
		式			
地質調査費					
		式			
平板載荷試験（構造物基面）掘削別途 反力用重機費用含む：5 t 以内					
	1	箇所			
*** 現場環境改善費（率分） ***					
率 0.0139					
*** 共通仮設費率計算額 ***					
補正無の率 0.1148		補正後の率	0.1433		
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 現場管理費 ** 補正無の率 0.3219						
				補正後の率 0.3851		
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.1973						
				前払率補正 1.0000 契約保証補正 0.0004		
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 ** 率 0.1000						
** 工事費計 **						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額 率 0.0366						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 片切掘削	1	m ³			施工 第0 -0002号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種 第0004号表

RC-40

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 小規模 土砂	1	m ³			施工 第0 -0004号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.2	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	1	m ²			施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形 切土部 現場制約なし	1	m ²			施工 第0 -0009号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 6.5km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)	1	m3			施工 第0 -0011号表
*** 単位当り ***	1	m3			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
残土等処分	1	m ³			施工 第0 -0012号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB) 基礎碎石あり	1	m ³			施工 第0 -0013号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
裏込碎石 再生クラッシュラン RC-40	1	m ³			施工 第0 -0015号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイあり	1	m ²			施工 第0 -0017号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型ブロック 1.5×1.0 見積り	63	個			
大型ブロック 0.75×1.00 見積り	20	個			
大型ブロック 1.5×0.5 見積り	13	個			
大型ブロック 0.75×0.50 見積り	4	個			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB) 特殊養生(練炭)	1	m ³			施工 第0 -0018号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石なし	1	m			施工 第0 -0019号表
*** 単位当り ***	1	m			

コマ型コンクリートブロック基礎

工種明細表

工種 第0022号表

495×H500 2×3(6連)

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コマ型コンクリートブロック基礎設置 500型	1	m2			施工 第0 -0020号表
コマ型コンクリートブロック基礎 495×H500 2×3(6連) 見積り	0.67	基			
*** 単位当り ***	1	m 2			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
裏込碎石 再生クラッシャー RC-40	1	m ³			施工 第0 -0015号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB) 特殊養生(練炭・ジェット)	1	m ³			施工 第0 -0023号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝据付 L = 2000 U型側溝質量300kg/個 県農政部実施設計単価	1	m			施工 第0 -0024号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種 第0028号表

2種 L=1.0m

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付 コンクリート蓋版各種 40を超え170kg/枚以下 県農政部実施設計単価	1	枚			施工 第0 -0026号表
*** 単位当り ***	1	枚			

L=1000

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝据付 L = 1 0 0 0 U型側溝質量 9 2 k g / 個	1	m			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝据付 L = 1000 U型側溝質量 244kg / 個	1	m			施工 第0 -0028号表
*** 単位当り ***	1	m			

田排水柵(1型)

工種明細表

頁0-0045

工種 第0031号表

300×300×500

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水柵 据付 50kg以上80kg以下	1	基			施工 第0 -0029号表
プレキャスト集水柵(材料費) 県農政部実施設計単価	1	基			施工 第0 -0030号表
*** 単位当り ***	1	基			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管 据付 直管	1	m			施工 第0 -0031号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ヒューム管（B形管） 据付 600mm	1	m			施工 第0 -0033号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 2.23m3を超え2.35m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			施工 第0 -0034号表
足掛け金物 298mm 12.7	4	個			
角落し FFU製セキ板	1	式			
防塵網 1250×550 溶融亜鉛メッキ仕様 見積り	1	基			
円形水口ゲート 引き上げ式 口径 350,H1300mm 見積り	1	門			
*** 単位当り ***	1	箇所			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版据付(手間のみ) グレーチング蓋版各種 40kg/枚以下	1	枚			施工 第0 -0035号表
縞鋼板 t=3.2mm 400×1300 溶融亜鉛メッキ仕様 見積り	1	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			施工 第0 -0037号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m ²			施工 第0 -0038号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 11.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m ³			施工 第0 -0039号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 10.9km以下	1	m ³			施工 第0 -0040号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 10.9km以下	1	m ³			施工 第0 -0041号表
*** 単位当り ***	1	m ³			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
処分費	1	t			施工 第0 -0042号表
*** 単位当り ***	1	t			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等					
処分費	1	t			施工 第0 -0043号表
*** 単位当り ***	1	t			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm	1	m ²			施工 第0 -0047号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 補足材料なし	1	m ²			施工 第0 -0048号表
*** 単位当り ***	1	m ²			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト基礎設置	1	m			施工 第0 -0050号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
組立2号マンホール	1	箇所			科目 第0001号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
铸铁製蓋 T-25, 600 浮上防止型,かぎ付き 刊行物単価	1	組			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高 50mm	1	個			
2号マンホ-ル 斜壁 上径600下径1200高450	1	個			
2号マンホ-ル く体ブロック 内径1200mm有効高2100mm	1	個			
2号マンホ-ル 底版 有効高 150	1	個			
マンホール削孔費 2号(種) ヒューム管 600用 刊行物単価	1	箇所			
再生クラッシャーラン RC-40	0.25	m ³			
組立マンホール工 2号(内径1200mm) 4m以下	1	箇所			施工 第0-0001号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

掘削
土砂

施工 第0 -0002号表

1

m3 当り

機械構成比: 10.59% 労務構成比:

片切掘削

83.71%

材料構成比: 5.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3	10.59%	供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次		
普通作業員	73.93%	人		普通作業員		
運転手(特殊)	9.78%	人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	5.70%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0073

床掘り

施工 第0 -0003号表

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

1

m3 当り

機械構成比： 21.49% 労務構成比：

63.32%

材料構成比： 15.19%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0.45m3	21.49%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)	63.32%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	15.19%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：平均施工幅1m以上2m未満 障害の有無：障害なし		

施工内訳表

頁0-0074

埋戻し
小規模

施工 第0 -0004号表

1

m3 当り

機械構成比: 9.91% 労務構成比:

土砂

85.67%

材料構成比: 4.42%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3	9.30%	供用日		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス2次		
タンパ及びランマ[ランマ] 質量60~80kg	0.61%	供用日		タンパ及びランマ[ランマ]		
普通作業員	48.83%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.54%	人		特殊作業員		
運転手(特殊)	17.30%	人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ-パトロール給油	3.49%	L		軽油 パトロール給油		

施工内訳表

埋戻し
小規模

施工 第0 -0004号表

機械構成比： 9.91% 労務構成比：

土砂

材料構成比： 4.42%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド	0.93%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施工内訳表

頁0-0076

路床盛土

施工 第0 -0005号表

2.5m未満

1

m3 当り

機械構成比: 0.86% 労務構成比: 98.84% 材料構成比: 0.30% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量 0.8 ~ 1.1 t	0.86%	日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		
普通作業員	88.92%	人		普通作業員		
特殊作業員	9.92%	人		特殊作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.30%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0078

路体（築堤）盛土

施工 第0 -0006号表

2.5m未満

1

m3 当り

機械構成比： 0.75% 労務構成比： 98.99% 材料構成比： 0.26% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量 0.8 ~ 1.1 t	0.75%	日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		
普通作業員	90.32%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.67%	人		特殊作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.26%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

畦畔復旧(畦畔)
天端幅 0.2~0.5m程度

施工 第0 -0007号表

80 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス1次 山積0.45m ³	1.54	日			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	49	L			
運転手(特殊)	1.0	人			
普通作業員	1.6	人			
*** 合計 ***	80	m			
*** 単位当り ***	1	m			

基面整正

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

頁0-0081

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

法面整形

切土部

現場制約なし

1

m2 当り

機械構成比: 10.32% 労務構成比: 79.09%

材料構成比: 10.59%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3	10.32%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	37.96%	人		普通作業員		
運転手(特殊)	21.82%	人		運転手(特殊)		
土木一般世話役	19.31%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	10.59%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

法面整形

切土部

現場制約なし

1

m 2 当り

機械構成比： 10.32%

労務構成比： 79.09%

材料構成比： 10.59%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0084

法面整形

盛土部

機械構成比： 12.90% 労務構成比： 73.86%

法面締固めあり

材料構成比： 13.24%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0010号表

標準単価： 1

m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3	12.90%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	30.50%	人		普通作業員		
運転手(特殊)	27.27%	人		運転手(特殊)		
土木一般世話役	16.09%	人		土木一般世話役		
軽油 小型口-リ-パトロール給油	13.24%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

法面整形

盛土部

機械構成比： 12.90% 労務構成比： 73.86%

法面締固めあり

材料構成比： 13.24%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0010号表

標準単価： 1

m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めあり 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土		

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

土砂等運搬

標準 DID区間なし 6.5km以下

バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)

1

m3 当り

機械構成比: 46.25% 労務構成比:

38.07%

材料構成比: 15.68%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	46.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	38.07%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	15.68%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場: 標準 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離: 6.5km以下				積込機種・規格: バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0088

現場打基礎コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)

基礎砕石あり

施工 第0 -0013号表

1

m3 当り

機械構成比: 2.44% 労務構成比:

69.93%

材料構成比: 27.63%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3	1.72%	日		バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料		
バックホウ[クローラ型]賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3	0.72%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	19.26%	人		普通作業員		
型わく工	18.65%	人		型わく工		
特殊作業員	10.81%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.22%	人		土木一般世話役		

施工内訳表

施工 第0 -0013号表

現場打基礎コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)

基礎碎石あり

機械構成比: 2.44% 労務構成比: 69.93%

材料構成比: 27.63%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)	22.66%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	1.67%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
基礎碎石の有無: 基礎碎石あり 生コンクリート種類: 高炉(BB) 生コンクリート小型車割増: 小型車割増なし				養生工の種類: 一般養生・特殊養生(練炭) 生コンクリート規格: 18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし		

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

胴込・裏込コンクリート

大型ブロック

2,000kg/個以下

1

m3 当り

機械構成比: 3.76% 労務構成比:

28.58%

材料構成比: 67.66%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3	3.76%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員	12.39%	人		特殊作業員		
普通作業員	9.85%	人		普通作業員		
運転手 (特殊)	4.12%	人		運転手 (特殊)		
生コン 18 - 8 - 40 - BB (W/C = 60%以下)	66.07%	m3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W/C 60%		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.59%	L		軽油 パトロール給油		

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

胴込・裏込コンクリート

大型ブロック

2,000kg/個以下

1

m3 当り

機械構成比: 3.76%

労務構成比:

28.58%

材料構成比:

67.66%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
ブロックの種類: 大型ブロック 生コンクリートの有無: 生コンクリートあり 生コンクリート規格: 18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし				ブロックの質量: 2,000kg/個以下 生コンクリートセメント種類: 高炉(BB) 生コンクリート小型車割増: 小型車割増なし		

施工内訳表

頁0-0092

裏込碎石
再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0015号表

1

m3 当り

機械構成比: 4.60% 労務構成比: 66.47%

材料構成比: 28.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3	4.58%	日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	32.28%	人		普通作業員		
特殊作業員	14.62%	人		特殊作業員		
運転手(特殊)	11.07%	人		運転手(特殊)		
土木一般世話役	8.11%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下	23.96%	m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施工内訳表

裏込碎石
再生クラッシュラン RC - 40

施工 第0 -0015号表

1 m3 当り

機械構成比: 4.60% 労務構成比: 66.47% 材料構成比: 28.93% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	4.95%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の種類: 再生クラッシュラン RC - 40						

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

現場打天端コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

特殊養生(練炭)

機械構成比: 2.72% 労務構成比:

68.71%

材料構成比: 28.57%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クロラ型・クレーン付] 賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3	2.72%	日		バックホウ [クロラ型・クレーン付] 賃料		
型わく工	21.74%	人		型わく工		
普通作業員	17.81%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.53%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.42%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	26.91%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施工内訳表

頁0-0095

現場打天端コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)

特殊養生(練炭)

施工 第0 -0016号表

1

m3 当り

機械構成比: 2.72% 労務構成比:

68.71% 材料構成比: 28.57%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口-リ- パトロール給油	1.66%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
養生工の種類: 特殊養生(練炭) 生コンクリート規格: 18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし				生コンクリート種類: 高炉(BB) 生コンクリート小型車割増: 小型車割増なし		

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

大型ブロック積
2,000kg/個以下

水抜きパイプあり

機械構成比: 3.09% 労務構成比:

19.56% 材料構成比: 77.35%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クロウラ型・クレーン付] 賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3	3.09%	日		バックホウ [クロウラ型・クレーン付] 賃料		
運転手 (特殊)	5.85%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	4.13%	人		普通作業員		
ブロック工	3.51%	人		ブロック工		
土木一般世話役	2.45%	人		土木一般世話役		
大型ブロック	74.13%	m2		大型積ブロック 控500mm (2000kg / 個以下)		

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

大型ブロック積
2,000kg/個以下

水抜きパイプあり

1

m2 当り

機械構成比: 3.09% 労務構成比:

19.56% 材料構成比: 77.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.22%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
ブロックの質量: 2,000kg/個以下 大型ブロック単価〔円/m ² 〕:				水抜きパイプの有無: 水抜きパイプあり		

施工内訳表

頁0-0098

現場打小口止コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)

特殊養生(練炭)

施工 第0 -0018号表

1

m3 当り

機械構成比: 2.06% 労務構成比:

72.42%

材料構成比: 25.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 ~排ガス2014 山積0.8m3	2.06%	日		バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料		
普通作業員	24.12%	人		普通作業員		
型わく工	21.33%	人		型わく工		
土木一般世話役	11.28%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	5.94%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)	24.42%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施工内訳表

施工 第0 -0018号表

現場打小口止コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

特殊養生(練炭)

機械構成比: 2.06% 労務構成比: 72.42%

材料構成比: 25.52%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m 3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.10%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
養生工の種類: 特殊養生(練炭) 生コンクリート規格: 18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし				生コンクリート種別: 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増: 小型車割増なし		

施工内訳表

施工 第0 -0019号表

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石なし

機械構成比: 1.65% 労務構成比: 17.74%

材料構成比: 80.61%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クロウラ型・クレーン付] 賃料 ~ 排ガス 2014 山積 0.8m ³	0.90%	日		バックホウ [クロウラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	3.54%	人		普通作業員		
土木一般世話役	2.10%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.04%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	2.01%	人		運転手 (特殊)		
コンクリート擁壁	79.40%	個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 10kN 1600型 L2.0m		

施工内訳表

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

機械構成比：

1.65%

労務構成比：

基礎砕石なし

17.74%

材料構成比：

80.61%

市場単価構成比：

施工 第0 -0019号表

0.00%

標準単価：

1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.66%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎砕石の有無：基礎砕石なし		

コマ型コンクリートブロック基礎設置
500型

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

頁0-0102

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.1	人			
特殊作業員	0.1	人			
ブロック工	0.2	人			
普通作業員	0.2	人			
ラフテレーンクレーン運転 (機 - 18) 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排出ガス対策型1次基準	0.1	日			施工 第0-0021号表
裏込碎石 再生クラッシュラン RC - 40	3.85	m3			施工 第0-0015号表
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0 -0021号表

ラフテレーンクレーン運転 (機 - 18)

油圧伸縮ジブ型 2.5 t吊 排出ガス対策型 1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス1次 2.5 t吊	1.300	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	102.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：油圧伸縮ジブ型 2.5 t吊 供用日当運転時間：0 ラフテレーンクレーン (供用日 / 日) : 1.3 軽油 (L / 日) : 102					機種：排出ガス対策型 1次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人 / 日) : 1

施工内訳表

施工 第0 -0022号表

小型擁壁
0.8m以上1.0m以下

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

一般養生・特殊養生(練炭)

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 労務構成比:

76.86% 材料構成比: 19.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2011 山0.45m3	2.77%	供用日		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2011		
型わく工	23.74%	人		型わく工		
普通作業員	22.55%	人		普通作業員		
土木一般世話役	8.93%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.78%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)	18.88%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施工内訳表

施工 第0 -0022号表

小型擁壁
0.8m以上1.0m以下

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生・特殊養生(練炭)

1

m 3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

76.86%

材料構成比: 19.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.60%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
擁壁平均高さ: 0.8m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無: 均しコンクリートなし コンクリートセメント種類: 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増: 小型車割増なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				基礎碎石の有無: 基礎碎石あり 養生工の種類: 一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格: 18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし		

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

重力式擁壁

2m以上5m以下

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

特殊養生(練炭・ジェット)

1

m3 当り

機械構成比: 1.95% 労務構成比:

62.66% 材料構成比: 35.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力 90 ~ 110 m ³ / h	1.44%	供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
普通作業員	24.03%	人		普通作業員		
型わく工	10.91%	人		型わく工		
土木一般世話役	6.94%	人		土木一般世話役		
とび工	3.17%	人		とび工		
生コン 18-8-40-BB (W/C = 60%以下)	35.08%	m ³		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C 60%		

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

重力式擁壁

2m以上5m以下

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

特殊養生(練炭・ジレットタ)

1

m 3 当り

機械構成比:

1.95%

労務構成比:

62.66%

材料構成比:

35.39%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.23%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
擁壁平均高さ：2m以上5m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートなし 圧送管延長距離区分：延長無し コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の種類：特殊養生(練炭・ジレットタ) コンクリート種類：高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付
L = 2000

U型側溝質量 300 kg / 個

県農政部実施設計単価

施工 第0 -0024号表

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 (L 2000) 1000 kg 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 40 mm以下	0.600	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2000 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ / 10m) : 0.5 夜間作業の有無：夜間作業 (20時 ~ 6時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :					U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (kg / 個) : 300 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 40 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 31.93%

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

材料構成比: 68.07% 市場単価構成比: 0.00%

施工 第0 -0025号表

標準単価: 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.27%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.38%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	7.11%	人		土木一般世話役		
生コン 捨 8 4 0 B B (規格外)	68.07%	m3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

排水構造物工 蓋版据付
 コンクリート蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

県農政部実施設計単価

施工 第0 -0026号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 蓋版単価(円/枚)：					蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付
L = 1000

U型側溝質量 92 kg / 個

施工 第0 -0027号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 (L 2000) 1000 kg 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	9.950	個			
再生クラッシャーラン 40 mm以下	0.528	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 1000 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ / 10m) : 0.44 夜間作業の有無：夜間作業 (20時~6時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :					U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (kg / 個) : 92 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 40 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付
L = 1000

施工 第0 -0028号表

10 m 当り

U型側溝質量244kg/個

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	9.950	個			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.660	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 1000 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量(m ³ /10m)：0.55 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし U型側溝単価(円/個)：				U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量(kg/個)：244 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし	

施工内訳表

施工 第0 -0029号表

プレキャスト集水桝

据付

50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比： 19.35%

労務構成比： 76.45%

材料構成比： 4.20%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス3次 山積0.28m3	18.26%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
運転手 (特殊)	60.75%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	6.87%	人		普通作業員		
土木一般世話役	3.63%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	0.88%	人		特殊作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.97%	L		軽油 パトロール給油		

施工内訳表

施工 第0 -0029号表

プレキャスト集水桝

据付

50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比： 19.35%

労務構成比： 76.45%

材料構成比： 4.20%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				製品質量(kg/基)：50kg以上80kg以下		

施工内訳表

施工 第0 -0030号表

プレキャスト集水桝（材料費）

県農政部実施設計単価

1

基 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 0.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
集水桝 県農政部実施設計単価		個		集水桝 県農政部実施設計単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

暗渠排水管
据付

施工 第0 -0031号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 46.04% 材料構成比： 53.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	32.98%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.06%	人		土木一般世話役		
暗渠排水管 VU 150 刊行物単価	53.96%	m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 75		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

施工内訳表

頁0-0118

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0032号表

180mm以上200mm以下

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.13%

労務構成比： 45.47%

材料構成比： 52.40%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	1.09%	供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 3kVA	0.64%	日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
特殊作業員	26.36%	人		特殊作業員		
普通作業員	6.97%	人		普通作業員		
土木一般世話役	3.64%	人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード	50.17%	個		ダイヤモンドビット 204mm		

施工内訳表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0032号表

180mm以上200mm以下

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.13%

労務構成比： 45.47%

材料構成比： 52.40%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	1.82%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：180mm以上200mm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

施工内訳表

頁0-0120

ヒューム管（B形管）

施工 第0 -0033号表

据付

600mm

1

m 当り

機械構成比： 2.56% 労務構成比： 25.86%

材料構成比： 71.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付~超低~排ガス2014 山積 0.45 m ³	2.27%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		
普通作業員	11.17%	人		普通作業員		
運転手 (特殊)	5.76%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	3.62%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.34%	人		特殊作業員		
ヒューム管 (外圧管1種) B形 600 x 50 x 2430	69.89%	本		ヒューム管 (外圧管1種) B形 600 x 50 x 2430		

施工内訳表

ヒューム管（B形管）

施工 第0 -0033号表

据付

600mm

1

m 当り

機械構成比： 2.56%

労務構成比： 25.86%

材料構成比： 71.58%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.50%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 固定基礎：固定基礎なし				管径：600mm 規格：外圧管1種		

施工内訳表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

2.23m3を超え2.35m3以下

一般養生・特殊養生(練炭)

施工 第0 -0034号表

1

箇所 当り

機械構成比： 1.22% 労務構成比： 83.55%

材料構成比： 15.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	1.09%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.07%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
型わく工	34.07%	人		型わく工		
普通作業員	21.33%	人		普通作業員		
土木一般世話役	8.78%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	3.20%	人		特殊作業員		

施工内訳表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

2.23m3を超え2.35m3以下

施工 第0 -0034号表
一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

機械構成比： 1.22% 労務構成比： 83.55%

材料構成比： 15.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	14.28%	m ³		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.61%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：2.23m3を超え2.35m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種類：高炉(BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）
 グレーチング蓋版各種

40kg / 枚以下

施工 第0 -0035号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付（手間のみ） 蓋版質量：40kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし					蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

施工内訳表

施工 第0 -0036号表

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし				施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし	

施工内訳表

頁0-0126

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

6.05%

労務構成比：

15cm以下

55.50%

材料構成比：

38.45%

市場単価構成比：

施工 第0 -0037号表

0.00%

標準単価：
1

m 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm	4.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員	19.28%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.90%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.33%	人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)	35.21%	枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.19%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

6.05%

労務構成比：

15cm以下

55.50%

材料構成比：

38.45%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0037号表

標準単価：
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

施工 第0 -0038号表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比： 9.20%

労務構成比： 82.23%

障害等なし

材料構成比： 8.57%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ~ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m ³	9.20%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
土木一般世話役	29.42%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	28.07%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.74%	人		普通作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	8.57%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0038号表

障害等なし

1

m2 当り

機械構成比： 9.20% 労務構成比： 82.23%

材料構成比： 8.57%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0 -0039号表

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 11.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1

m3 当り

機械構成比: 45.57% 労務構成比:

37.51% 材料構成比: 16.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	45.57%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	37.51%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	16.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 11.5km以下		

施工内訳表

施工 第0 -0040号表

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 10.9km以下

1

m3 当り

機械構成比: 42.35% 労務構成比:

42.40% 材料構成比: 15.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込 運搬距離: 10.9km以下		

施工内訳表

施工 第0 -0041号表

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 10.9km以下

1

m3 当り

機械構成比: 42.35% 労務構成比:

42.40% 材料構成比: 15.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	42.35%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	42.40%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	15.25%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込 運搬距離: 10.9km以下		

施工内訳表

施工 第0 -0044号表

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 2 0 mm

1層施工

機械構成比： 4.87% 労務構成比： 15.24%

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

1 m 2 当り

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3 . 1 m	1.95%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量 1 0 t	1.54%	供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ~ 超低・~ 排ガ 2011 質量 8 ~ 2 0 t	0.50%	日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)	7.01%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	2.46%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.33%	人		普通作業員		

施工内訳表

施工 第0 -0044号表

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 1 2 0 mm

1層施工

機械構成比： 4.87% 労務構成比： 15.24%

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

1 m 2 当り
標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	0.69%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下	78.14%	m ³		クラッシャーラン C - 40		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.44%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm) : 120 材料 : 再生クラッシャーラン RC - 40				施工区分 : 1層施工 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 150 mm

機械構成比： 4.87% 労務構成比： 15.24%

1層施工

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0045号表

標準単価： 1

m² 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3.1 m	1.95%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量 10 t	1.54%	供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8～20 t	0.50%	日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)	7.01%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	2.46%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.33%	人		普通作業員		

施工内訳表

施工 第0 -0045号表

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 150 mm

1層施工

機械構成比： 4.87%

労務構成比：

15.24%

材料構成比： 79.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m 2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.69%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下	78.14%	m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.44%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm) : 150 材料 : 再生クラッシャーラン RC - 4 0				施工区分 : 1層施工 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0 -0046号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

全仕上り厚 100 mm

1

m² 当り

機械構成比： 10.05% 労務構成比：

31.45% 材料構成比： 58.50%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅 3.1 m	4.02%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量 10 t	3.18%	供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ~超低・~排ガス2011 質量 8 ~ 20 t	1.04%	日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)	14.47%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	5.08%	人		特殊作業員		
普通作業員	4.81%	人		普通作業員		

施工内訳表

施工 第0 -0046号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整碎石

全仕上り厚 100mm

1

m² 当り

機械構成比： 10.05%

労務構成比：

31.45%

材料構成比：

58.50%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	1.42%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 25mm以下	54.88%	m ³		再生粒度調整碎石 RM - 40		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.97%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 25		

施工内訳表

頁0-0141

表層（車道・路肩部）
3.0m超

平均仕上り厚 40mm

施工 第0 -0047号表

1

m2 当り

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 10.57%

材料構成比： 87.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2.3～6m	1.04%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8～20t	0.16%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 10～12t	0.16%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.78%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.17%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	2.12%	人		運転手 (特殊)		

施工内訳表

施工 第0 -0047号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63%

労務構成比： 10.57%

材料構成比： 87.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	0.74%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	79.45%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.66%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0144

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0048号表

1

m 2 当り

機械構成比: 24.18% 労務構成比: 67.12%

材料構成比: 8.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m	11.79%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10t	9.34%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ~超低・~排ガス2011 質量8~20t	3.05%	日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)	42.41%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	13.04%	人		特殊作業員		
普通作業員	9.43%	人		普通作業員		

施工内訳表

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0048号表

1 m2 当り

機械構成比： 24.18% 労務構成比： 67.12% 材料構成比： 8.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	2.24%	人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	8.70%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無

施工 第0 -0049号表

Gr-C-2B C o 建込 塗装品

支柱長による加算額なし 曲支柱加算額なし

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工(塗装) Gr-C-2B C o 建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：設置 ガードレール種類：塗装品 曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし					ガードレール規格：Gr-C-2B C o 建込 支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし 施工規模による加算：施工規模 21~100m未満 曲線部の有無：曲線部(R<=30m) 無

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プレガード材料費	5	個			刊行物単価
土木一般世話役	0.22	人			
特殊作業員	0.22	人			
普通作業員	0.67	人			
バックホウ [クローラ型] 賃料 排ガス1次 山積0.8m3	0.22	日			
コンクリート 小型構造物 養生無し 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.1	m 3			施工 第0-0051号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	0.27	m 2			施工 第0-0052号表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0051号表

養生無し

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 41.19%

材料構成比: 58.81% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	21.68%	人		普通作業員		
特殊作業員	9.25%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	8.68%	人		土木一般世話役		
生コン 24 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 55%以下)	58.81%	m3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0150

型枠

一般型枠

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0052号表

標準単価： 1

m 2 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.66%	人		型わく工		
普通作業員	30.77%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.53%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		